

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน (งานดำเนินการเอง)		
	ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย		
	ระหว่าง กม.30+450 - กม.34+950 และ กม.37+950 - กม.38+186		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างทางหล่มสัก		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	682,128.00		บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ เป็นเงิน	682,128.00	31 มกราคม 2563	บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๕.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
๕.๒			
๕.๓			
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๖.๑ นายสมหวัง	อนุสรณ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๖.๒ นายธนกร	ฉันทบริสุทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๖.๓ นางสาวนฤมล	เสนกลับ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	

รายละเอียดการประเมินราคากลางพัสดุปี 2565

งานทุบไล่ผิวทางเดิม Milling of Existing Asphaltic Concrete Surface 5 cm. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย
ระหว่าง กม.30+450 - กม.34+950 และ กม.37+950 - กม.38+186

ลำดับ บัญชี	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่างานตาม แผนต่อหน่วย	ค่างาน ที่คำนวณได้ ต่อหน่วย	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
						ต่อหน่วย	ราคารวม	
1.	Milling of Existing Asphaltic Concrete Surface 5 cm.	ตร.ม.	42,633	16	16.88	16.00	682,128.00	
รวม							682,128.00	

ราคากลางงานทุบไล่ผิวทางเดิม Milling of Existing Asphaltic Concrete Surface 5 cm. เป็นเงิน 682,128.00 บาท
(ทัศนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

ราคาม้วนดินเชื้อ 30.52 บาท / ลิตร

วันที่ 31 มกราคม 2564 ณ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมหวัง อนุสรณ์) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชนกร ฉันทปวิสุทธิ) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวนฤมล แสนกสิข) วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายกิตติเชนศ โสฬสกาญจน์)
ผ.ส.ท.หล่มสัก

31 ม.ค. 2565

รายละเอียดการประเมินค่างาน 2115

1. Milling of Existing Asphaltic Concrete Surface 5 cm.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=		=	12.61	บาท/ตร.ม.
ปริมาณวัสดุที่ใช้ออก	=	0.05 ลบ.ม.			
ส่วนขยาย = 0.05×1.60	=	0.08 ลบ.ม.			
ค่าขนส่ง	2.000 กม.	=	0.08×13.96	1.11	บาท/ตร.ม.
			ต้นทุน	=	13.72 บาท/ตร.ม.
ต้นทุน x F	1.2309			=	16.88 บาท/ตร.ม.
		ขอตั้งแผนงาน		=	16.00 บาท/ตร.ม.