



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027

ที่ สทล.10.2/

วันที่ 14 มกราคม 2565

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน รักษาการแทน วผ.ทล.10

ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 3 ระหว่าง กม.123+000 - กม.124+300 เงินงบประมาณตามแผน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป

(นายปรกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิรันดร์ สุขรักขินี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทนการณ เหมพิสุทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวปานุมาศ ชมพร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจิระพงษ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/ * /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างเหมางบกลางรายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวง
หมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 3 ระหว่าง กม.123+000 - กม.124+300

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางาน
จ้างเหมางบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 3 ระหว่าง กม.123+000 - กม.124+300
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้.-

- | | |
|--|------------------|
| 1. นายปรกรณ์ ศรีปานวงศ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1 | |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 3. นายนิรันดร์ สุขรักขินี | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 4. นายทันการณณ์ เหมพิสุทธิ์ | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 5. นางสาวภาณุมาศ ชมพร | กรรมการ |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | |


สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ



12 มี.ค. 2565

ส่วนราชการ สำนักบริหารบำรุงทาง โทร.๐-๒๓๕๔-๖๖๒๑ ต่อ ๒๓๕๓๔ โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๖๕๓๙

ที่ สร.๓/๑๙๑

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

เรียน ผส.ทล.๑๐, ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

ติดต่อบันทึกฯ ที่ สทล.๑๐.๒/๗๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดส่งแผนรายประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒๓+๐๐๐ - กม.๑๒๔+๓๐๐ วงเงิน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักบริหารบำรุงทาง ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการได้เมื่อแผนรายประมาณการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ จากผู้มีอำนาจในข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายธรรณวิน สวัสดิ์ศานต์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการดำเนินงาน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง

(๒) วผ.ทล.๑๐, วบ.ทล.๑๐, ผบ.ทล.๑๐, ผท.ทล.๑๐, ทพ.ทล.๑๐

- เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กุล.....
เพื่อทราบและดำเนินการ

(นายพันการณณ์ เหมสิสุทธิ์)

วท.ทล.10 รักษาการในตำแหน่ง วผ.ทล.10

(นายไพรัช เสนามนตรี)

รส.ทล.๑๐.๒ ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล.๑๐

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ	งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย		
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง		
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	40,000,000.00 บาท		
	งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย		
	ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 3 ระหว่าง		
	กม.123+000 - กม.124+300		
	ปริมาณงาน 1 แห่ง		
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	14 มกราคม 2565	เป็นเงิน	39,999,944.25 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
	ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น		
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1 นายปรกรณ์ ศรีปานวงศ์			ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1			
2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร			กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ			
3 นายนิรันดร์ สุขรักขินี			กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ			
4 นายทันการณัฏ์ เหมพิสุทธิ์			กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ			
5 นางสาวภาณุมาศ ชมพร			กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน			

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

การคำนวณค่า Factor F

รหัสงาน	งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
ทางหลวงหมายเลข	ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนครบคุม0204	
ตอน	ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 3	
กม.ดำเนินการ	ระหว่าง กม.123+000 - กม.124+300	
ปริมาณงาน	1 แห่ง	

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีแหล่งเงิน : งบประมาณ 100%

1. ค่างานต้นทุน

ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	33,704,875.43	
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	บาท
ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ	-	บาท

2. Factor F

Factor F (งานก่อสร้างทาง)	1.2139
Factor F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	1.2046
Factor F (ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)	1.0000

ค่างาน(ทุน)	Factor F
30,000,000	1.2165
35,000,000	1.2095
ค่างาน(ทุน)	Factor F
30,000,000	1.2088
35,000,000	1.2032

พื้นที่ฝน : ฝนปกติ

3. Factor Fn

Factor Fn	1.2139	(งานก่อสร้างทาง)
Factor Fn	1.2046	(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาวัสดุ

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนคู่ม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 3 ระหว่าง กม.123+000 - กม.124+300

แนวทางหลวงชนบทราชนาที่ 2

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะทาง 1.300 กม.

สรุปค่างาน

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา / หน่วย x Factor	คิดให้ (บาท)	ยอดเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	3,250.00	SQ.M.	15.49	50,342.50	1.2139	18.80	17.50	56,875.00
2	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING	1,500.00	SQ.M.	19.68	29,520.00	1.2139	23.89	22.50	33,750.00
3	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	200.00	M.	81.80	16,360.00	1.2139	99.30	97.00	19,400.00
4	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	50.00	M.	47.19	2,359.50	1.2139	57.28	55.75	2,787.50
5	EARTH EXCAVATION	500.00	C.U.M.	46.07	23,035.00	1.2139	55.92	53.75	26,875.00
6	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	100.00	C.U.M.	50.67	5,067.00	1.2139	61.51	59.75	5,975.00
7	SAND EMBANKMENT	1,000.00	C.U.M.	581.66	581,660.00	1.2139	706.08	692.50	692,500.00
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	590.00	C.U.M.	147.43	86,983.70	1.2139	178.97	174.50	102,955.00
9	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	350.00	C.U.M.	570.17	199,559.50	1.2139	692.13	678.75	237,562.50
10	SELECTED MATERIAL A	700.00	C.U.M.	273.04	191,128.00	1.2139	331.44	324.50	227,150.00
11	SOIL AGGREGATE SUBBASE	700.00	C.U.M.	289.04	202,328.00	1.2139	350.87	343.25	240,275.00

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.1)

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายปรีณันต์ สุรศักดิ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10 รักษาการในตำแหน่ง ว.ทล.10)

(นายพันการณ หนพิสุทธิ์)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

(นางสาวกานมาศ ชมพร)

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาวัสดุ

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนชุม 0204 ตอน ไทรโคกสูง - โคกกรวด ตอน 3 ระหว่าง กม.123+000 - กม.124+300

แนวทางการวางแผนครราฟเล่มที่ 2

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะทาง 1.300 กม.

สรุปค่าขน

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา / หน่วย x Factor	คิดให้ (บาท)	ยอดเงิน (บาท)
12	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	20.00	C.U.M.	1,027.15	20,543.00	1.2139	1,246.86	1222.25	24,445.00
13	TACK COAT	27,740.00	SQ.M.	11.94	331,215.60	1.2139	14.49	13.50	374,490.00
14	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	50.00	TON	2,173.14	108,657.00	1.2139	2,637.97	2586.75	129,337.50
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	500.00	SQ.M.	260.88	130,440.00	1.2139	316.68	309.75	154,875.00
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	27,240.00	SQ.M.	286.73	7,810,525.20	1.2139	348.06	342.25	9,322,890.00
17	FULL DEPTH REPAIR	1,800.00	SQ.M.	1,222.93	2,201,274.00	1.2139	1,484.51	1,455.50	2,619,900.00
18	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W ≤ 10.00 M.	3,500.00	SQ.M.	659.69	2,308,915.00	1.2139	800.80	785.00	2,747,500.00
19	CONTRACTION JOINT	325.00	M.	404.98	131,618.50	1.2139	491.61	481.25	156,406.25
20	LONGITUDINAL JOINT	1,300.00	M.	105.54	137,202.00	1.2139	128.12	125.75	163,475.00
21	DUMMY JOINT	100.00	M.	45.89	4,589.00	1.2139	55.71	54.00	5,400.00
22	EDGE JOINT	300.00	M.	45.89	13,767.00	1.2139	55.71	54.00	16,200.00

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ล.ทล.10.1)

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการในตำแหน่ง ร.ล.ทล.10

(นายพันการณ เหมพิสุทธิ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายนิรันดร์ สุรักขินี)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

(นางสาวภาณุมาศ ชมพร)

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาวัสดุ

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนคูม 0204 ตอน ไร่โคสูง - โคกกรวด ตอน 3 ระหว่าง กม.123+000 - กม.124+500

แนวทางการลงนามครราฟี่มา ที่ 2

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะทาง 1.300 กม.

สรุปค่างาน

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา / หน่วย x Factor	คิดได้ (บาท)	ยอดเงิน (บาท)
23	PRECAST BOX CULVERTS SIDE DRAINS SIZE [1.50 x 1.50]	1,214.00	M.	8,781.25	10,660,437.50	1.2046	10,577.89	10375.75	12,596,160.50
24	PRECAST BOX CULVERTS FOR INLET SHAFT SIZE 1- [1.50 x 1.50] WITH CAST IRON COVER	72.00	EACH	29,153.24	2,099,033.28	1.2046	35,117.99	34449.25	2,480,346.00
25	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2	36.00	M.	1,899.39	68,378.04	1.2139	2,305.67	2261.00	81,396.00
26	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	500.00	M.	3,252.92	1,626,460.00	1.2139	3,948.72	3872.75	1,936,375.00
27	R.C. INLET SHAFT OVER PRECAST MANHOLE BOX CULVERTS	85.00	M.	6,250.73	531,312.05	1.2139	7,587.76	7442.75	632,633.75
28	R.C. MANHOLE TYPE F FOR BOX CULVERTS SIZE [1.50 x 1.50] WITH CAST IRON COVER	12.00	EACH	49,593.10	595,117.20	1.2139	60,201.06	59056.50	708,678.00
29	R.C. MANHOLE TYPE I FOR BOX CULVERTS SIZE [1.80 x 1.80] WITH CAST IRON COVER	1.00	EACH	45,281.72	45,281.72	1.2139	54,967.48	53922.00	53,922.00
30	R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P DIA 1.20 M. WITH R.C. COVER	24.00	EACH	22,612.53	542,700.72	1.2139	27,449.35	26927.00	646,248.00
31	MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE	14.00	EACH	3,085.09	43,191.26	1.2139	3,744.99	3672.75	51,418.50
32	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	24.00	M.	1,455.95	34,942.80	1.2139	1,767.98	1733.25	41,598.00
33	SIDE DITCH LINING TYPE II	7,120.00	SQ.M.	254.53	1,812,229.87	1.2139	308.97	302.00	2,150,240.00

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (รต.ทล.10.1)

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายนิรันดร์ สุทธิรักษ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ทล.10 รักษาการในด้านช่าง ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

(นางสาวกานามาศ ชมพร)

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาสีบลู

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงการสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควนชุม 0204 ตอน ไร่โคกสูง - โคกกรวด ตอน 3 ระหว่าง กม.123+000 - กม.124+300

แนวทางหลวงชนบทราชสีห์มา ที่ 2

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ระยะทาง 1.300 กม.

สรุปค่างาน

ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคา / หน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา / หน่วย x Factor	คิดให้ (บาท)	ยอดเงิน (บาท)
34	RETAINING WALL TYPE I B CONCRETE WALL	350.00	M.	1,013.39	354,686.50	1.2139	1,230.15	1206.50	422,275.00
35	BARRIER CURB AND GUTTER	350.00	M.	541.44	189,504.00	1.2139	657.25	644.50	225,575.00
36	R.C. SLAB 6 CM. THICK	1,190.00	SQ.M.	190.44	226,623.60	1.2139	231.18	226.50	269,555.00
37	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	900.00	SQ.M.	296.71	267,039.00	1.2139	360.18	353.00	317,700.00
38	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	20.00	SQ.M.	296.71	5,934.20	1.2139	360.18	353.00	7,060.00
39	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	14,914.19	14,914.19	1.2139	18,104.34	17759.75	17,759.75
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					33,704,875.43		Factor F งานทาง = 1.2139		39,999,944.25
							Factor F งานสะพาน = 1.2046		

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

พล.ท.ล.10 เป็นประธานกรรมการได้ตรวจราคากลาง

เสนอในวงเงิน 39,999,944.25 บาท

(Signature)
นายธีรพงศ์ เกษพิทักษ์

พล.ท.ล.10

17 มี.ค. 2565

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ณ วันที่: 14 มกราคม 2565

ลงนาม.....ประธานกรรมการ (ร.ท.ล.10.1)

(นายปกรณ์ ศรีบัววงศ์)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10)

(นายนิรันดร์ สุรักขินี)

ลงนาม.....กรรมการ (ว.ท.ล.10 รักษาการในตำแหน่ง ว.ท.ล.10)

(นายชนกันทรณ์ เหมพิสุทธิ์)

ลงนาม.....กรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

(นางสาวภาณุมาศ ชมพร)