



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑
รับที่ ๗๐๒ B
วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๕๑ น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ งานวางแผน โทร.๓๑๓๐๗ โทร. ๐๕๔-๒๒๘๒๔๖ ต่อ ๒๕

ที่ วพ ๐๖๑ /๖๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.ลำปางที่ ๑

อ้างถึง คำสั่ง แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ที่ คค ๐๖๐๑๑ (พ.๑)/ ๓๓ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


.....ประธานกรรมการ

(นายวันเฉลิม เจตบุตร) รอ.ขท.ลำปางที่ ๑ (ว)


.....กรรมการ

(นายราเชนทร์ ชัยศักดิ์) ชม.ขท.ลำปางที่ ๑


.....กรรมการ

(นายวุฒิไกร แก้วมา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัตินำไปใช้เป็นราคากลางได้



(นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ลำปางที่ ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง
จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,800,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒7 กพ 2565** เป็นเงิน 7,376,176.82 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน пр.4
 - 6.2 รายงาน пр.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน пр.4 (พ)
 - 6.4 รายงาน пр.5 (ก)
 - 6.5 รายงาน пр.5 (ข)
 - 6.6 รายงาน пр.6
 - 6.7 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 วันเฉลิม เจตตะบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ฝ่ายวิศวกรรม
 - 7.2 ราเชนทร์ ชัยศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
 - 7.3 วุฒิไกร แก้วมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:33:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง ตำบล ขมพู่ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง		
จำนวน 1 หลัง			
แบบเลขที่	9264/52 และ ม 050/51 (ก)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	๕7 กพ 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง จำนวน 1,000 หลังละ 6,929,642.82 บาท	6,929,642.82	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	417,010.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	29,524.00	

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:36:47

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง
 ตำบล ขมพู่ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
 จำนวน 1 หลัง
 แบบเลขที่ 9264/52 และ ม 050/51 (ก)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง
 แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๒7 กพ 2565

สรุป	ราคากลาง	7,376,176.82
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์))	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง						
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง						
สถานที่ก่อสร้าง	จำนวน 1 หลัง	ตำบล	ชมพู	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	9264/52 และ ม 050/51 (ก)						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	๒๗ กพ 2565					

(วันเฉลิม เจตตะบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ราเชนทร์ ชัยศักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วุฒิไกร แก้วมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:36:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง		
แบบเลขที่	9264/52 และ ม 050/51 (ก)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	7 กพ 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง	5,347,771.90	1.2958	6,929,642.82	
รวมค่าก่อสร้าง				6,929,642.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 696.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,956.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,929,642.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:35:38

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ตำบล ขมิพ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง		
แบบเลขที่	9264/52 และ ม 050/51 (ก)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	20	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	1-7 กพ 2565	


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	6,929,642.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 696.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,956.38 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,929,642.82 บาท ต่อ 1 หน่วย


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง ตำบล ขัมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง		
แบบเลขที่	จำนวน 1 หลัง 9264/52 และ ม 050/51 (ก)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	20	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	๒๗ กพ ๒๕๖๕	




(วันเฉลิม เจตตะบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วุฒิไกร แก้วมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ราเชนทร์ ชัยศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:35:38

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง						
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง						
สถานที่ก่อสร้าง	จำนวน 1 หลัง	ตำบล	ชมพู	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	9264/52 และ ม 050/51 (ก)						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง						
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๒๗ กพ ๒๕๖๕						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป	417,010.00	0.00	417,010.00	
รวมค่าก่อสร้าง				417,010.00	

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง					
สถานที่ก่อสร้าง	จำนวน 1 หลัง	ตำบล	ชมพู	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด
						ลำปาง
แบบเลขที่	9264/52 และ ม 050/51 (ก)					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง					
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	๒7 กพ ๒๕65				



(ราเชนทร์ ชัยศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(วันเฉลิม เจตะบุตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วุฒิไกร แก้วมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู่ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ 9264/52 และมี 050/51 (ก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒7 กพ ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานไฟฟ้า (ไม่รวม TRANSFORMER 315KVA & HV. SYSTEM)		รวม					397,321.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,347,771.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,347,771.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

วันเฉลิม เจตตะบุตร
07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ไม่รวมงานฐานราก) - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. เหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 mm. - เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 mm. - เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 Ø 12 mm. - เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 Ø 16 mm. - เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 Ø 20 mm. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบทั่วไปคิด 70 % - ค่าแรงไม้แบบ	171.000 2,300.000 7,153.000 1,180.000 6,480.000 5,100.000 666.390 1,099.000 1,570.000	ลบ.ม. กก. กก. กก. กก. กก. กก. ลบ.ฟ. ตร.ม.	1,940.00 27.27 26.76 25.61 25.49 25.87 35.51 467.29 0.00	331,740.00 62,721.00 191,414.28 30,219.80 165,175.20 131,937.00 23,663.50 513,551.71 0.00	485.00 4.10 4.10 3.30 3.30 2.90 0.00 0.00 133.00	82,935.00 9,430.00 29,327.30 3,894.00 21,384.00 14,790.00 0.00 0.00 208,810.00	414,675.00 72,151.00 220,741.58 34,113.80 186,559.20 146,727.00 23,663.51 513,551.71 208,810.00	

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าวคิด 30 % ของไม้แบบ	471.000	ลบ.ฟ.	614.30	289,335.30	0.00	0.00	289,335.30	
	- ไม้ค้ำ	420.000	ต้น	20.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- ตะปู	392.500	กก.	39.72	15,590.10	0.00	0.00	15,590.10	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนา 12 ซม. จำนวนลวดอัดแรง	195.000	ตร.ม.	400.00	78,000.00	50.00	9,750.00	87,750.00	
	- ตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	195.000	ตร.ม.	31.93	6,226.35	5.00	975.00	7,201.35	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	9.600	ลบ.ม.	1,940.00	18,624.00	485.00	4,656.00	23,280.00	
	งานฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม (ไม่รวมเสาตอม่อ)								
	- ขุดดินและกลบคืน	60.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	5,940.00	5,940.00	
	- ทราบดีบุกชุ่มน้ำอัดแน่น	3.900	ลบ.ม.	280.37	1,093.44	99.00	386.10	1,479.54	
	- คอนกรีตหยาบ	1.600	ลบ.ม.	1,900.00	3,040.00	485.00	776.00	3,816.00	
	- เสาเข็มตอกสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 x 10 ม.	69.000	ต้น	4,376.19	301,957.11	821.40	56,676.60	358,633.71	

วันเฉลิม เจตบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกัดหัวเสาเข็ม	69.000	ตัน	0.00	0.00	280.00	19,320.00	19,320.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	20.500	ลบ.ม.	1,940.00	39,770.00	485.00	9,942.50	49,712.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 Ø 12 มม.	204.000	กก.	25.61	5,224.44	3.30	673.20	5,897.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 Ø 20 มม.	2,080.000	กก.	25.87	53,809.60	2.90	6,032.00	59,841.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	68.000	กก.	35.51	2,414.68	0.00	0.00	2,414.68	
	- ไม้แบบทั่วไป (คิด 50%)	45.000	ลบ.ฟ.	467.29	21,028.05	0.00	0.00	21,028.05	
	- ค่าแรงไม้แบบ	90.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	11,970.00	11,970.00	
	- ตะปู	22.000	กก.	39.72	873.84	0.00	0.00	873.84	
	- ขุดเจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	14,710.31	2,295,809.40	18,584.30	527,667.70	2,823,477.11	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงหลังคาและวัสดุคุมหลังคา								

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี C 125 x 50 x 20 x 2.3 mm. x 6 m.	58.000	ท่อน	791.12	45,884.96	0.00	0.00	45,884.96	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	1,570.000	กก.	0.00	0.00	10.00	15,700.00	15,700.00	
	- ทาสีกันสนิม	272.000	ตร.ม.	45.18	12,288.96	35.00	9,520.00	21,808.96	
	- หลังคาเหล็ก METAL SHEET	268.000	ตร.ม.	135.71	36,370.28	70.00	18,760.00	55,130.28	
	- ครอบสันหลังคาเหล็ก METAL SHEET	16.000	เมตร	60.00	960.00	50.00	800.00	1,760.00	
	- ครอบข้างหลังคาเหล็ก METAL SHEET	40.000	เมตร	66.00	2,640.00	50.00	2,000.00	4,640.00	
	- ใต้หลังคากรุฉนวนกันความร้อนชนิดPu โฟม	268.000	ตร.ม.	97.00	25,996.00	25.00	6,700.00	32,696.00	
	- เเชิงชายแผ่นซีเมนต์ เส้นใย 8"	40.000	เมตร	61.00	2,440.00	45.00	1,800.00	4,240.00	
	- ปิดลอนแผ่นซีเมนต์ เส้นใย 6"	40.000	เมตร	44.00	1,760.00	45.00	1,800.00	3,560.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี คิวไม้สังเคราะห์ 2"	490.000	ตร.ม.	137.68	67,463.20	75.00	36,750.00	104,213.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่า ที-บาร์	14.000	ตร.ม.	104.28	1,459.92	52.00	728.00	2,187.92	
	- ผ้าระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาด 75x8 มม. ตีเว้นร่อง 5 มม. โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี ภายในกรุตาข่ายกันแมลง	94.000	ตร.ม.	137.68	12,941.92	75.00	7,050.00	19,991.92	
	- คิ้วไม้สังเคราะห์ 2" งานผนังและตกแต่งผิวผนัง	400.000	เมตร	12.00	4,800.00	40.00	16,000.00	20,800.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาชั้นคุณภาพ G4 ทหนา 7 ซม.	550.000	ตร.ม.	164.71	90,590.50	56.00	30,800.00	121,390.50	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	65.000	ตร.ม.	332.82	21,633.30	89.00	5,785.00	27,418.30	
	- ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนแตงแนว	35.000	ตร.ม.	130.87	4,580.45	80.00	2,800.00	7,380.45	
	- ฉาบปูนเรียบ	1,100.000	ตร.ม.	65.94	72,534.00	95.00	104,500.00	177,034.00	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่องกว้าง 1.5 ซม. @0.30 ม.ทาสี	60.000	ตร.ม.	73.78	4,426.80	95.00	5,700.00	10,126.80	
	- ฉาบปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม	83.000	ตร.ม.	88.15	7,316.45	87.00	7,221.00	14,537.45	

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุกระเบื้องเคลือบขนาด ไม่น้อยกว่า 8"x8"	26.000	ตร.ม.	300.03	7,800.78	201.00	5,226.00	13,026.78	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	150.000	ตร.ม.	73.78	11,067.00	115.00	17,250.00	28,317.00	
	- คานทับหลัง เสาคอนกรีต ค.ส.ล.	542.000	ม.	104.24	56,498.08	44.00	23,848.00	80,346.08	
	- ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นหินขัด รวมส่วนบันได	555.000	ตร.ม.	161.30	89,521.50	99.00	54,945.00	144,466.50	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวเคลือบด้าน ขนาด 12" X 12"	13.000	ตร.ม.	263.54	3,426.02	158.00	2,054.00	5,480.02	
	- พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	58.000	ตร.ม.	88.15	5,112.70	82.00	4,756.00	9,868.70	
	- พื้นเคาท์เตอร์ บุกินแกรนิต หนา 2 ซม.	2.500	ตร.ม.	970.43	2,426.07	198.00	495.00	2,921.08	
	- พื้น คสล. ผิวทรายล้าง ตีเส้นเว้นร่อง	14.000	ตร.ม.	161.30	2,258.20	99.00	1,386.00	3,644.20	
	- บัวเชิงผนัง PVC โฟมลายไม้	243.000	เมตร	110.00	26,730.00	40.00	9,720.00	36,450.00	
	- กระจกบันได PV	90.000	เมตร	46.73	4,205.70	0.00	0.00	4,205.70	

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PB f 1/2" SDR 13.5	58.000	เมตร	26.00	1,508.00	30.00	1,740.00	3,248.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ขอราคาท่อ , ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	2,851.50	2,851.50	855.45	855.45	3,706.95	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ขอราคาท่อ , ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,140.60	1,140.60	342.18	342.18	1,482.78	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10 % ขอราคาท่อ , ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	570.30	570.30	171.09	171.09	741.39	
	- ประตุน้ำ f 1/2" (แบบบอลวาล์ว)	1.000	ตัว	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	- ประตุน้ำ f 3/4" (แบบบอลวาล์ว)	1.000	ตัว	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- ประตุน้ำ f 1" (แบบบอลวาล์ว)	1.000	ตัว	690.00	690.00	200.00	200.00	890.00	
	- ประตุน้ำ f 1-1/2" (แบบบอลวาล์ว)	2.000	ตัว	1,220.00	2,440.00	300.00	600.00	3,040.00	
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร วางบนดิน	1.000	ชุด	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
	- เครื่องสูบน้ำ แบบอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	1.000	ชุด	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	7,790.00	

วันเฉลิม เจตบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PB f 1/2" SDR 13.5	58.000	เมตร	26.00	1,508.00	30.00	1,740.00	3,248.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ขอราคาท่อ , ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	2,851.50	2,851.50	855.45	855.45	3,706.95	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20 % ขอราคาท่อ , ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,140.60	1,140.60	342.18	342.18	1,482.78	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10 % ขอราคาท่อ , ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	570.30	570.30	171.09	171.09	741.39	
	- ประตุน้ำ f 1/2" (แบบบอลวาล์ว)	1.000	ตัว	400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	
	- ประตุน้ำ f 3/4" (แบบบอลวาล์ว)	1.000	ตัว	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- ประตุน้ำ f 1" (แบบบอลวาล์ว)	1.000	ตัว	690.00	690.00	200.00	200.00	890.00	
	- ประตุน้ำ f 1-1/2" (แบบบอลวาล์ว)	2.000	ตัว	1,220.00	2,440.00	300.00	600.00	3,040.00	
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร วางบนดิน	1.000	ชุด	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
	- เครื่องสูบน้ำ แบบอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	1.000	ชุด	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	7,790.00	

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 8.5 f 4" ยาว 4 เมตร	8.000	ท่อน	771.03	6,168.24	100.00	800.00	6,968.24	
	- ท่อ PVC 8.5 f 3" ยาว 4 เมตร	4.000	ท่อน	476.64	1,906.56	75.00	300.00	2,206.56	
	- ท่อ PVC 8.5 f 2" ยาว 4 เมตร	10.000	ท่อน	214.95	2,149.50	40.00	400.00	2,549.50	
	- ท่อ PVC 8.5 f 1-1/2" ยาว 4 เมตร	3.000	ท่อน	137.38	412.14	30.00	90.00	502.14	
	- ท่อ PVC 8.5 f 1-1/4" ยาว 4 เมตร	8.000	ท่อน	104.67	837.36	30.00	240.00	1,077.36	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาท่อ , ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	4,589.52	4,589.52	1,376.86	1,376.86	5,966.38	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาท่อ , ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	3,442.14	3,442.14	1,032.64	1,032.64	4,474.78	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10 % ของราคาท่อ , ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	lot	1,147.38	1,147.38	344.21	344.21	1,491.59	
	- P-TRAP PVC 8.5 f 2"	9.000	ชุด	210.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	
	- FD f 2"	9.000	ชุด	169.00	1,521.00	200.00	1,800.00	3,321.00	

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FCO f 4"	3.000	ชุด	300.00	900.00	400.00	1,200.00	2,100.00	
	- FCO f 3"	3.000	ชุด	180.00	540.00	300.00	900.00	1,440.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 5.46 ลบ.ม. (แบบไม่เติมอากาศ) 40 คน	1.000	ชุด	75,000.00	75,000.00	2,000.00	2,000.00	77,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	111,364.11	131,789.24	8,187.43	16,792.43	148,581.67	
4	หมวดงานไฟฟ้า (ไม่รวม TRANSFORMER 315KVA & HV. SYSTEM) งาน MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)								
	- CUBICLE INDOOR TYPE & MERTERING	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- MCCB 3P 160AT/250AF 36KA 400V	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- MCCB 3P 80AT/100AF 18KA 400V	3.000	ชุด	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ACC. & GROUNDING	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน PANEL BOARD AND MAIN CB								
	- LC1 PANEL BOARD 18 CCT W/MAIN CB 80A	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	-- CB 1 P 32 AT	6.000	ชุด	104.00	624.00	0.00	0.00	624.00	
	-- CB 1 P 20 AT	3.000	ชุด	98.00	294.00	0.00	0.00	294.00	
	-- CB 1 P 16 AT	6.000	ชุด	98.00	588.00	0.00	0.00	588.00	
	- LC2 PANEL BOARD 18 CCT W/MAIN CB 80A	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	-- CB 1 P 32 AT	6.000	ชุด	104.00	624.00	0.00	0.00	624.00	
	-- CB 1 P 20 AT	3.000	ชุด	98.00	294.00	0.00	0.00	294.00	
	-- CB 1 P 16 AT	6.000	ชุด	98.00	588.00	0.00	0.00	588.00	
	งาน ELECTRICAL FEEDER CABLE AND CONDUIT								

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	FROM TR - MDB 2(4X1C-120) NYY IN 3" HDPE								
	-- NYY 1C-120 sq.mm.	120.000	เมตร	437.76	52,531.20	85.00	10,200.00	62,731.20	
	- Dia. 3" HDPE	30.000	เมตร	71.22	2,136.60	27.00	810.00	2,946.60	
	FROM MDB - LP1 (4x50 / 1x25 G) THW IN 2-1/2" IMC								
	-- THW 50 sq.mm.	20.000	เมตร	183.36	3,667.20	40.00	800.00	4,467.20	
	-- THW 25 sq.mm.	5.000	เมตร	96.00	480.00	25.00	125.00	605.00	
	-- Dia. 2-1/2" IMC.	5.000	เมตร	433.64	2,168.20	55.00	275.00	2,443.20	
	FROM MDB - LP2 (4x50 / 1x25 G) THW IN 2-1/2" IMC								
	-- THW 50 sq.mm.	40.000	เมตร	183.36	7,334.40	40.00	1,600.00	8,934.40	
	-- THW 25 sq.mm	10.000	เมตร	96.00	960.00	25.00	250.00	1,210.00	
	-- Dia. 2-1/2" IMC.	10.000	เมตร	433.64	4,336.40	55.00	550.00	4,886.40	

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน LIGHTING FIXTURE								
	- โคมไฟ หลอด LED. ขนาด 1 x 18 W มีตะแกรงอะลูมิเนียม ชนิดผิเงา	13.000	ชุด	840.00	10,920.00	115.00	1,495.00	12,415.00	
	- โคมไฟ หลอด LED. ขนาด 1 x 36 W มีตะแกรงอะลูมิเนียม ชนิดผิเงา	8.000	ชุด	860.00	6,880.00	115.00	920.00	7,800.00	
	- โคมไฟ หลอด LED. ขนาด 2 x 36 W มีตะแกรงอะลูมิเนียม ชนิดผิเงา	48.000	ชุด	1,220.00	58,560.00	150.00	7,200.00	65,760.00	
	- SPOT LIGHT ขนาด 150 W PAR 38	2.000	ชุด	1,700.00	3,400.00	275.00	550.00	3,950.00	
	- Emergency Light 2x35W.Halogen Charger/Battery 12V. 2Hrs.	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- Exit Light 1x11W.Compact Flu. Charger/Battery 12V. 2Hrs.	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	งาน SWITCHES AND RECEPTACLES								
	- Single Pole Switch 1 Gang & Plastic Cover	31.000	ชุด	52.00	1,612.00	80.00	2,480.00	4,092.00	

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Single Pole Switch 2 Gang & Plastic Cover	5.000	ชุด	70.68	353.40	90.00	450.00	803.40	
	- Receptacle with Ground & Plastic Cover	4.000	ชุด	87.40	349.60	90.00	360.00	709.60	
	- Duplex Receptacle with Ground & Plastic Cover	36.000	ชุด	123.12	4,432.32	90.00	3,240.00	7,672.32	
	งาน ELECTRICAL CABLE AND CONDUIT								
	- THW 1.5 sq.mm.	800.000	บาท/เมตร	6.31	5,048.00	5.00	4,000.00	9,048.00	
	- THW 2.5 sq.mm.	1,000.000	เมตร	9.25	9,250.00	7.00	7,000.00	16,250.00	
	- THW 4 sq.mm.	700.000	เมตร	13.76	9,632.00	10.00	7,000.00	16,632.00	
	- THW 6 sq.mm.	420.000	เมตร	22.64	9,508.80	12.00	5,040.00	14,548.80	
	- Dia. 1/2" EMT.	555.000	เมตร	26.60	14,763.00	22.00	12,210.00	26,973.00	
	- Dia. 3/4" EMT.	265.000	เมตร	38.40	10,176.00	24.00	6,360.00	16,536.00	
	- Dia. 1" EMT.	45.000	เมตร	54.60	2,457.00	28.00	1,260.00	3,717.00	

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน TELEPHONE SYSTEM								
	- MDF 20 PAIRS	1.000	ชุด	4,740.00	4,740.00	1,000.00	1,000.00	5,740.00	
	- Telephone Modular Jack & Plastic Cover	13.000	ชุด	139.00	1,807.00	90.00	1,170.00	2,977.00	
	- TIEV 4C-0.65 sq.mm.	320.000	เมตร	7.00	2,240.00	6.00	1,920.00	4,160.00	
	- Dia. 1/2" EMT.	95.000	เมตร	26.60	2,527.00	22.00	2,090.00	4,617.00	
	- Dia. 3/4" EMT.	35.000	เมตร	38.40	1,344.00	24.00	840.00	2,184.00	
	รวมค่าหมวดงานไฟฟ้า (ไม่รวม TRANSFORMER 315KVA & HV. SYSTEM)	-	-	76,610.74	316,126.12	2,607.00	81,195.00	397,321.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,347,771.90	

วันเฉลิม เจตบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ขมพู่ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 9264/52 และมี 050/51 (ก) จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป		รวม					417,010.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								417,010.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

417,010.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป								
	1.1 C6เก้าอี้จัดเลี้ยงขาดาย	26.000	ตัว	940.00		0.00	0.00	24,440.00	
	1.2 C5เก้าอี้รับรองขาดาย	32.000	ตัว	960.00		0.00	0.00	30,720.00	
	1.3 C4เก้าอี้ทำงานไม่มีเท้าแขน	12.000	ตัว	2,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
	1.4 C3เก้าอี้ทำงานมีเท้าแขนพนักพิง	14.000	ตัว	2,500.00		0.00	0.00	35,000.00	
	1.5 C1เก้าอี้ทำงานทำงานมีเท้าแขนพนักพิงสูง	1.000	ตัว	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
	1.6 T8โต๊ะประชุมแบบพับได้ขนาดประมาณ750x1800x7 25มม.	4.000	ตัว	2,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
	1.7 T7โต๊ะอาหารแบบพับได้ขนาดประมาณ750x750x72 5มม.	3.000	ตัว	1,400.00		0.00	0.00	4,200.00	
	1.8 T6โต๊ะประชุมแบบพับได้ขนาดประมาณ750x1200x7 25มม.	3.000	ตัว	1,400.00		0.00	0.00	4,200.00	

วันเฉลิม เจตบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.9 T5โต๊ะประชุมขนาดประมาณ600x1800x725มม.	1.000	ตัว	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
	1.10	1.000	ชุด	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
	T4โต๊ะเคาน์เตอร์ขนาดประมาณ750x1800x1125มม.								
	1.11	8.000	ตัว	1,350.00		0.00	0.00	10,800.00	
	T3โต๊ะข้างขนาดประมาณ450x750x725มม.(ไม่มีลิ้นชัก)								
	1.12	4.000	ตัว	8,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
	T2Lโต๊ะทำงานขนาดประมาณ750x1500x725มม.(พร้อมลิ้นชักซ้ายมือ)								
	1.13	4.000	ตัว	8,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
	T2Rโต๊ะทำงานขนาดประมาณ750x1500x725มม.(พร้อมลิ้นชักขวามือ)								
	1.14	10.000	ตัว	7,000.00		0.00	0.00	70,000.00	
	T1Rโต๊ะทำงานขนาดประมาณ750x1200x725มม.(พร้อมลิ้นชักซ้ายมือ)								

วันเฉลิม เจตบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.15	M9ฉากกันห้องแบบทึบขนาดประมาณ1200x1500มม	1.000	แผ่น	3,900.00		0.00	0.00	3,900.00	
1.16	M8ฉากกันห้องแบบทึบขนาดประมาณ750x1500มม.	2.000	แผ่น	3,500.00		0.00	0.00	7,000.00	
1.17	CB2ตู้เก็บเอกสารชนิด2บานประตู	9.000	ตู้	5,850.00		0.00	0.00	52,650.00	
1.18	CB1ตู้เก็บเอกสารชนิด4ลิ้นชักขนาดประมาณ461x620x320มม.	7.000	ตู้	5,700.00		0.00	0.00	39,900.00	
1.19	C8เก้าอี้รับแขกไฟเบอร์ชนิด3ช่วง	6.000	ตู้	3,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่าหมวดงานครุภัณฑ์ทั่วไป	-	-	77,700.00	417,010.00	0.00	0.00	417,010.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:34:37

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
				แบบเลขที่	9264/52 และ ม 050/51 (ก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	7 กพ 2565		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าและประปา	1.000	บาท	29,524.00	ค่าธรรมเนียมทั้งสองรายการจะจ่ายตามจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่มากกว่าประมาณการนี้
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			29,524.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าและประปา				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	จำนวน 1 หลัง	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
					แบบเลขที่ 9264/52 และ ม 050/51 (ก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	๒7 กพ 2565		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

การติดตั้งไฟฟ้าจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าจาก กฟภ. / การติดตั้งน้ำประปาจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมจาก กปภ.

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า	23,754.00	จ่ายให้ตามจริงตามใบเรียกเก็บจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่เกินวงเงินที่กำหนด
2	ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ประปา	5,770.00	จ่ายให้ตามจริงตามใบเรียกเก็บจากการประปาส่วนภูมิภาคโดยไม่เกินวงเงินที่กำหนด
	รวมค่าใช้จ่าย	29,524.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	29,524.00	

วันเฉลิม เจตบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:35:24

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	0.6771	5.5000	21.8649	1.2186	1.0700	1.3040
1.00	15.4672	0.6667	5.5000	21.6339	1.2163	1.0700	1.3015
2.00	15.3236	0.6562	5.5000	21.4798	1.2148	1.0700	1.2998
5.00	15.0257	0.6250	5.5000	21.1507	1.2115	1.0700	1.2963
10.00	14.9669	0.5833	5.0000	20.5502	1.2055	1.0700	1.2899
15.00	11.7015	0.5833	5.0000	17.2848	1.1728	1.0700	1.2549
20.00	10.9900	0.5729	5.0000	16.5629	1.1656	1.0700	1.2472
25.00	8.9691	0.5729	4.5000	14.0420	1.1404	1.0700	1.2202
30.00	8.1867	0.5625	4.5000	13.2492	1.1325	1.0700	1.2118

วันเฉลิม เจตบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	0.5625	4.5000	13.2127	1.1321	1.0700	1.2114
50.00	8.1389	0.5417	4.5000	13.1806	1.1318	1.0700	1.2110
60.00	7.7222	0.5417	4.0000	12.2639	1.1226	1.0700	1.2012
70.00	7.6191	0.5312	4.0000	12.1503	1.1215	1.0700	1.2000
80.00	7.6191	0.5312	4.0000	12.1503	1.1215	1.0700	1.2000
90.00	7.6108	0.5208	4.0000	12.1316	1.1213	1.0700	1.1998
100.00	7.6108	0.5208	4.0000	12.1316	1.1213	1.0700	1.1998
150.00	7.3615	0.5000	4.0000	11.8615	1.1186	1.0700	1.1969
200.00	7.3632	0.4792	4.0000	11.8424	1.1184	1.0700	1.1967

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	0.4375	4.0000	11.7126	1.1171	1.0700	1.1953
300.00	7.1959	0.4167	3.5000	11.1126	1.1111	1.0700	1.1889
350.00	6.3974	0.4062	3.5000	10.3036	1.1030	1.0700	1.1802
400.00	6.3220	0.3646	3.5000	10.1866	1.1019	1.0700	1.1790
500.00	6.2743	0.3437	3.5000	10.1180	1.1012	1.0700	1.1783
≥500.00	5.6692	0.3229	3.5000	9.4921	1.0949	1.0700	1.1716

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ				0.00 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ				3,441,500.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ				0.00 บาท
จากตาราง Factor F อาคาร				
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
500,000.00	1.3040

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.1 งานโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา

1.2.1.3 ทาสีกันสนิม

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3 เทียว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน 0.115 GL@ 360.250 บาท/GL = 41.428 บาท/ตร.ม.

น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง จำนวน 0.023 GL@ 163.550 บาท/GL = 3.761 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม(รองพื้นกันสนิม 3 เทียว) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 45.189 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 45.18 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1.2.2.1 ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี คิวไม้สังเคราะห์ 2"

ฝ้าเพดานแผ่นยิบฉั่มบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.

อลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิบฉั่มบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.จำนวน 0.4 แผ่น @ = 22.936 บาท/ตร.ม

57.340 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 75.000 บาท/ตร.ม

75.000 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 301.000 บาท/กก. = 33.110 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 6.640 บาท/ตร.ม. = 6.640 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิบฉั่มบอร์ด หน้า 9 มม. อลูมิเนียมพอยล์ = 137.686 บาท/ตร.ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 137.68 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1.2.2.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่า ที-บาร์

ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 0.60x0.60 ม. ทนชื้น

โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์

แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื้น จำนวน 0.38 แผ่น @ 57.340 = 21.789 บาท/ตร.ม.
บาท/แผ่น

โครงคร่าวอลูมิเนียมและอุปกรณ์ จำนวน 1.10 ตร.ม. @ 75.000 = 82.500 บาท/ตร.ม.
บาท/ตร.ม.

รวมงานทำฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื้น พื้นที่ 1 ตร.ม. = 104.289 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 104.28 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1.2.2.3 ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาด 75x8 มม. ตีเว้นร่อง 5 มม. โครงคร่าวเหล็กทาบสังกะสี

ภายในกรุตาข่ายกันแมลง

ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.จำนวน 0.4 แผ่น@ = 22.936 บาท/ตร.ม

57.340 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 75.000 บาท/ตร.ม

75.000 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 301.000 บาท/กก. = 33.110 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ฝ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 6.640 บาท/ตร.ม. = 6.640 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ทนชื้น = 137.686 บาท/ตร.ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 137.68 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.1 ผนังก่ออิฐมวลเบาชั้นคุณภาพ G4 หนา 7 ซม.

ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.

คอนกรีตมวลเบา จำนวน 9 ก้อน @ 16.870 บาท/ก้อน = 151.830 บาท/ตร.ม.

ปูนก่อสำเร็จรูป จำนวน 3.84 กก. @ 3.340 บาท/กก. = 12.825 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 3.51 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.057 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 164.712 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 164.71 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.2 ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น

ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138 ก้อน @ 1.890 บาท/ก้อน	=	260.820 บาท/ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 16.01 กก. @ 1.930 บาท/กก.	=	30.899 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.40 ลิตร @ 67.320 บาท/ลิตร	=	26.928 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 280.370 บาท/ลบ.ม	=	14.018 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร	=	0.164 บาท/ตร.ม.
รวมผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	332.829 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	332.82 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.3 ผนังคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนแต่งแนว

ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.

คอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม. จำนวน 13 ก้อน @ 7.480 = 97.240 บาท/ตร.ม.
บาท/ก้อน

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 6.75 กก. @ 1.930 บาท/กก. = 13.027 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.18 ลิตร @ 67.320 บาท/ลิตร = 12.117 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.03 ลบ.ม. @ 280.370 บาท/ลบ.ม = 8.411 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 5.00 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร = 0.082 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่อซีเมนต์บล็อกหนา 7 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 130.877 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 130.87 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.4 ฉาบปูนเรียบ

ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.)

ปูนฉาบสำเร็จรูป จำนวน 19.10 กก. @ 3.450 บาท/กก. = 65.895 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมปูนฉาบผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (หนา 1.25 ซม.) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 65.944 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 65.94 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.5 ฉาบปูนเรียบเซาะร่องกว้าง 1.5 ซม. @ 0.30 ม.ทาสี

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 1.930 บาท/กก. = 23.256 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 67.320 บาท/ลิตร = 33.660 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 420.560 บาท/ลบ.ม. = 16.822 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 73.787 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 73.78 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.6 ฉาบปูนขัดมันผสมน้ำยากันซึม

ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 18.00 กก. @ 1.930 บาท/กก. = 34.740 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 67.320 บาท/ลิตร = 33.660 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 420.560 บาท/ลบ.ม. = 16.822 บาท/ตร.ม.

น้ำยากันซึม SIKA จำนวน 0.08 ลิตร @ 36.000 บาท/ลิตร = 2.880 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม พื้นที่ 1 ตร.ม. = 88.151 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 88.15 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.7 บุกระเบื้องเคลือบขนาด ไม่น้อยกว่า 8"x8"

งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีขาว ขนาด 8"x 8"

ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x 8" จำนวน 1.10 ตร.ม. @ 224.300 = 246.730 บาท/ตร.ม.
บาท/ตร.ม.

ปูนกาวซีเมนต์ หนา 5 มม. จำนวน 5.25 กก. @ 9.200 บาท/กก. = 48.300 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.20 กก. @ 5.590 บาท/กก. = 1.118 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 2.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.032 บาท/ตร.ม.

คิ้ว พี วี ซี. (เล็ก)จำนวน 0.33 ม. @ 11.680 บาท/ม. = 3.854 บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x 8" สีขาว พื้นที่ = 300.034 บาท/ตร.ม.
1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 300.03 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.8 ฉาบปูนโครงสร้าง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 1.930 บาท/กก. = 23.256 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 67.320 บาท/ลิตร = 33.660 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 420.560 บาท/ลบ.ม. = 16.822 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 73.787 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 73.78 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

1.2.3.9 คานทับหลัง เสาเอ็น ค.ส.ล.

เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 3.36 กก. @ 1.930 บาท/กก. = 6.484 บาท/ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.01 ลบ.ม. @ 280.370 บาท/ลบ.ม. = 2.803 บาท/ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.02 ลบ.ม. @ 341.120 บาท/ลบ.ม. = 6.822 บาท/ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 1.80 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.029 บาท/ม.

เหล็กเสริม RB 6 มม. จำนวน 0.41 กก. @ 27.270 บาท/กก. = 11.180 บาท/ม.

เหล็กเสริม RB 9 มม. จำนวน 1.07 กก. @ 26.760 บาท/กก. = 28.633 บาท/ม.

ลวดผูกเหล็ก จำนวน 0.04 กก. @ 35.510 บาท/กก. = 1.420 บาท/ม.

ไม้แบบคีด 50% จำนวน 0.10 ลบ.ฟ. @ 467.290 บาท/ลบ.ฟ. = 46.729 บาท/ม.

ตะปู จำนวน 0.05 กก. @ 2.800 บาท/กก. = 0.140 บาท/ม.

รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น) ยาว 1 เมตร = 104.240

ค่างานต้นทุน = 104.24 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น

1.2.4.1 พื้นหินขัด รวมส่วนบันได

พื้นทำผิวทรายล้างแบ่งเส้น PVC. (แบ่งแนวเส้นตรง)

ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

เส้น PVC แบ่งแนว (โดยเฉลี่ย) จำนวน 2.25 ม. 11.680 บาท/ม. = 26.280 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ขาว จำนวน 15.00 กก. 5.590 บาท/กก. = 83.850 บาท/ตร.ม.

สีฝุ่น จำนวน 0.38 กก. 95.000 บาท/กก. = 36.100 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 4.50 ลิตร ราคา 0.0164 บาท /ลิตร = 0.073 บาท/ตร.ม.

น้ำยากัดกรด (น้ำเกลือเข้มข้น) จำนวน 1.00 ตร.ม. 10.000 บาท/ตร.ม. = 10.000 บาท/ตร.ม.

น้ำยาป้องกันเชื้อรา จำนวน 1.00 ตร.ม. 5.000 บาท/ตร.ม. = 5.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำพื้นผิวทรายล้าง พื้นี่ 1 ตร.ม. = 161.303 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 161.30 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น

1.2.4.2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวเคลือบด้าน ขนาด 12" X 12"

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"

กระเบื้องเซรามิกสีธรรมชาติ จำนวน 1.10 ตร.ม. 172.900 บาท/ตร.ม. = 190.190 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 1.930 บาท/กก. = 41.514 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. 5.590 บาท/กก. = 0.838 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 280.370 บาท/ลบ.ม. = 30.840 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 12" = 263.546 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 263.54 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น

1.2.4.3 พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม

ปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 18.00 กก. @ 1.930 บาท/กก. = 34.740 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 67.320 บาท/ลิตร = 33.660 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 420.560 บาท/ลบ.ม. = 16.822 บาท/ตร.ม.

น้ำยากันซึม SIKA จำนวน 0.08 ลิตร @ 36.000 บาท/ลิตร = 2.880 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมปูนฉาบผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม พื้นที่ 1 ตร.ม. = 88.151 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 88.15 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น

1.2.4.4 พื้นเคา์เตอร์ บูหินแกรนิต หนา 2 ซม.

พื้นปูแผ่นหินแกรนิต (ในประเทศ เขาโตน,เทาพนมสารคาม) ขนาด 40 x
80 ซม. หนา.....ซม.

แผ่นหินแกรนิตขนาด 40 x 80 ซม. จำนวน 1.10 ตร.ม. @ 550.000 = 605.000 บาท/ตร.ม.
บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน 18.00 กก. @ 1.930 = 34.740 บาท/ตร.ม.
บาท/กก.

ปูนขาวซีเมนต์ หนา 5 มม. จำนวน 5.25 กก. @ 9.200 บาท/กก. = 48.300 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. @ 5.590 บาท/กก. = 0.838 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.08 ลบ.ม. @ 280.370 บาท/ลบ.ม = 224.296 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

น้ำยากันซึม จำนวน 1.10 ตร.ม. @ 36.000 บาท/ตร.ม. = 39.600 บาท/ตร.ม.

WAX ขัดเงา จำนวน 0.035 กก. @ 500.000 บาท/กก. = 17.500 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูแผ่นหินแกรนิต (ในประเทศ) หนา 0.000 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. = 970.438 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 970.43 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น

1.2.4.5 พื้น คสล. ผิวทรายล้าง ตีเส้นเว้นร่อง

พื้นทำผิวทรายล้างแบ่งเส้น PVC. (แบ่งแนวเส้นตรง)

ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.

เส้น PVC แบ่งแนว (โดยเฉลี่ย) จำนวน 2.25 ม. 11.680 บาท/ม. = 26.280 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ขาว จำนวน 15.00 กก. 5.590 บาท/กก. = 83.850 บาท/ตร.ม.

สีฝุ่น จำนวน 0.38 กก. 95.000 บาท/กก. = 36.100 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 4.50 ลิตร ราคา 0.0164 บาท /ลิตร = 0.073 บาท/ตร.ม.

น้ำยากัดกรด (น้ำเกลือเข้มข้น) จำนวน 1.00 ตร.ม. 10.000 บาท/ตร.ม. = 10.000 บาท/ตร.ม.

น้ำยาป้องกันเชื้อรา จำนวน 1.00 ตร.ม. 5.000 บาท/ตร.ม. = 5.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำพื้นผิวทรายล้าง พื้น 1 ตร.ม. = 161.303 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 161.30 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.8 งานทาสีและงานเบ็ดเตล็ด

1.2.8.1 ทาสีอะคริลิค

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1
(ประเภทกึ่งเงา)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 81.300 บาท/ตร.ม. = 8.130 บาท/ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 459.900 บาท/GL = 18.396 บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 GL. @ 327.100
บาท/GL = 22.897 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @ 0.0164 บาท / ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 49.439 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 49.43 บาท / ตร.ม.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ล้าถึงงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ไม้ค้ำ	ต้น	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
2	แผ่นพื้นสำเร็จรูปHOLLOWCOREหนา1 2ซม.	บาท/ตร.ม.	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
3	แผ่นหลังคาเหล็กMETALSHEET	ตร.ม.	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
4	กรอบสันหลังคาเหล็กMETALSHEET	เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
5	กรอบข้างหลังคาเหล็กMETALSHEET	เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
6	ใต้หลังคากรรณวนกันความร้อนชนิดPuโฟ ม	ตร.ม.	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
7	เชิงชายแผ่นซีเมนต์เส้นโย8"	เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ลําน้กบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	ปิดลอนแผ่นซีเมนต์เส้นใย6"	เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
9	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีNo.24และอุปกรณ์	บาท/ตร.ม.	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
10	ตะปูเกลียว	บาท/กก.	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
11	ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	บาท/ตร.ม.	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
12	คิ้วไม้สังเคราะห์2"	บาท/เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
13	ปูนก่อสำเร็จรูป	บาท/กก.	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
14	คอนกรีตมวลเบา	ก้อน	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	น้ำยาผสมปูนก่อ	ลิตร	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
16	ปูนฉาบสำเร็จรูป	บาท/กก.	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
17	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
18	น้ำยากันซึมSIKA	บาท/ลิตร	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
19	ปูนกาวซีเมนต์	บาท/กก.	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
20	ปูนยาแนว	บาท/กก.	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
21	คิ้วพีวีซี.	บาท/เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	03 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
22	บัวเชิงผนังPVCโพลายไม	เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
23	จุ่มบันไดPVC	เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
24	ปูนซีเมนต์ขาว	บาท/กก.	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
25	เส้นPVCแบ่งแนว	บาท/เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
26	สีฝุ่น	บาท/กก.	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
27	น้ำยากัดกรด(น้ำเกลือเข้มข้น)	บาท/ตร.ม.	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
28	น้ำยาป้องกันเชื้อรา	บาท/ตร.ม.	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
29	WAXขัดเงา	บาท/กก.	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
30	ประตูป.1	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
31	ประตูป.2	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
32	ประตูป.3	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
33	ประตูป.4	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
34	ประตูป.5	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
35	ประตูป.6	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
36	ประตูป.7	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
37	ประตูป.8	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
38	ประตูป.10	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

หน้า 5 จาก 14

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
39	ประตูป.12	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
40	โถสุขภัณฑ์รั้งราบชักโครกพร้อมส้วปวาล์วและอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
41	โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์วครบชุด	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
42	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
43	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
44	หน้าต่างน.1	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
45	หน้าต่างน.2	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
46	หน้าต่างน.3	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
47	หน้าต่างน.4	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
48	หน้าต่างน.8	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
49	หน้าต่างน.9	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
50	หน้าต่างน.10	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
51	หน้าต่างน.11	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุ + ค่าแรง
52	กระจกเงาใหญ่ขนาด0.90x1.60ม.	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
53	กระจกเงาเล็กขนาด0.60x0.80ม.	ชุด	X	\					วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
54	ราวพาดผ้า	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
55	สายชำระ	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
56	FD๑2"	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
57	STOPVALVE1/2"	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
58	สีโป้ว	บาท/ตร.ม.	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
59	พื้นสีTEXTURE	บาท/ตร.ม.	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
60	ราวบันไดสแตนเลส	บาท/เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
61	ราวกันตกบันไดด้านหน้าอาคาร	บาท/เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

หน้า 8 จาก 14

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
62	ป้ายชื่ออาคาร	L.S	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
63	ป้ายชื่อห้องชื่อตำแหน่ง	L.S	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
64	ประตุน้ำ1/2"(แบบบอลวาล์ว)	ตัว	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
65	ประตุน้ำ3/4"(แบบบอลวาล์ว)	ตัว	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
66	ประตุน้ำ1"(แบบบอลวาล์ว)	ตัว	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
67	ประตุน้ำ1-1/2"(แบบบอลวาล์ว)	ตัว	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
68	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด2,000ลิตรวางบนดิน	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

หน้า 9 จาก 14

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
69	เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติขนาด350วัตต์	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
70	P-TRAPPVC8.5f2"	ตัว	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
71	FDF2"	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
72	FCOF4"	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
73	FCOF3"	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
74	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด5.46ลบ.ม.(แบบไม่เติมอากาศ)40คน	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
75	CUBICLEINDOORTYPE&MERTERING	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
76	MCCB3P160AT/250AF36KA400V	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
77	MCCB3P80AT/100AF18KA400V	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
78	ACC.&GROUNDING	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
79	LC1PANELBOARD18CCTW/MAINCB 80A	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
80	CB1P32AT	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
81	CB1P20AT	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
82	CB1P16AT	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
83	LC2PANELBOARD18CCTW/MAINCB 80A	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
84	Dia.3"HDPE	บาท/เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
85	Dia.2-1/2"IMC.	บาท/เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
86	โคมไฟหลอดLED.ขนาด1x18Wมีตะแ งอะลูมิเนียมชนิดฝังฝ้า	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
87	โคมไฟหลอดLED.ขนาด1x36Wมีตะแ งอะลูมิเนียมชนิดฝังฝ้า	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
88	โคมไฟหลอดLED.ขนาด2x36Wมีตะแกรงอะลูมิเนียมชนิดผิเงา	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
89	SPOTLIGHTขนาด150WPAR38	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
90	EmergencyLight2x35W.HalogenCharger/Battery12V.2Hrs.	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
91	ExitLight1x11W.CompactFlu.Charger/Battery12V.2Hrs.	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
92	MDF20PAIRS	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง

วันเฉลิม เจตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 หลัง
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
93	TelephoneModularJack&PlasticCover	ชุด	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
94	TIEV4C-0.65sq.mm.	บาท/เมตร	X						วัสดุจากแหล่ง	04 กุมภาพันธ์ 2565	วัสดุจากแหล่ง
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			94	-	-	-	-	-			

วันเฉลิม เจตตะบุตร

07 กุมภาพันธ์ 2565 11:39:27



งานวางแผน
 แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑
 เลขที่รับ ๐๔๒/๖๖
 วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๑.๓๐ น.

คำสั่ง แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑
 ที่ คค ๐๖๐๑๑(พ.๑)/ ๓๓ /๒๕๖๕
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย แขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|----------------|-----------|--|---------------|
| ๑. นายวันเฉลิม | เจตะบุตร | รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ฝ่ายวิศวกรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายราเชนทร์ | ชัยศักดิ์ | หัวหน้างานวางแผน | กรรมการ |
| ๓. นายวุฒิไกร | แก้วมา | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

กำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕

(นายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑