

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร
ทางหลวงหมายเลข ๓๖๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี
ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๔+๒๑๖
ปริมาณงาน ๑ แห่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมางานป้ายจราจร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๙๔๔,๖๔๑ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ป.ร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายบัณฑิต จ้อยศิริ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ
 ๒. นายสัตยา พงษ์เม่น นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 ๓. นางสาวเบญจมาศ ภูลายขาว วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ



(นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า)

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๑ รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ ✓

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ งานป้ายจราจร

สถานที่ดำเนินการ ทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี

ระหว่าง กม.0+000-กม.14+216

เจ้าของ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

แบบ จำนวน - แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) , ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	126,592.33	1.3589	172,026.32	Factor F ดอกเบี้ย 5% ภาษี 7%
2	ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) , ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	242,811.42	1.3589	329,956.44	
3	ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือ เครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) (มีเฟรม)	26,061.82	1.3589	35,415.41	
4	ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือ เครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) (ไม่มีเฟรม)	28,691.36	1.3589	38,988.69	
5	ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD SIGNS) ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.0 มม. ชนิดVERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ	903,013.06	1.3589	1,227,104.45	
6	เสาป้ายจราจรคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	215,863.54	1.3589	293,336.96	
7	เสาป้ายจราจรคอนกรีต ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	15,487.92	1.3589	21,046.53	
8	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	2,759.59	1.3589	3,750.01	
สรุป	รวมเป็นเงินงบประมาณ			2,121,624.81	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (ตัวอักษร)			1,986,641.00	หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิ่นนัต จ้อยศิริ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัตยา พงษ์แมน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวบุญมาศ บุญขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลาง

รหัสงาน 31200 ลักษณะงาน งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 361 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี

ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+216

ปริมาณงาน 1 แห่ง

(นำบันทึกเขตหน้าป้อม ปตท. จังหวัด ชลบุรี ราคา 29.96 บาท/ลิตร วันที่ 3 ก.พ.. 65)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) , ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำ (ทึบแสง) (มีเฟรม)	42.025	ตร.ม.	3,570.00	150,029.25
2	ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) , ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	86.475	ตร.ม.	3,360.00	290,556.00
3	ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือ เครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) (มีเฟรม)	7.175	ตร.ม.	4,410.00	31,641.75
4	ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบ หรือ เครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) (ไม่มีเฟรม)	8.370	ตร.ม.	4,200.00	35,154.00
5	ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD SIGNS) ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.0 มม. ชนิด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ	126.720	ตร.ม.	9,450.00	1,197,504.00
6	เสาป้ายจราจรคอนกรีต ขนาด 0.12 x 0.12 ม.	531.40	เมตร	490.00	260,386.00
7	เสาป้ายจราจรคอนกรีต ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	36.00	เมตร	545.00	19,620.00
8	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	3,750.00	3,750.00
รวมทั้งสิ้น 8 รายการ					1,988,641.00
เป็นเงิน หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน					
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ที่ คค 06082/พ.1/42/2565 สว. 3 ก.พ. 2565					อนุมัติ
ลงชื่อ..... (นายปิ่นพนธ์ จ้อยศิริ) รช.ทท.(ว) ชลบุรีที่ 1 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ลงชื่อ..... (นายสัตยา พงษ์เม่น) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	ลงชื่อ..... (นางสาวเบญจมาศ ภูยาชวา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ	ลงชื่อ..... (นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า) ผอ.ทท.นครราชสีมาที่ 1 รักษาการแทน ผอ.ทท.ชลบุรีที่ 1		