

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่เตรียมจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจากก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแฉง - หนาคาย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานมหาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแฉง - หนาคาย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,714,000.00

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2565 เป็นเงิน 6,710,444.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายละเอียดกรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สวัสดิ์ เทียมมีชาวี กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.3 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี

(นายคมกฤต ตังจวิภาต)

ผอ.ทท. นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาการแทน

ผอ.ทท. จันทบุรี

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

17 กุมภาพันธ์ 2565 11:45:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	1,100.000	3.81	4,191.00	1.3767	5.24	5,769.74
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	30.000	50.70	1,521.00	1.3767	69.79	2,093.96
3	3. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	840.000	55.77	46,846.80	1.3767	76.77	64,493.98
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,025.000	277.21	561,350.25	1.3767	381.63	772,810.88
5	5. EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	380.000	268.70	102,106.00	1.3767	369.91	140,569.33
6	6. PEDESTRIAN BRIDGE TYPE B (T- GIRDER) AT STA. 9+170 (APPROX.)	EACH	1.000	2,994,207.89	2,994,207.89	1.2739	3,814,321.43	3,814,321.43
7	7. R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 3	ม.	32.000	635.34	20,330.88	1.3767	874.67	27,989.52
8	8. R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	ม.	82.000	3,767.20	308,910.40	1.3767	5,186.30	425,276.94
9	9. R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	6.000	24,319.89	145,919.34	1.3767	33,481.19	200,887.15
10	10. R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	20.000	1,581.10	31,622.00	1.3767	2,176.70	43,534.00

สรารวุฒิ วงศ์ประทุม

17 กุมภาพันธ์ 2565 14:09:02

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. MEDIAN DROP INLETS FOR R.C.P. DIA 0.40 M. TYPE A	EACH	4.000	7,947.53	31,790.12	1.3767	10,941.36	43,765.45
12	12. REINFORCED CONCRETE HEADWALL	ลบ.ม.	9.000	3,089.13	27,802.17	1.3767	4,252.80	38,275.24
13	13. RETAINING WALL TYPE 1A	ม.	100.000	516.70	51,670.00	1.3767	711.34	71,134.08
14	14. CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	160.000	598.48	95,756.80	1.3767	823.92	131,828.38
15	15. CONCRETE BARRIER CURB	ม.	70.000	242.65	16,985.50	1.3767	334.05	23,383.93
16	16. CONCRETE BARRIER (DWG. NO. B- 29)	EACH	2.000	34,077.16	68,154.32	1.3767	46,914.02	93,828.05
17	17. CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40X40X4 CM.	ตร.ม.	760.000	266.32	202,403.20	1.3767	366.64	278,648.48
18	18. STAINLESS RAILING FOR WALKWAY	ม.	70.000	2,392.32	167,462.40	1.3767	3,293.50	230,545.48
19	19. CURB MARKINGS	ตร.ม.	60.000	70.00	4,200.00	1.3767	96.36	5,782.14
20	20. COLD PLASTIC ANTI SKID PAINT	ตร.ม.	134.000	840.00	112,560.00	1.3767	1,156.42	154,961.35
21	21. R.C.SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.	ม.	21.000	432.84	9,089.64	1.3767	595.89	12,513.70

สรารุติ วงศ์ประทุม

17 กุมภาพันธ์ 2565 14:09:02

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. GALVANIZED STEEL SIGN PLATE 1.2 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE ชนิดมีเฟรม พื้นสีต่างๆสะท้อนแสง, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีคำ (ทึบแสง)	ตร.ม.	7.020	4,195.11	29,449.67	1.3767	5,775.40	40,543.36
23	23. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	200.000	289.75	57,950.00	1.3767	398.89	79,779.76
24	24. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	5,598.74	5,598.74	1.3767	7,707.78	7,707.78
							รวมราคากลาง	6,710,444.11

สรวิชาติ วงศ์ประทุม

17 กุมภาพันธ์ 2565 14:09:02

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง




(พนมพร ศรีชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สวัสดิ์ เทียมมีเชาว์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สราวุฒิ วงศ์ประทุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมกฤต คีจิงวิภาค)

ผอ.ขท. นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาการแทน

ผอ.ขท. จันทบุรี

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

17 กุมภาพันธ์ 2565