

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.241+300 - กม.244+111 (เป็นช่วง ๆ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจ๊ะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.241+300 - กม.244+111 (เป็นช่วง ๆ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแพ่ง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,980,214.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บรรเจิด ตีตอ้า ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) แพ่ง

7.2 นางสาวอารมณีศิลป์ กันณิกา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประพันธ์ ปิงพอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บรรเจิด ตีตอ้า

11 กุมภาพันธ์ 2565 11:13:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณาการการศึกษา การลดชุมชน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่กบปากจ๊ะ - แม่กบเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.241+300 -
 กม.244+111 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลวิชัยประชาสรรค์อำเภอรัตนโกสินทร์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	23,308.000	1.73	40,322.84	1.2731	2.20	51,335.00
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	17,105.000	46.07	788,027.35	1.2731	58.65	1,003,237.61
3	3. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	1,166.000	50.68	59,092.88	1.2731	64.52	75,231.14
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,166.000	85.52	99,716.32	1.2731	108.87	126,948.84
5	5. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	3,930.000	205.09	806,003.70	1.2731	261.10	1,026,123.31
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	2,605.000	221.09	575,939.45	1.2731	281.46	733,228.51
7	7. EARTH FILL VERGE	ลบ.ม.	847.000	68.90	58,358.30	1.2731	87.71	74,295.95
8	8. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	1,514.000	477.30	722,632.20	1.2731	607.65	919,983.05
9	9. SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK	ตร.ม.	6,347.000	14.15	89,810.05	1.2731	18.01	114,337.17
10	10. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	10,523.000	849.52	8,939,498.96	1.2731	1,081.52	11,380,876.12
11	11. CONTRACTION JOINT	ม.	1,196.000	396.10	473,735.60	1.2731	504.27	603,112.79

บรรณิฉด สดอ่ำ

11 กุมภาพันธ์ 2565 11:13:24

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการบูรณาการการศึกษา การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจู้วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.241+300 - กม.244+111 (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพร่/กรมทางหลวง

(นางสาวอาภรณ์ศิลป์ กัมณิกา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

Am Aw

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บรรเจิด ตีตอ้า)

(ประพนธ์ บึงพอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง