

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการความปลอดภัย  
จ.กรุงเทพมหานคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอำนวยการความปลอดภัย กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
สำนักอำนวยการความปลอดภัย จ.กรุงเทพมหานคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๑,๙๙๓,๐๗๖.๑๓ บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบหกบาทสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
  - ๖.๒ ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายพงศธร เหลืองเพิ่มพูล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๗.๒ นายศิววัต พลสิทธิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการ
๗.๓ นางสาวพัชรินทร์ ศรีอิสริย์	นักวิชาการสถิติชำนาญการ
๗.๔ นายอิสราณวัฒน์ นามมูลน้อย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๗.๕ นายชัยธวัช คำแจ็ก	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๗.๖ นายณัฏพล ไสสอาด	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



## แบบสรุปค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

กิจกรรม อำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการความปลอดภัย จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักอำนวยการความปลอดภัย

แบบเลขที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักอำนวยการความปลอดภัย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสำนักอำนวยการความปลอดภัย จ.กรุงเทพมหานคร	1,532,428.21	1.3006	1,993,076.13	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 1,993,076.13

(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบลบาทสิบสามสตางค์)


(นายพงศธร เหลืองเพิ่มพูล)  
ประธานคณะกรรมการฯ

(นางสาวพัชรินทร์ ศรีอิสริย์)  
คณะกรรมการฯ

(นายชัยวัช คำเจ๊ก)  
คณะกรรมการฯ

(นายศิลาวัฑ พลสิทธิ์)  
คณะกรรมการฯ

(นายอิสราณูวัฒน์ นามมูลน้อย)  
คณะกรรมการฯ

(นายณัชพล ไสลอาด)  
คณะกรรมการฯ

รายละเอียดการประเมินราคา

แบบแสดงรายการ การปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม อำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยความสะดวก จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักอำนวยความสะดวก

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงสำนักอำนวยความสะดวก จ.กรุงเทพมหานคร								
1.1	ปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 1								
1.1.1	งานรื้อถอน	30.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานรื้อถอนผนัง	54.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,350.00	1,350.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	80.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้าคอนกรีต	3.00	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	
	- รื้อถอนประตู	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	LS.
	- รื้อถอนท่อประปาและสุขภัณฑ์								
	รวมหมวดงาน งานรื้อถอน							27,780.00	
1.1.2	งานพื้นที่ห้องน้ำ								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิต ขนาด 0.30 X 0.30 ม.ผิวด้าน	24.00	ตร.ม.	259.00	6,216.00	222.00	5,328.00	11,544.00	
	รวมหมวดงาน งานพื้นที่ห้องน้ำ							11,544.00	
1.1.3	งานผนังห้องน้ำ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	12.00	ตร.ม.	183.29	2,199.48	53.00	636.00	2,835.48	
	- ฉาบผนัง	24.00	ตร.ม.	75.00	1,800.00	98.00	2,352.00	4,152.00	
	- ผนังกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	24.00	ตร.ม.	457.64	10,983.36	189.00	4,536.00	15,519.36	

msk

msk จิงง

รายละเอียดการประเมินราคา

แบบแสดงรายการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการ กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม อำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการ กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

แบบเลขที่ รายละเอียดเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการ กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	9,500.00	38,000.00	1,500.00	6,000.00	44,000.00	
	- เสาคอนกรีต ทุบหลัง	4.00	ม.	101.46	405.84	44.00	176.00	581.84	
	<b>รวมหมวดงาน งานผนัง</b>							<b>67,088.68</b>	
<b>1.1.4</b>	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าแผ่นใยซีเมนต์ชนิดขอบลาดหนา 9 มม.	18.00	ตร.ม.	289.25	5,206.50	75.00	1,350.00	6,556.50	
	- ฝ้าใยซีเมนต์หนา 9 มม. (กันชื้น) T-BAR	24.00	ตร.ม.	289.73	6,953.52	52.00	1,248.00	8,201.52	
	<b>รวมหมวดงาน งานฝ้าเพดาน</b>							<b>14,758.02</b>	
<b>1.1.5</b>	<b>งานโรงจอดรถ</b>								
	- งานรื้อถอนโครงสร้างเดิมทั้งหมด	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	L.S
	- งานโครงสร้าง	1.00	งาน	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	L.S
	- งานหลังคา	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	L.S
	- งานเพดานกรีตหนา 0.15 ซม.	15.00	ตร.ม.	2,771.79	41,576.85	-	-	41,576.85	
	<b>รวมหมวดงาน งานโรงจอดรถ</b>							<b>94,576.85</b>	
<b>1.1.6</b>	<b>สุขภัณฑ์</b>								
	- โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ พร้อม และอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	6,699.00	33,495.00	450.00	2,250.00	35,745.00	
	- สายฉีดชำระ + วาล์วปิด เบ็ด	5.00	ชุด	840.00	4,200.00	70.00	350.00	4,550.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	ชุด	690.00	3,450.00	120.00	600.00	4,050.00	
	- ย่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ + ฝอน้ำทิ้ง + สะดือ	2.00	ชุด	4,759.00	9,518.00	450.00	900.00	10,418.00	

mmh

Su

พรพรรณ ชื่น

พรพรรณ ชื่น

รายละเอียดการประเมินราคา

แบบแสดงรายการ การปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม อำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานความสะดวก

แบบเลขที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานความสะดวก

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงาขนาดตามแบบ MIRROR หน้า 4 มม. กรอบอะลูมิเนียม ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	2.00	ชุด	4,890.00	9,780.00	70.00	140.00	9,920.00	
	- โปสเตอร์ชาย และอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,280.00	5,280.00	450.00	450.00	5,730.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล.	3.00	ม.	678.09	2,034.27	160.00	480.00	2,514.27	
	- ฝั้วเป็นอ่อน	2.00	ตร.ม.	1,824.95	3,649.90	220.00	440.00	4,089.90	
	- ตะแกรงดักกลิ่น (FD)	5.00	ตัว	320.00	1,600.00	75.00	375.00	1,975.00	
	- ราวแขวนผ้าสเตนเลส	1.00	ชุด	1,059.00	1,059.00	70.00	70.00	1,129.00	
	- ตะขอแขวนผ้า	5.00	ชุด	590.00	2,950.00	70.00	350.00	3,300.00	
	- ก้อนน้ำยัดตีผนัง	2.00	ตัว	599.00	1,198.00	25.00	50.00	1,248.00	
	<b>รวมหมวดงาน สุขภัณฑ์</b>							<b>84,669.17</b>	
1.1.7	<b>งานทาสีอาคาร</b>								
	- สีอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา ภายใน	200.00	ตร.ม.	51.00	10,200.00	30.00	6,000.00	16,200.00	
	- สีอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา ภายนอก	200.00	ตร.ม.	67.00	13,400.00	34.00	6,800.00	20,200.00	
	<b>รวมหมวดงาน งานทาสี</b>							<b>36,400.00</b>	
1.1.8	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- โคมไฟดาวไลท์ Downlight 17 วัตต์ / LED	10.00	ชุด	290.00	2,900.00	115.00	1,150.00	4,050.00	
	- โคมฝังฝ้า LED ขนาด 0.30x1.20 ม.	4.00	ชุด	1,690.00	6,760.00	115.00	460.00	7,220.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง	6.00	ชุด	150.00	900.00	80.00	480.00	1,380.00	
	- สวิตช์ 2 ฝั่ง	3.00	ชุด	780.00	2,340.00	90.00	270.00	2,610.00	

mmh

WJW-500

รายละเอียดการประเมินราคา

แบบแสดงรายการ การปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม อำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอำนวยความสะดวก

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00	780.00	1,560.00	6,760.00	
	- เต้ารับปลั๊กกราวด์คู่	2.00	ชุด	567.00	1,134.00	90.00	180.00	1,314.00	
	- THW 2.5 SQ.MM.	150.00	เมตร	9.12	1,368.00	7.00	1,050.00	2,418.00	
	- EMT Dia. 1/2"	60.00	เมตร	26.60	1,596.00	5.00	300.00	1,896.00	
	- Flexible Conduits Dia 1/2"	5.00	เมตร	7.00	35.00	11.00	55.00	90.00	
	- ฝ้าความยาว 15 % ของราคาท่อ เบ็ดเตล็ด 5 % ของราคาสายไฟเข้า	1.00	งาน	307.80	307.80	-	-	307.80	
	รวมหมวดงาน งานไฟฟ้า							28,045.80	
1.1.9	งานปรับปรุงป้ายสำนักงาน								
	- งานปรับปรุงป้ายอาคารสำนักงาน	1.00	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	LS.
	- งานปรับปรุงป้ายแม่ข่ายหน่วยงานทางเข้าอาคารสำนักงาน	1.00	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	LS.
	รวมงานปรับปรุงป้ายสำนักงาน							200,000.00	
1.1.10	งานเคาเตอร์ รับส่งหนังสือ								
	- รั้วคิวเดิมและซ่อมเคาเตอร์	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	LS.
	- ครัวคิวใหม่	9.00	ตรม.	2,000.00	18,000.00	500.00	4,500.00	22,500.00	
	รวมหมวดงานเคาเตอร์ รับส่งหนังสือ							37,500.00	
1.1.11	งานปรับปรุงอื่น ๆ								
	- พื้นปูกระเบื้องยาง(บันไดและทางเดิน)	56.00	ตร.ม.	650.00	36,400.00	50.00	2,800.00	39,200.00	
	- ญุกบันได	46.00	เมตร	234.00	10,764.00	100.00	4,600.00	15,364.00	

*mmh*

*พรวิมล ธีรวิ*

*[Signature]*

รายละเอียดการประเมินราคา

แบบแสดงรายการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม อำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอำนวยความสะดวก

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานปรับปรุงอื่นๆ							54,564.00	
	รวม ปรับปรุงสำนักงาน ชั้น 1							656,926.52	
1.2	ปรับปรุงสำนักงานชั้น 2								
1.2.1	ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2								
1.2.1.1	สุขภัณฑ์								
	- โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ พร้อม และอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	6,699.00	26,796.00	450.00	1,800.00	28,596.00	
	- สกอตตีชำระ + วาล์วเปิด ปิด	4.00	ชุด	840.00	3,360.00	70.00	280.00	3,640.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	690.00	2,760.00	120.00	480.00	3,240.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบสี่เหลี่ยมเตี้ย + ท่อน้ำทิ้ง + สะตือ	3.00	ชุด	4,759.00	14,277.00	450.00	1,350.00	15,627.00	
	- กระเบื้องขนาดตามแบบ MIRROR หน้า 4 มม. ครอบคลุมเนื้อเยื่อ ขนาด 0.60 x 0.80 ม.	3.00	ชุด	4,890.00	14,670.00	70.00	210.00	14,880.00	
	- โถปัสสาวะชาย และอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	7,200.00	21,600.00	450.00	1,350.00	22,950.00	
	- เคาน์เตอร์ ผลิต.	3.00	ม.	678.09	2,034.27	160.00	480.00	2,514.27	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ตร.ม.	1,824.95	3,649.90	220.00	440.00	4,089.90	
	- ตะแกรงดักไขมัน (FD)	2.00	ตัว	320.00	640.00	75.00	150.00	790.00	
	- ราวจวนฝักสแตนเลส	1.00	ชุด	1,059.00	1,059.00	70.00	70.00	1,129.00	
	- ตะขอแขวนผ้า	4.00	ชุด	590.00	2,360.00	70.00	280.00	2,640.00	
	- ก๊อกน้ำเตี้ยติดผนัง	2.00	ตัว	599.00	1,198.00	25.00	50.00	1,248.00	
	รวมหมวดงาน สุขภัณฑ์							101,344.17	

msb

พรวิภา อึ้งพิ

รายละเอียดการประเมินราคา

แบบแสดงรายการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม อำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอำนวยความสะดวก

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.1.2	งานพื้น								
	- รั้วกระเบื้องเดิม	24.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,200.00	1,200.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 0.30 X 0.30 ม.สีตัวด้าน	24.00	ตร.ม.	259.00	6,216.00	222.00	5,328.00	11,544.00	
	<b>รวมหมวดงาน งานพื้น</b>							12,744.00	
1.2.1.3	งานผนัง								
	- รั้วกระเบื้องเดิม	36.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,800.00	1,800.00	
	- ผึงกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	36.00	ตร.ม.	457.64	16,475.04	189.00	6,804.00	23,279.04	
	<b>รวมหมวดงาน งานผนัง</b>							25,079.04	
1.2.1.4	งานฝ้าเพดาน								
	- งานร้อยฉนำเพดานเดิม	24.00	ตร.ม.	-	-	25.00	600.00	600.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (กันชื้น) T-BAR	24.00	ตร.ม.	289.73	6,953.52	52.00	1,248.00	8,201.52	
	<b>รวมหมวดงาน งานฝ้าเพดาน</b>							8,801.52	
1.2.1.5	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟความถี่แสง Downlight 17 วัตต์ / LED	9.00	ชุด	290.00	2,610.00	115.00	1,035.00	3,645.00	
	- โคมฝังฝ้าLED ขนาด 0.30x1.20 ม.	2.00	ชุด	1,690.00	3,380.00	115.00	230.00	3,610.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 3ช่อง	4.00	ชุด	255.00	1,020.00	80.00	320.00	1,340.00	
	- ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00	780.00	1,560.00	6,760.00	
	- ฝ้ารับปลั๊กกราวด์คู่	2.00	ชุด	567.00	1,134.00	90.00	180.00	1,314.00	

mmh

พรวิมล อิศกุล

รายละเอียดการประเมินราคา

แบบแสดงรายการการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม จำนวนการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยความสะดวก จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักอำนวยความสะดวก

แบบเลขที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักอำนวยความสะดวก

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- THW 2.5 SQ.MM.	110.00	เมตร	9.12	1,003.20	7.00	770.00	1,773.20	
	- EMT Dia. 1/2"	55.00	เมตร	26.60	1,463.00	5.00	275.00	1,738.00	
	- Flexible Conduits Dia 1/2"	5.50	เมตร	7.00	38.50	11.00	60.50	99.00	
	- เนื้อความยาว 15 % ของราคาท่อ เบ็ดเตล็ด 5 % ของราคาสายไฟห้า	1.00	งาน	269.61	269.61	-	-	269.61	
	รวมหมวดงาน งานไฟฟ้า							20,548.81	
	รวม ปรับปรุงสำนักงานห้องน้ำ ชั้น 2							168,517.54	
1.3	ปรับปรุงสำนักงานชั้น 3								
1.3.1	งานห้องประชุมใหญ่								
	- งานซ่อมแซมประตูเลื่อนบังหน้าต่าง	1.00	งาน	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	LS.
	- งานซ่อมแซมและปรับปรุงระบบแสดงผลห้องประชุม	1.00	งาน	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	LS.
	- งานกรุwallpaper	47.00	ตร.ม.	500.00	23,500.00	100.00	4,700.00	28,200.00	
	- งานกรุไม้ลามิเนต	14.00	ตร.ม.	2,000.00	28,000.00	25.00	350.00	28,350.00	
	รวมหมวดงานงานห้องประชุมใหญ่							195,550.00	
1.3.2	งานห้องประชุมเล็ก								
	- รื้อถอนผนังเดิม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอนพื้นเดิม	26.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,300.00	1,300.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม	24.00	ตร.ม.	-	-	25.00	600.00	600.00	
	- ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาด ทนไฟ 9 มม.	24.00	ตร.ม.	171.03	14,024.46	75.00	6,150.00	20,174.46	

mmh

พ.ร.ศ. 8774

รายละเอียดการประเมินราคา

แบบแสดงรายการ การปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการ กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม อำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการ จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานอำนวยการ

แบบเลขที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานอำนวยการ

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการ กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผนังฉาบเรียบ	15.00	ตร.ม.	1,200.00	18,000.00	250.00	3,750.00	21,750.00	
	- งานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
	- งานบานเลื่อนชนิดหน้าต่าง	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	500.00	1,000.00	16,000.00	
	- งานประตูห้องเก็บของประตูAluminium บานสีเดียว ขนาด 1.00x2.05 ม.	1.00	ชุด	13,250.00	13,250.00	500.00	500.00	13,750.00	
	- งานกรุwallpaper	30.00	ตร.ม.	500.00	15,000.00	100.00	3,000.00	18,000.00	
	- งานกรุไม้ลามิเนต	9.00	ตร.ม.	2,000.00	18,000.00	500.00	4,500.00	22,500.00	
	- ฝ้าปูกระเบื้องยาง	26.00	ตร.ม.	650.00	16,900.00	50.00	1,300.00	18,200.00	
	- โต๊ะประชุมวีวีนขนาด 1.20x3.60 ม	1.00	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	LS.
	- รั้วย้ายเครื่องปรับอากาศ	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	13,433.60	
	รวมหมวดงานช่างห้องประชุมเล็ก							216,208.06	
1.3.3	งานปรับปรุงห้องกลุ่มสถิติและสารสนเทศ								
	- รั้วถอนย้ายผนังเดิม	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	LS.
	- งานร้อยฉนวนฝ้าเพดานเดิม	16.00	ตร.ม.	-	-	25.00	400.00	400.00	
	- ฝ้าแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดขอบลาด หน้า 9 มม.	16.00	ตร.ม.	289.25	4,628.00	75.00	1,200.00	5,828.00	
	- โต๊ะทำงานวีวีนขนาด 2.40x4.80 พร้อมชั้นวางคอมพิวเตอร์และups.	1.00	งาน	-	-	65,000.00	65,000.00	65,000.00	LS.
	- งานผนังฉาบเรียบ	15.00	ตร.ม.	1,200.00	18,000.00	250.00	3,750.00	21,750.00	
	- งานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	500.00	500.00	15,500.00	
	- งานช่องแสงบานเดี่ยวขนาด1.15x2.00 ซม.	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00	

mmh

Sa

พรวิมล ตัน

รายละเอียดการประเมินราคา

แบบแสดงรายการการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการ กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม อำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการ กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

แบบเลขที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักอำนวยการ

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยการ กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานช่องแสงบานเดี่ยวขนาด 1.15x1.50 ซม.	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	- ฉากกัน ขนาด 1.50x1.50 เมตร	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	150.00	300.00	7,900.00	
	- ฉากกัน ขนาด 1.20x1.50 เมตร	4.00	ชุด	3,600.00	14,400.00	150.00	600.00	15,000.00	
	- รื้อย้ายเครื่องปรับอากาศ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	13,433.60	
	<b>รวมหมวดงาน งานปรับปรุงห้องกลุ่มสถิติและสารสนเทศ</b>							<b>183,811.60</b>	
1.3.4	<b>ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3</b>								
	- ประตูห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	6,699.00	20,097.00	450.00	1,350.00	14,298.00	
	- ตะขอแขวนผ้า	3.00	ชุด	590.00	1,770.00	70.00	210.00	1,980.00	
	<b>รวมหมวดงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 3</b>							<b>16,278.00</b>	
1.3.5	<b>งานไฟฟ้าชั้น 3</b>								
	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	- โคมไฟตามไล่ไลท์ Downlight 17 วัตต์ / LED	25.00	ชุด	290.00	7,250.00	115.00	2,875.00	10,125.00	
	- โคมฝังฝ้า LED ขนาด 0.30x1.20 ม.	12.00	ชุด	1,690.00	20,280.00	115.00	1,380.00	21,660.00	
	- สวิตซ์ 1 ทง 3 ช่อง	14.00	ชุด	255.00	3,570.00	80.00	1,120.00	4,690.00	
	- ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00	780.00	1,560.00	6,760.00	
	- เต้ารับปลั๊กกราวด์คู่	28.00	ชุด	567.00	15,876.00	90.00	2,520.00	18,396.00	
	- THW 2.5 SQ.MM.	496.00	เมตร	9.12	4,523.52	7.00	3,472.00	7,995.52	
	- EMT Dia. 1/2"	220.00	เมตร	26.60	5,852.00	5.00	1,100.00	6,952.00	

mmh

mmh

mmh

mmh

รายละเอียดการประเมินราคา

แบบแสดงรายการ การปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยความสะดวก จ.กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักอำนวยความสะดวก

แบบแผนที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักอำนวยความสะดวก

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักอำนวยความสะดวก กรมทางหลวง จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Flexible Conduits Dia 1/2"	23.00	เมตร	7.00	161.00	11.00	253.00	414.00	
	- รางเก็บสายไฟติดพื้น แบบโค้ง	45.00	เมตร	160.00	7,200.00	11.00	495.00	7,695.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 6ช่อง เมม 50 แอมป์	3.00	ชุด	2,615.00	7,845.00	500.00	1,500.00	9,345.00	
	- ฝั้วความยาว 15 % ของราคาท่อ เบ็ดเตล็ด 5 % ของราคาสายไฟฟ้า	1.00	งาน	1,103.98	1,103.98	-	-	1,103.97	
	รวมหมวดงาน งานไฟฟ้า				-		-	95,136.49	
	รวมหมวดงาน ปรับปรุงสำนักงานชั้น 3				-		-	706,984.15	
	รวม ปรับปรุงอาคารสำนักอำนวยความสะดวก				-		-	1,532,428.21	



