ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I AND SINGLE W-BEAM GUARDRAIL TYPE II (AT BRIDGE STA.๙๖+๑๑๐) จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.๙๕+๔๐๐ - กม.๙๙+๑๐๐ (รวมปรับปรุงทางแยก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๖๔,๕๙๗.๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗๕๓,๒๑๙.๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

๔.๒

๔.๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายธีรชัย รักวิจิตรกุล ประธานกรรมการ

๕.๒ นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา กรรมการ

๕.๓ นายเกียรตินิยม ตีรวัฒนประภา กรรมการ

หน่วยพัสดุศูนย์
รับที่ 180
วันที่ 25 ก.พ. 65
เวลา 10.25 น.

รายการราคากลาง

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ระหว่าง กม.95+400 - กม.99+100 (รวมปรับปรุงทางแยก)

เรียน ผศ.สท.กาญจนบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE I AND SINGLE W-BEAM GUARDRAIL TYPE II (AT BRIDGE STA.96+110) จำนวน 18 รายการ ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ – เทศบาลลำนารายณ์ – ช่องสำราญ ระหว่าง กม.95+400 - กม.99+100 (รวมปรับปรุงทางแยก) ขอเสนอราคาดังนี้ .-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	แผ่น GUARDRAIL หนา 3.2 มม.x4.00 ม. ชั้น 1 ชนิดที่ 1	แผ่น	121	3,106.00	375,826.00
	(มอก.248-2531)				
2	แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย	แผ่น	6	1,114.00	6,684.00
3	แผ่นปิดท้ายยึดติดสะพาน	แผ่น	2	1,084.00	2,168.00
4	แผ่นโค้งปิดข้าง หนา 3.2 (END BEAM)	แผ่น	2	1,084.00	2,168.00
5	แผ่น SPLICE PLATE SOK 3.2 มม.(W/ANGLE)	แผ่น	8	1,084.00	8,672.00
6	เสาเหล็กชุบสังกะสี Ø 0.10 x2.00 ม. หนา 4 มม.	ต้น	138	1,429.00	197,202.00
	(เสาเสริมช่วงคอสะพาน 12 ต้น)				
7	STEEL PLATE 200x100x4 มม.(0.691 กก./ชุด)	ชุด	276	39.00	10,764.00
8	BLOCK OUT LIP C-150x75x20x4.5 มม. (3.99 กก./ชุด)	ชุด	138	443.00	61,134.00
9	สกรูน๊อตพร้อมแหวน Ø 5/8 x 30 มม.	ชุด	1,146	34.00	38,964.00
10	สกรูน๊อตพร้อมแหวน Ø 5/8 x 150 มม. พร้อมปะกับ	ชุด	276	54.00	14,904.00
11	M16 ESPANSION BOLT 0.15 M. (พุกเหล็ก)	ชุด	8	21.00	168.00
12	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ขนาด 10 x 15 ซม.	แผ่น	107	59.00	6,313.00
13	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 10 x 15 ซม.	แผ่น	31	59.00	1,829.00
14	เป้าสะท้อนแสงสีขาว Ø 0.10 ม. ติดด้วยแผ่นสะท้อนแสง	อัน	107	98.00	10,486.00
	ความเข้มสูงพิเศษ (SUPER HIGH INTENSITY)				
15	เป้าสะท้อนแสงสีเหลือง Ø 0.10 ม. ติดด้วยแผ่นสะท้อนแสง	อัน	31	98.00	3,038.00
	ความเข้มสูงพิเศษ (SUPER HIGH INTENSITY)				
16	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15 เล่ม 1-2555)	ถุง	48	143.00	6,864.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
17	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	5	643.00	3,215.00
18	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	10	282.00	2,820.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน.....)					753,219.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ ธรชัย. ประธานกรรมการฯ

(นายธีรชัย รักวิจิตรกุล) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เกียรตินิยม..... กรรมการฯ

(นายเกียรตินิยม ตีรวัฒนประภา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์ฯ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

(นายไพรัช เสนามนตรี)

ผศ.สท.กาญจนบุรี

24 ก.พ. 2565