



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027

ที่ สทล.10.2/

วันที่ ๑ มีนาคม 2565

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน วผ.ทล.10

ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.60+250 - กม.62+000 วงเงิน 29,999,800.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิรันดร์ สุขรักขินี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิษณุ ตีมอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/ 12 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างเหมางบกลางรายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวง
หมายเลข 2246 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.60+250 - กม.62+000

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางาน
จ้างเหมางบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โคกสี - ตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.60+250 - กม.62+000 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง ดังนี้-

- | | |
|--|------------------|
| 1. นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ | ประธานคณะกรรมการ |
| รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1 | |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 3. นายนิรันดร์ สุขรักขินี | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดชา | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | |
| 5. นายวิชณุ ตีมอญ | กรรมการ |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | |

สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายจระพงค์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

การคำนวณค่า Factor F

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

งานโครงการ	งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ทางหลวงหมายเลข	2246 ตอนควบคุม 0202
ตอน	โคกสี - ตะโก ตอน 2
กม.ดำเนินการ	กม.61+250 - กม.62+000
ปริมาณงาน	1 แห่ง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีแหล่งเงิน : งบประมาณ 100%

1. ค่างานต้นทุน

ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	24,289,830.14	บาท
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	บาท
ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ	-	บาท

2. Factor F

Factor F (งานก่อสร้างทาง)	1.2352
Factor F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	
Factor F (ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)	1.0000

ค่างาน(ทุน)	Factor F
20,000,000	1.2494
30,000,000	1.2165
ค่างาน(ทุน)	Factor F

พื้นที่ฝน : ฝนปกติ

3. Factor Fn

Factor Fn	1.2352	(งานก่อสร้างทาง)
Factor Fn	-	(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

สำนึกงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เขต ๒๒ ๒"

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงการซึ่งมีฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

2246 ตอนควบคุม 0202

คณ

โคกสี - ตะโก ตอน 2

กม.๖1+250 - กม.๖2+000

ปริมาณงาน 1 แห่ง

แผนผังของกรมการโยธาธิการ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ทำงานตาม (บาท)		FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคาตาม (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. /	M.	32	73.40	2,348.80	1.2352	90.66	90.50	2,896.00
2	MILLING 5 CM. DEPTH /	SQ.M.	16,380	12.61	206,551.80	1.2352	15.57	15.50	253,890.00
3	CLEARING AND GRUBBING /	SQ.M.	7,800	3.67	28,626.00	1.2352	4.53	4.50	35,100.00
4	EARTH EXCAVATION /	CUM.M.	2,300	46.07	105,961.00	1.2352	56.90	56.75	130,525.00
5	EARTH EMBANKMENT /	CUM.M.	8,930	155.42	1,387,900.60	1.2352	191.97	191.75	1,712,327.50
6	SELECTED MATERIAL A /	CUM.M.	1,110	356.84	396,092.40	1.2352	440.76	440.75	489,232.50
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE /	CUM.M.	4,210	438.35	1,845,453.50	1.2352	541.44	541.25	2,278,662.50
8	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE /	CUM.M.	4,650	1,472.24	6,845,916.00	1.2352	1,818.51	1,818.50	8,456,025.00
9	PRIME COAT /	SQ.M.	23,120	29.77	688,282.40	1.2352	36.77	36.75	849,660.00
10	TACK COAT /	SQ.M.	23,100	12.31	284,361.00	1.2352	15.20	15.00	346,500.00
11	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE /	TON	10	2,523.19	25,231.90	1.2352	3,116.64	3,116.50	31,165.00
12	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK /	SQ.M.	23,120	246.50	5,699,080.00	1.2352	304.47	304.25	7,034,260.00
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK /	SQ.M.	23,100	263.56	6,088,236.00	1.2352	325.54	325.50	7,519,050.00
14	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 /	M.	76	2,988.81	227,149.56	1.2352	3,691.77	3,691.75	280,573.00
15	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) ; PLAIN CONCRETE /	CUM.M.	16	2,419.04	38,704.64	1.2352	2,987.99	2,987.75	47,804.00

ลงนาม ประธานกรรมการ (ร.ศ.ท.๑๐.๑)

(นายประจักษ์ ศรีปานวงศ์)

ลงนาม กรรมการ (ร.ศ.ท.๑๐)

(นายวิเชียร ขุนขันธ์)

ลงนาม กรรมการ (ร.ศ.ท.๑๐)

(นายวิญญู คิมฮง)

กรรมการ (ร.ศ.ท.๑๐)

กรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"โครงการ ๑"

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เขวงทางของนครราชสีมาที่ 1

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR Fb	ราคา/หน่วย x Fb	กำหนดราคาทาง (บาท)		
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
16	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL); REINFORCE CONCRETE /	C.U.M.	15	2,909.80	43,647.00	1.2352	3,594.18	3,594.00	53,910.00	
17	SIDE DITCH LINING TYPE II /	SQ.M.	980	274.44	268,951.20	1.2352	338.98	338.75	331,975.00	
18	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) /	SQ.M.	276	296.71	81,891.96	1.2352	366.49	366.25	101,085.00	
19	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) /	SQ.M.	69	296.71	20,472.99	1.2352	366.49	366.25	25,271.25	
20	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION /	L.S.	1	4,971.39	4,971.39	1.2352	6,140.66	6,140.50	6,140.50	
รวมทั้งสิ้น					ค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		ราคาตลาด		งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
					24,289,830.14				29,986,052.25	

หน้า ทศ. 10 เก็บขอบเขตที่คณะกรรมการปรึกษาทางหลวง

เสนอใบวงเงิน 99,986,052.25 บาท

คณะกรรมการรับสนองพระบรมราชโองการ ได้ตรวจราคาทาง ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565

ประธานกรรมการ (ร.ท.ท. 10.1.)

กรรมการ (ร.ท.ท. 10)

(นายจิรพงษ์ เทพสิทธิ์)

(นายวุฒิชัย บุญเสริมจิตร)

(นายธีรพงศ์ ไชยบุตร)

กรรมการ (ร.ท.ท. 10)

(นายเกรียง ศรีปานวงศ์)

(นายธีรพงศ์ ไชยบุตร)

กรรมการ (ร.ท.ท. 10)

(นายธีรพงศ์ ไชยบุตร)

(นายธีรพงศ์ ไชยบุตร)

(นายธีรพงศ์ ไชยบุตร)

(นายธีรพงศ์ ไชยบุตร)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โกลี - ตะโก ตอน 2

ระหว่าง กม.61+250 - กม.62+000

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. เป็นเงิน ถัดลบบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	M.	32.00	90.50	2,896.00
2	MILLING 5 CM. DEPTH เป็นเงิน ถัดลบบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	16,380.00	15.50	253,890.00
3	CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน ถัดลบบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	7,800.00	4.50	35,100.00
4	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน หักลบบาทหนึ่งสลึงห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CUM.	2,300.00	56.75	130,525.00

ลงนาม
(นายปรกรณ์ ศรีปานวงศ์)
ประธานกรรมการ(รศ.ทล.10.1)

ลงนาม
กรรมการ(จว.ทล.10)

(นายรัตนันต์ สุรศักดิ์)

ลงนาม
(นายสุวิชัย บุญสมบัติ)

กรรมการ(จว.ทล.10)

ลงนาม
กรรมการ(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

(นายวิษณุ คุ้มอญ)

ลงนาม
กรรมการ(จว.ทล.10)

(นายพิรพงษ์ ใจพุดชา)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โกกสี - ตะโก ตอน 2

ระหว่าง กม.61+250 - กม.62+000

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
5	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CUM.	8,930.00	191.75	1,712,327.50
6	SELECTED MATERIAL A เป็นเงิน หนึ่งร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CUM.	1,110.00	440.75	489,232.50
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE เป็นเงิน หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CUM.	4,210.00	541.25	2,278,662.50
8	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงิน หนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	CUM.	4,650.00	1,818.50	8,456,025.00

ลงนาม
 (นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)
 กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม
 (นายวิชัย บุญสมจิตร)
 กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม
 (นายนิรันดร์ สุรักจีณี)
 กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม
 (นายพิรพงศ์ ใจพุดชา)
 กรรมการ(ว.ทล.10)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โดกสี - ตะโก ตอน 2

ระหว่าง กม.61+250 - กม.62+000

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
9	PRIME COAT เป็นเงิน สามลิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	23,120.00	36.75	849,660.00
10	TACK COAT เป็นเงิน ลิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	SQ.M.	23,100.00	15.00	346,500.00
11	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE เป็นเงิน สามพันหนึ่งร้อยลิบหกบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	TON	10.00	3,116.50	31,165.00
12	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK เป็นเงิน สามร้อยสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	23,120.00	304.25	7,034,260.00

ลงนามประธานกรรมการ(รศ.ทล.10.1)

(นายปรภศ ศรีปานวงศ์)

ลงนามกรรมการ(จบ.ทล.10)

(นายนิรันดร์ สุขรักจิณี)

ลงนามกรรมการ(จว.ทล.10)

(นายสุวิชัย บุญสมจิตร)

ลงนามกรรมการ(จผ.ทล.10)

(นายสิริพงษ์ ใจฟูตธา)

ลงนามกรรมการ(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

(นายวิษณุ ตีมอญ)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมการวัดอุปกรณ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โดกสี - ตะโก ตอน 2

ระหว่าง กม.61+250 - กม.62+000

ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK เป็นเงิน ตามร้อยละห้าบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	23,100.00	325.50	7,519,050.00
14	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 เป็นเงิน ตามพื้นที่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	M.	76.00	3,691.75	280,573.00
15	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL); PLAIN CONCRETE เป็นเงิน สองพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	16.00	2,987.75	47,804.00
16	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL); REINFORCE CONCRETE เป็นเงิน ตามพื้นที่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน ต่อหน่วย	CU.M.	15.00	3,594.00	53,910.00

ลงนาม นายสุวิชัย บุญสมจิตร (นายสุวิชัย บุญสมจิตร) กรรมการ(ว.พ.ท.10)

ลงนาม นายประสิทธิ์ ศรีปานวงศ์ (นายประสิทธิ์ ศรีปานวงศ์) ประธานกรรมการ(ร.ส.ท.10.1) กรรมการ(ว.พ.ท.10)

ลงนาม นายนิรันดร์ สุขรักจีมี (นายนิรันดร์ สุขรักจีมี) กรรมการ(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

ลงนาม นายพิรพงษ์ ใจพุดซา (นายพิรพงษ์ ใจพุดซา) กรรมการ(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 2246 ตอน โกลี - ตะโก ตอน 2


ระหว่าง กม.61+250 - กม.62+000


ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
17	SIDE DITCH LINING TYPE II เป็นเงิน สามร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	980.00	338.75	331,975.00
18	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สามร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	276.00	366.25	101,085.00
19	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สามร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	69.00	366.25	25,271.25
20	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1.00	6,140.50	6,140.50
					29,986,052.25

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันห้าสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ลงนาม  ประธานกรรมการ(รศ.ทล.10.1)
 (นายกรพี ศรีปานวงศ์) ลงนาม กรรมการ(วบ.ทล.10)

ลงนาม  กรรมการ(ว.ทล.10)
 (นายสุจิตชัย บุญสมจิตกร) ลงนาม กรรมการ(วบ.ทล.10)

ลงนาม  กรรมการ(วท.ทล.10)
 (นายพีรพงษ์ ใจพุดชา) ลงนาม กรรมการ(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)
 (นายวิษณุ คิมอญ)