

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0502 ตอน
ทางต่างระดับมาบประชัน - ห้วยใหญ่ ที่ กม.127+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำงานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0502 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - ห้วยใหญ่ ที่
กม.127+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการขุดหรือผิวทาง AC และโครงสร้างชั้นทางบริเวณที่เสียหาย
แล้วทำการก่อสร้างใหม่และปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมทั้งก่อสร้างกำแพงกันดิน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 2,999,995.85 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกวิท รัตมีหัตต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ว)

7.2 ศิริพงษ์ น้ำแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ชลบุรีที่ 2

7.3 มาพิชิต ศิริไพบูลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายกิตติ ทรัพย์ประสม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒

มาพิชิต ศิริไพบูลย์

29 มีนาคม 2565 15:57:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานผูกเงิน ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0502 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - ห้วยใหญ่ ที่ กม.127+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEEP	ตร.ม.	890.000	14.95	13,305.50	1.3589	20.31	18,080.84
2	2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES 40 CM. DEEP	ตร.ม.	890.000	39.94	35,546.60	1.3589	54.27	48,304.27
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	510.000	39.36	20,073.60	1.3589	53.48	27,278.01
4	4. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	760.000	474.41	360,551.60	1.3589	644.67	489,953.56
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	180.000	589.97	106,194.60	1.3589	801.71	144,307.84
6	6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	180.000	616.99	111,058.20	1.3589	838.42	150,916.98
7	7. PRIME COAT	ตร.ม.	890.000	33.17	29,521.30	1.3589	45.07	40,116.49
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	890.000	236.41	210,404.90	1.3589	321.25	285,919.21
9	9. R.C. U - DITCH TYPE A	ม.	27.000	4,212.11	113,726.97	1.3589	5,723.83	154,543.57
10	10. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	16.000	3,116.36	49,861.76	1.3589	4,234.82	67,757.14
11	11. R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER	แห่ง	1.000	20,142.76	20,142.76	1.3589	27,371.99	27,371.99

มาพิชิต สิริไพบูลย์

29 มีนาคม 2565 15:57:45

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0502 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - ห้วยใหญ่ ที่ กม.127+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. R.C. MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH STEEL GRATING COVER	แห่ง	1.000	30,015.60	30,015.60	1.3589	40,788.19	40,788.19
13	13. CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	10.000	520.25	5,202.50	1.3589	706.96	7,069.67
14	14. DROP INLET FOR SIDE DITCH	แห่ง	1.000	8,798.39	8,798.39	1.3589	11,956.13	11,956.13
15	15. RETAINING WALL TYPE 5D	ม.	27.000	40,015.36	1,080,414.72	1.3589	54,376.87	1,468,175.56
16	16. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	30.000	287.98	8,639.40	1.3589	391.33	11,740.08
17	17. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	4,206.58	4,206.58	1.3589	5,716.32	5,716.32
							รวมราคากลาง	2,999,995.85

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานผูกเดิน ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0502 ตอน ทางต่างระดับมาบประชัน - ห้วยใหญ่ ที่ กม.127+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง


(โกวิท รัศมีทัต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ศิริพงษ์ น้าแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(มาพิชิต ศิริโพบูลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

๖๓๕๖๖๐๖


(นายกิตติ ทรัพย์ประสม)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒