

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-
บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 11,000,905.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขจร เพิ่มเดช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(จ) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

7.2 กฤษฏา คงปลอด กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.เคียนซา ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

7.3 ศุภชัย จินตาคม กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ว่าที่ร้อยตรี



(วรินทร์ พึ่งเฟื่อง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:21:17

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์
ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
การจ้างงาน(93.14.18.00) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีอื่นๆ

Class of Concrete	Class D	Class E	Lean 1:3:6	Mortar1:4
ส่วนผสมคอนกรีต	350 : 441 : 662	300 : 468 : 662	220 : 393 : 843	400 : 799
1. ปูนซีเมนต์ 1.05 x 2832.85	1,041.07	892.34	654.38	1,189.79
2. ทราย 1.20 x 248.69	131.60	139.06	117.28	238.44
3. หิน 1.15 x 515.13	392.16	392.16	499.39	0.00
4. ค่าแรงผสม	195.33	195.33	195.33	114.00
5. ค่าแรงเท	306.00	306.00	268.00	0.00
รวม	2,066.16	1,924.89	1,734.38	1,542.23

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สาย 4009

ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 33.24 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ควมขึ้นสูง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	30,856.67	695.00	1,138.99	35.00	0.00	32,030.66	พ.ค. 2565	
2	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	27,483.33	695.00	1,138.99	25.00	0.00	28,647.32	พ.ค. 2565	
3	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	27,316.67	695.00	1,138.99	25.00	0.00	28,480.66	พ.ค. 2565	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์TypeI(แบบบรรจุBULK)	ตัน	2,650.00	81.00	132.85	50.00	0.00	2,832.85	มี.ค. 2565	บันทึกสืบ
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)	ตัน	30,200.00	695.00	1,138.99	80.00	4,100.00	35,518.99	พ.ค. 2565	

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:20:55

หน้า 1 จาก 6

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ การจ้างงาน(93.14.18.00) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สาย 4009

ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์

อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ควมขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	30,200.00	695.00	1,138.99	80.00	4,100.00	35,518.99	พ.ค. 2565	
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	29,333.33	695.00	1,138.99	80.00	4,100.00	34,652.32	พ.ค. 2565	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	29,300.00	695.00	1,138.99	80.00	3,300.00	33,818.99	พ.ค. 2565	
8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร(Tempcore)	ตัน	28,900.00	695.00	1,138.99	80.00	3,300.00	33,418.99	พ.ค. 2565	
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)	ตัน	28,700.00	695.00	1,138.99	80.00	3,300.00	33,218.99	พ.ค. 2565	

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:20:55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สาย 4009

ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์

อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%		เงินลงทุนจจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
9	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร(Tempcore)	ตัน	28,700.00	695.00	1,138.99	80.00	3,300.00	33,218.99	พ.ค. 2565	
10	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มม.ยาว10เมตร(Tempcore)	ตัน	28,700.00	695.00	1,138.99	80.00	2,900.00	32,818.99	พ.ค. 2565	
11	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10เมตร(Tempcore)	ตัน	28,700.00	695.00	1,138.99	80.00	2,900.00	32,818.99	พ.ค. 2565	
12	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์18)	ตัน	33,180.00	695.00	1,138.99	80.00	0.00	34,398.99	เม.ย. 2565	

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:20:55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สาย 4009

ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินสงวนหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
13	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	230.00	7.00	18.69	0.00	0.00	248.69	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ
14	ไม้กระบอกไม้กระบอกไม้ไผ่ขนาด11/2"x3"ยาว 4เมตร	ลบ.พ.	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	467.29	เม.ย. 2565	
15	เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือกเส้น ผ่าศูนย์กลาง3นิ้วยาว3เมตร	ต้น	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	พ.ค. 2565	
16	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด3นิ้ว	กก.	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73	เม.ย. 2565	
17	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	มิ.ย. 2565	บันทึกสืบ
18	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	400.00	50.00	115.13	0.00	0.00	515.13	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:20:55

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สาย 4009

ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 33.24 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ควขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
19	ดินถม	ลบ.ม.	75.00	17.00	39.72	0.00	0.00	114.72	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ
20	ทรายถม	ลบ.ม.	120.00	32.00	73.99	0.00	0.00	193.99	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ
21	วัสดุคัดเลือก"ก"	ลบ.ม.	80.00	17.00	39.72	0.00	0.00	119.72	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ
22	ลูกรัง	ลบ.ม.	85.00	17.00	39.72	0.00	0.00	124.72	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ
23	หินคลุก	ลบ.ม.	255.00	77.00	176.83	0.00	0.00	431.83	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ
24	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	270.00	77.00	176.83	0.00	0.00	446.83	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ
25	ท่อกลมขนาดDia.1.00ม.CLASSII	ม.	2,500.00	76.00	124.68	0.00	0.00	2,624.68	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:20:55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00) ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

สาย 4009

ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 33.24 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
26	ท่อกลมขนาดDia.1.00ม.CLASSIII	ม.	2,050.00	76.00	124.68	0.00	0.00	2,174.68	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ
27	แผ่นใยสังเคราะห์(GEOTEXTILE)(140G/S Q.M)	ตร.ม.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	เม.ย. 2565	บันทึกสืบ
28	เหล็กฉากขนาด50x50x6มม.ยาว6เมตรน้ำ หนัก26.8กก.	เมตร	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	134.21	พ.ค. 2565	
29	สายส่งกำลังไฟฟ้าNYY3แกนขนาด3x10.0ตร.มม.แรงดัน750โวลท์ยาว100เมตร	เมตร	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	146.58	มิ.ย. 2563	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดหรือผิวทางลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) ความหนา 8 ซม.	ตร.ม.	145.000	25.47	3,693.15	1.3252	33.75	4,894.16
2	2. งานตัดขอบผิวทางแอสฟัลต์หนา 8 ซม. (EDGE CUT 8 CM.THICK) 3. งานดิน (EARTHWORK)	เมตร	480.000	16.00	7,680.00	1.3252	21.20	10,177.53
3	3.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 3.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	640.000	47.13	30,163.20	1.3252	62.45	39,972.27
4	3.1.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	50.000	51.84	2,592.00	1.3252	68.69	3,434.91
5	3.1.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)) 3.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	50.000	51.84	2,592.00	1.3252	68.69	3,434.91
6	3.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	110.000	230.84	25,392.40	1.3252	305.90	33,650.00

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:21:13

หน้า 1 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.2.2 งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	120.000	277.95	33,354.00	1.3252	368.33	44,200.72
8	3.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 3.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	190.000	248.30	47,177.00	1.3252	329.04	62,518.96
9	3.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.4.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.4.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	190.000	256.30	48,697.00	1.3252	339.64	64,533.26
10	3.4.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.4.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	240.000	762.54	183,009.60	1.3252	1,010.51	242,524.32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	3.5.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.5.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	940.000	36.31	34,131.40	1.3252	48.11	45,230.93
12	3.5.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	10,700.000	15.00	160,500.00	1.3252	19.87	212,694.60
13	3.5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.5.2.1	ตัน	50.000	2,369.31	118,465.50	1.3252	3,139.80	156,990.48
14	งานปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT LEVELLING COURSE) (AC 60/70) 3.5.2.2 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) ความหนา 4 ซม. (AC 60/70)	ตร.ม.	940.000	227.62	213,962.80	1.3252	301.64	283,543.50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน
 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	3.5.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ความหนา 4 ซม. (AC 60/70) 3.6 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	10,700.000	225.00	2,407,500.00	1.3252	298.17	3,190,419.00
16	3.6.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	30.000	3,343.47	100,304.10	1.3252	4,430.76	132,922.99
17	3.6.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 3.7 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.7.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ม.	403.000	2,893.47	1,166,068.41	1.3252	3,834.42	1,545,273.85
18	3.7.1.1 งานแผ่นใยสังเคราะห์ (140 G/SQ.M) (NON WOVEN GEOTEXTILE) 3.7.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ตร.ม.	1,250.000	49.50	61,875.00	1.3252	65.59	81,996.75

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:21:13

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	3.7.2.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) 3.7.2.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด C (RC.MANHOLE TYPE C) สำหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ฝาปิดบ่อพักแบบ V-SHAPE STEEL	แห่ง	33.000	25,070.81	827,336.73	1.3252	33,223.83	1,096,386.63
20	3.7.2.1.2 งานรางต้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC.GUTTER) กว้าง 1.00 ม.	เมตร	403.000	716.91	288,914.73	1.3252	950.04	382,869.80
21	3.7.3 งานขอบคั่นหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 3.7.3.1 ขอบคั่นหิน (0.20 M. CONCRETE CURB ON EXISTING SURFACE)	ม.	950.000	198.90	188,385.00	1.3252	262.78	249,647.80
22	3.7.3.2 งานช่องระบายน้ำบริเวณทางโค้ง	เมตร	20.000	616.56	12,331.20	1.3252	817.06	16,341.30
23	3.7.3.3 REMOVAL & RELOCATION OF SINGLE SLOPE BARRIER	เมตร	444.000	500.00	222,000.00	1.3252	662.60	294,194.40

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:21:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน
34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	3.7.3.4 APPROACH CONCRETE BARRIER SPLIT TYPE	แห่ง	2.000	46,274.76	92,549.52	1.3252	61,323.31	122,646.62
25	3.7.3.5 งานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 7 ซม. (RC.CONCRETE SLAB 7 CM.THICK WITH SAND CUSHION)	ตร.ม.	870.000	224.32	195,158.40	1.3252	297.26	258,623.91
26	3.7.4 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS) 3.7.4.1 งานป้ายจราจรข้างทาง(ไม่มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE	ตร.ม.	5.400	6,054.69	32,695.32	1.3252	8,023.67	43,327.83
27	3.7.4.2 เสาป้าย (SIGN POST) 3.7.4.2.1 งานเสาป้ายจราจร ขนาด 0.12*0.12 ม.(R.C.SIGN POST 0.12x0.12 M.)DWG.NO.RS-101 3.7.5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม.	44.000	459.12	20,201.28	1.3252	608.42	26,770.73

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:21:13

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	3.7.5.1 งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่ ชนิดเสาสูง(MOUNTING HEIGHT) 9 ม.หลอดไฟฟ้า HPSL.ขนาด 250 วัตต์	ต้น	16.000	37,075.80	593,212.80	1.3252	49,132.85	786,125.60
29	3.7.5.2 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลงขนาด 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	ชุด	1.000	112,800.00	112,800.00	1.3252	149,482.56	149,482.56
30	3.7.6 งานสัญญาณไฟจราจร (TRAFFIC SIGNALS) 3.7.6.1 งานไฟสัญญาณจราจร(TRAFFIC SIGNALS) ที่ กม. 69+028 ระบบ VEHICLE ACTUATED	แห่ง	1.000	824,556.00	824,556.00	1.3252	1,092,701.61	1,092,701.61
31	3.7.7 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS) 3.7.7.1 งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ(พลังงานแสงอาทิ ตย์)(FLASHING SIGNALS(SOLAR CELL))	ชุด	2.000	25,050.00	50,100.00	1.3252	33,196.26	66,392.52

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565 15:21:13

หน้า 7 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	3.7.8 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.7.8.1 งานสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจร (THERMOPLASTIC PAINT) สีขาวและเหลือง (WHITE&YELLOW)	ตร.ม.	520.000	300.20	156,104.00	1.3252	397.82	206,869.02
33	3.7.8.2 งานทาสีขอบคันหิน(CURB MARKING)	ตร.ม.	380.000	60.00	22,800.00	1.3252	79.51	30,214.56
34	3.7.8.3 ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณกลางทางหลวง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร (รูปที่ 4-8)	ชุด	1.000	15,014.97	15,014.97	1.3252	19,897.83	19,897.83
รวมราคากลาง								11,000,905.86

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ-บางสวรรค์ ระหว่าง กม.68+500-กม.69+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 34 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

(ขจร เพิ่มเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กัญญา คงปลอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศุภชัย จินตาคม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย จินตาคม

07 มิถุนายน 2565