

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจาก  
อุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน  
ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.0+018 - กม.0+615 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
bidding) / โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข 230  
ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.0+018 - กม.0+615

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป (1.) งานติดตั้งป้ายเตือนบริเวณงานก่อสร้าง (2.) ขุดรื้อผิว ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. (3.)  
ขุดรื้อวัสดุชั้นโครงสร้างไหล่ทางเดิมหนาเฉลี่ย 30 ซม. (4.) งานขุดแก้ไขบริเวณดินอ่อน (5.) ปรับปรุงชั้นรองพื้นทาง  
ลึกเฉลี่ย 10 CM. ด้วยวิธี SCARIFY AND RECOMPACT (6.) ก่อสร้างไหล่ทาง JOINT REINFORCED  
CONCRETE PAVEMENT 25 CM. (7.) ซ่อมผิวคอนกรีต ความหนา 25 ซม. ด้วยวิธี FULL - DEPTH REPAIR  
(รวมคอนกรีตหายขาด 10 ซม.) (8.) งานซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตและอุดซ่อมรอยแตกที่ผิวคอนกรีต  
(9.) ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยวัสดุ SIDE DITCH LINING TYPE II (10.) งานตีเส้นจราจรใหม่ด้วยวัสดุ  
THERMOPLASTIC PAINT เป็นเงิน 5,491,365.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุวัฒน์ เรืองเดชาวีวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ขอนแก่นที่ 1 (ว)

7.2 สิริคุณ ปานะสุนทร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 วาทีต กิจธาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการผูกเงินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติโทกึสึคันสุสภาพเดิมทางหลวงหมายเลข 230

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นที่ตัดระวันตก ระหว่าง กม.0+018 - กม.0+615 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,221.000	16.19	35,957.99	1.3589	22.00	48,863.31
2	2. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT ด้วย SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	50.000	236.11	11,805.50	1.3589	320.84	16,042.49
3	3. ขุดหรือวัสดุชั้นโครงสร้างไอล่างเดิมหนาเฉลี่ย 30 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด	ลบ.ม.	667.000	47.83	31,902.61	1.3589	64.99	43,352.45
4	4. SCARIFY AND RECOMPACT	ตร.ม.	2,221.000	14.77	32,804.17	1.3589	20.07	44,577.58
5	5. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	223.000	510.15	113,763.45	1.3589	693.24	154,593.15
6	6. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	2,221.000	796.28	1,768,537.88	1.3589	1,082.06	2,403,266.12
7	7. CONTRACTION JOINT	ม.	224.000	448.09	100,372.16	1.3589	608.90	136,395.72
8	8. LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,200.000	129.04	154,848.00	1.3589	175.35	210,422.94
9	9. งานตัดแผ่นพื้นคอนกรีตเดิมหนา 25 ซม.	ม.	612.000	100.00	61,200.00	1.3589	135.89	83,164.68



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำหรับจ้างเพื่อกรณีนึกเงินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติใกล้กับศูนย์กลางเดิมทางหลวงหมายเลข 230

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต.อนุสาวรีย์ 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.0+018 - กม.0+615 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. ทูบร้อยแผ่นพื้นคอนกรีต (ชนิดที่ติดตั้งที่ก้นท่อ)	ลบ.ม.	315.000	492.22	155,049.30	1.3589	668.87	210,696.49
11	11. ซ่อมผิวคอนกรีต ความหนา 25 ซม. ด้วยวิธี FULL - DEPTH REPAIR (รวมคอนกรีตหยาบหนา 10 ซม.)	ตร.ม.	1,260.000	1,021.89	1,287,581.40	1.3589	1,388.64	1,749,694.36
12	12. ซ่อมรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต	ม.	410.000	85.28	34,964.80	1.3589	115.88	47,513.66
13	13. อุดซ่อมรอยแตกที่ผิวคอนกรีต	ม.	140.000	57.16	8,002.40	1.3589	77.67	10,874.46
14	14. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	560.000	268.16	150,169.60	1.3589	364.40	204,065.46
15	15. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	311.000	293.50	91,278.50	1.3589	398.83	124,038.35
16	16. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	L.S	1.000	2,799.53	2,799.53	1.3589	3,804.28	3,804.28
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>5,491,365.50</b>

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคางานก่อสร้างการจ้างสำรวจจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข 230

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ต่อนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นที่ตัดตะวันตก ระหว่าง กม.0+018 - กม.0+615 ดววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1/กรมทางหลวง





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.0+018 - กม.0+615 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1/กรมทางหลวง

  
( สิริคุณ ปานะสุนทร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อนูวัฒน์ เรืองเดชวิวัฒน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( วาทิต กิจเชาว์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- อนนต์
- พันตำรวจโทเอกดา ไม่นเกิน 8,889,235.50 บาท



( นายศิริโรตม์ แดงภูมิ )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑