

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดจ้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3010 ตอนควบคุม 0100 ตอน สรรพยา - สรรคบุรี		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,179,546.00		บาท
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	19 กรกฎาคม 2565		
	รวมปีนเงินทั้งสิ้น	1,179,542.75		บาท
3.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิโค้ด	ราคา/หน่วย	42.51	บาท
3.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ราคา/หน่วย	19.19	บาท
3.3	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม.	ราคา/หน่วย	355.84	บาท
3.4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม.	ราคา/หน่วย	355.49	บาท
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	แบบสรุปราคากลางงานทาง			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิระพล จุห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นางวิชุดา ชาญสมา เนื้อไม้	นายช่างโยธาอาวุโส		

อนุมัติ

 (นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)
 ผศ.สส.๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ งานขุดผิวจราจร ณ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3010 ตอนควบคุม 0100 ตอน สรรพยา - สรรคบุรี

กม.2+290, กม.4+360, กม.6+926, กม.8+613, กม.12+209

ปริมาณงาน 5 แห่ง

(นำมันดีเซล ราคา 35.16 บาท/ลิตร วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่แนะนำ	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงิน
1	งานลาดแอสฟัลต์พรีเมโค้ต (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,150.00	31.28	35,972.00	1.3589	42.51	48,886.50	48,886.50
2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,925.50	14.12	27,188.06	1.3589	19.19	36,945.85	36,945.85
3	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5.0 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	1,150.00	261.86	301,139.00	1.3589	355.84	409,217.79	409,217.79
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 5.0 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,925.50	261.60	503,710.80	1.3589	355.49	684,492.61	684,492.61
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						868,009.86		1,179,542.75	1,179,542.75

(ค่า F ดอกเบี้ย 5.00 % VAT 7.00 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)			
ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	ไม่เกิน	0.868	ภาวะฝนปกติ
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3589	FACTOR F งานทาง

(ลงชื่อ)  (นายจิระพล จูห์อง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  (นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)
 นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  (นางสาวชญาณี นิ่มอ้อม)
 กรรมการ