

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒
ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๐๐ - กม.๑๑๖+๒๐๐ (ขาออก กทม.) ระยะทาง
๑.๓๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๙๗๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางด้าออก -
ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๐๐ - กม.๑๑๖+๒๐๐ (ขาออก กทม.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๙๗๔ ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,998,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 9,996,927.64 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สมหมาย ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 ชินินทรพงศ์ หิรัญวรโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 วันทิดี วงศ์ชนะโชติช่วง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สมหมาย ศรีสุวรรณ

10 สิงหาคม 2565 10:37:28

งานพิเศษพิเศษ: ส.ป.บ.๑
เลขรับที่ 5515
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕
จ. ๗๕.๕๓

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทาฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๐๐ - กม.๑๑๖+๒๐๐ (ขาออก กทม.) ระยะทาง ๑.๓๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๙๗๔ ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	738.000	15.40	11,365.20	1.3334	20.53	15,154.35
2	2. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	9,184.000	18.99	174,404.16	1.3334	25.32	232,550.50
3	3. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	44.000	694.89	30,575.16	1.3334	926.56	40,768.91
4	4. งาน PRIME COAT (MC - 70)	ตร.ม.	20.000	33.80	676.00	1.3334	45.06	901.37
5	5. งาน TACK COAT	ตร.ม.	12,712.000	12.77	162,332.24	1.3334	17.02	216,453.80
6	6. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	114.000	2,264.04	258,100.56	1.3334	3,018.87	344,151.28
7	7. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,922.000	275.35	2,732,022.70	1.3334	367.15	3,642,879.06
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	2,052.000	298.56	612,645.12	1.3334	398.09	816,901.00
9	9. งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,922.000	343.61	3,409,298.42	1.3334	458.16	4,545,958.51

สมหมาย ศรีสุวรรณ

10 สิงหาคม 2565 10:38:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางตาออก - ทาฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๐๐ - กม.๑๑๖+๒๐๐ (ขาออก กทม.) ระยะทาง ๑.๓๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๙๗๔ ตร.ม.)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	360.000	288.74	103,946.40	1.3334	385.00	138,602.12
11	11. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	LS	1.000	1,954.96	1,954.96	1.3334	2,606.74	2,606.74
							รวมราคากลาง	9,996,927.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)
ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ทำนนวน ระหว่าง กม.๑๑๔+๙๐๐ - กม.๑๑๖+๒๐๐ (ขาออก กทม.) ระยะทาง ๑.๓๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๙๗๔ ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง



(สมหมาย ศรีสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชินทรัพย์พงศ์ หิรัญวรโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(วันฉัตร วังชนะโชติช่วง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนสรณ์ ศรีวงศ์ญาติติ)
ผอ.ขท.ชัยนาท

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สมหมาย ศรีสุวรรณ

10 สิงหาคม 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๔+๕๐๐ - กม.๑๑๖+๒๐๐

(ขาออก กทม.) ระยะทาง ๑.๓๐๐ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๙๗๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอน โพนางคำออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๑๔+๕๐๐ - กม.๑๑๖+๒๐๐ (ขาออก กทม.)

ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๑,๙๗๔ ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	738.000	15.40	11,365.20	1.3334	20.53	15,154.35
0.2	2	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	9,184.000	18.99	174,404.16	1.3334	25.32	232,550.50
0.3	3	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	44.000	694.89	30,575.16	1.3334	926.56	40,768.91
0.4	4	งาน PRIME COAT (MC - 70)	ตร.ม.	20.000	33.80	676.00	1.3334	45.06	901.37
0.5	5	งาน TACK COAT	ตร.ม.	12,712.000	12.77	162,332.24	1.3334	17.02	216,453.80
0.6	6	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	114.000	2,264.04	258,100.56	1.3334	3,018.87	344,151.28
0.7	7	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,922.000	275.35	2,732,022.70	1.3334	367.15	3,642,879.06
0.8	8	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	2,052.000	298.56	612,645.12	1.3334	398.09	816,901.00
0.9	9	งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	9,922.000	343.61	3,409,298.42	1.3334	458.16	4,545,958.51
0.10	10	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	360.000	288.74	103,946.40	1.3334	385.00	138,602.12
0.11	11	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	1,954.96	1,954.96	1.3334	2,606.74	2,606.74
								TOTAL	9,996,927.64