

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ	กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงยโสธร จ.ยโสธร 1 แห่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงยโสธร สำนักงานทางหลวงที่ 8
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,200,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงยโสธร จ.ยโสธร 1 แห่ง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่	<u>๗ ก.ย. 2565</u> เป็นเงิน <u>1,198,800.00</u> บาท
5. บัญชีประมาณราคาากลาง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามรายการแบบ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง	
6.1 นายปัญญา หวังดี	รอ.ขท.ยโสธร (ว) ประธานกรรมการ
6.2 นายจักรพงษ์ ผดุงสมัย	ชผ.ขท.ยโสธร กรรมการ
6.2 นายบรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(นายศักดิ์พงษ์ ธีรเนตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงโยธธร (ฝ่ายวิศวกรรม) โทร. ๐-๕๕๗๑-๑๕๐๕ โทรสาร. ๐-๕๕๗๑-๓๐๕๑

ที่ สทล.๘ ขท.โยธธร./ผ/๑๒

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง

๑ เรียบ ผอ.ขท.โยธธร ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตาม คำสั่ง แขวงทางหลวงโยธธร ที่ สทล.๘ ขท.โยธธร.๑/พ.๑/๖๙๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระบบปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) แขวงทางหลวงโยธธร จ.โยธธร ปริมาณงาน ๑ แห่ง ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐บาท นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายปัญญา หวังดี)

รอ.ขท.โยธธร (ว)

ลงนาม.....กรรมการ

(นายจักรพงษ์ ผดุงสมัย)

ชม.ขท.โยธธร

ลงนาม.....กรรมการ

(นายบรรลือศักดิ์ ภูเพ็ญใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒ คณะกรรมการราคากลาง , รอ.ขท.(บ) , ชม.ขท. , ทพ.ขท.

- ออนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....
(นายศีกติพงษ์ วีระเนตร)

ผอ.ขท.โยธธร

ราคากลาง

แขวงทางหลวงโพนสวรรค์

1.งานจ้างพิมพ์เอกสาร รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักรถจักรยานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.
 แขวงทางหลวงโพนสวรรค์ จ.ยโสธร 1 แห่ง
 ปริมาณงาน 1,000 แห่ง
 2.งบประมาณตามแผนรายประเภทการ 1,200,000 บาท
 3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างพิมพ์ คำนวณละเอียด เอกสาร"ก"
 4.ราคากลางนำมาเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เงินสิ้น (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
ที่พักรถจักรยานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.					
1	งานโครงสร้างตัวกรรม				
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	L.S.	1.00	6,509.00	6,509.00
1.2	งานขุดดินฐานรากและถนน	ลบ.ม.	3.45	128.00	441.60
1.3	งานทรายรองก้นฐานราก	ลบ.ม.	1.29	526.00	678.54
1.4	งานคอนกรีตขยายบรอกทั้งหน้าและรองก้นฐานราก	ลบ.ม.	1.03	2,975.00	3,064.25
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต				
1.5.1	ไม้แบบ	ตร.ม.	242.20	339.00	82,105.80
1.5.2	ไม้ค้ำ	ตร.ม.	72.66	93.00	6,757.38
1.5.3	ตะปู	กก.	60.55	58.00	3,511.90
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				
1.6.1	เหล็กเสริมคอนกรีตตัวเรียบ R8-6 มม.	กก.	241.81	44.00	10,639.64
1.6.2	เหล็กเสริมคอนกรีตตัวเรียบ R8-9 มม.	กก.	858.38	48.00	41,202.24
1.6.3	เหล็กเสริมคอนกรีตตัวอ้อย DB-12 มม.	กก.	1,137.00	43.00	48,891.00
1.6.4	เหล็กเสริมคอนกรีตตัวอ้อย DB-16 มม.	กก.	612.98	34.00	20,841.32
1.6.5	ลวดผูกเหล็ก	กก.	85.51	54.00	4,617.54
1.6.6	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	ตร.ม.	65.90	50.00	3,295.00
1.6.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	ตร.ม.	14.53	50.00	726.50
1.7	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	ลบ.ม.	29.18	3,089.00	90,137.02
1.8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	ตร.ม.	65.90	347.00	22,867.30
1.9	งานทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	3.04	526.00	1,599.04
1.10	งานโครงสร้างเสาเหล็ก				
1.10.1	เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	กก.	56.12	42.00	2,357.04
1.10.2	เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	กก.	36.08	56.00	2,020.48
1.10.3	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	กก.	974.07	46.00	44,807.22
1.10.4	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	กก.	26.33	44.00	1,158.52
1.10.5	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	กก.	10.28	63.00	647.64
1.10.6	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	กก.	4.84	50.00	242.00
1.10.7	แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	กก.	30.14	78.00	2,350.92
1.10.8	แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	กก.	2.83	78.00	220.74
1.10.9	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	ตัว	36.00	53.00	1,908.00
1.10.10	เหล็กกั้นรั้วเหล็กโครงสร้าง	ตร.ม.	127.10	84.00	10,676.40
1.10.11	แปงเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	กย.ม.	116.00	253.00	29,348.00
2	งานสถาปัตย์กรรม				
2.1	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ				
2.1.1	กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	แผ่น	885.00	46.00	40,710.00
2.1.2	ครอบบันไดหลังคา	แผ่น	3.00	107.00	321.00
2.1.3	ครอบบันไดตะแฉะ	แผ่น	65.00	110.00	7,150.00
2.1.4	ครอบปีศาจตะแฉะ	แผ่น	4.00	153.00	612.00
2.1.5	ครอบ 3 ทาง Y	แผ่น	2.00	127.00	254.00
2.1.4	แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	ตร.ม.	80.44	58.00	4,665.52
2.1.5	ฝ้าชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	ม.	34.20	242.00	8,276.40
2.1.6	ปิดหน้าฝ้า ไม้เทียม ขนาด 6 นิ้ว	ม.	-	-	-



ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
2.1.7	แผ่นโพลีเอทิลีนขนาด 1.05x3.00 ม.	แผ่น	1.00	3,319.00	3,319.00
2.2	งานฝ้าเพดาน				
2.2.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดของยี่ห้อ ทนทาว 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	ตร.ม.	60.60	195.00	11,817.00
2.2.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดของยี่ห้อ ทนทาว 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	ตร.ม.	28.21	196.00	5,529.16
2.2.3	ฝ้าฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดของยี่ห้อ ทนทาว 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	ตร.ม.	34.31	223.00	7,651.13
2.3	งานผนัง				
2.3.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	ม.	188.80	83.00	15,670.40
2.3.2	ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งกั้น)	ตร.ม.	210.21	290.00	60,960.90
2.3.3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	ตร.ม.	400.65	152.00	60,898.80
2.3.4	กระเบื้องกรงผนังฉาบเคลือบเซรามิก ขนาด 16x16"	ตร.ม.	46.68	606.00	28,288.08
2.4	งานพื้น				
2.4.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24x24"	ตร.ม.	61.45	783.00	48,115.35
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16x16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	ตร.ม.	14.76	583.00	8,605.08
2.4.3	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16x16" ชนิดกันลื่น	ตร.ม.	28.47	589.00	16,768.83
2.5	งานประติมากรรม				
2.5.1	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3.00	6,529.00	19,587.00
2.5.2	D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	5,311.00	5,311.00
2.5.3	D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	5,181.00	10,362.00
2.5.4	D4-ประตูบานเปิดคู่ยิปซัมพร้อมช่องแสง ขนาด 1.20x2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	8,026.00	8,026.00
2.5.5	W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50x2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4.00	5,106.00	20,424.00
2.5.6	W2-หน้าต่างบานเปิด ขนาด 0.60x1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	5,038.00	5,038.00
2.5.7	W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90x0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	3,040.00	6,080.00
2.5.8	W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20x1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4.00	4,063.00	16,252.00
2.5.9	W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0x2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	6,911.00	13,822.00
2.5.10	W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50x1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	4,681.00	4,681.00
2.5.11	W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60x1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	4.00	4,983.00	19,932.00
2.5.12	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม.	ม.	26.40	208.00	5,491.20
2.6	งานสุขภัณฑ์				
2.6.1	โถ้วมชักโครกนั่งราบบักร่าง มีถังพักน้ำ	ชุด	2.00	5,142.00	10,284.00
2.6.3	สายฉีดชำระครบชุด	ชุด	2.00	598.00	1,196.00
2.6.4	อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	ชุด	1.00	2,525.00	2,525.00
2.6.5	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	2,408.00	2,408.00
2.6.5	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	ชุด	2.00	1,451.00	2,902.00
2.6.6	เสตออ่างล้างหน้าแบบกด	ชุด	2.00	800.00	1,600.00
2.6.7	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	ชุด	2.00	1,269.00	2,538.00
2.6.8	สายน้ำดี	ชุด	2.00	356.00	712.00
2.6.9	ส้วอปากแก้ว	ชุด	6.00	553.00	3,318.00
2.6.10	ก๊อกล้างพื้น	ชุด	2.00	930.00	1,860.00
2.6.11	ที่ใส่กระดาษทิชชู	ชุด	2.00	729.00	1,458.00
2.6.12	ตะแกรงตกถลิน Floor Drain 2 นิ้ว	ชุด	5.00	592.00	2,960.00
2.6.13	กระเบื้องยางลายรูปสี่ ขนาด 80 x 100 ซม.	ชุด	1.00	1,366.00	1,366.00
2.6.14	การช่างงากระเบื้องสำเร็จรูปรอบพลาตึก พร้อมลิ้นชักของ	ชุด	1.00	1,249.00	1,249.00
2.6.15	ชุดฝ้าบัว แบบติดตั้งพร้อมชุดฝ้าบัวลายอ่อน	ชุด	2.00	2,434.00	4,868.00
2.6.16	ที่ใส่ตู้	ชุด	2.00	859.00	1,718.00
2.6.17	ราวแขวนผ้า	ชุด	2.00	1,587.00	3,174.00
2.7	งานทาสี				
2.7.1	ทาสี สีอะครีลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนโงม)	ตร.ม.	195.12	85.00	16,585.20
2.7.2	ทาสี สีอะครีลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนโงม)	ตร.ม.	265.60	80.00	21,248.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
2.8	งานปรับและตรวจกันดก				
2.8.1	ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 ม.	แผ่น	5.00	626.00	3,130.00
2.8.2	ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 ม.	แผ่น	7.00	507.00	3,549.00
2.8.3	เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 มม.	กก.	22.29	85.00	1,894.65
2.8.4	เหล็กทอม Dia. 1/4"x2.3 มม.	กก.	11.47	79.00	906.13
2.8.5	เหล็กทอม Dia. 1"x2.3 มม.	กก.	67.50	124.00	8,370.00
2.8.6	เหล็กเสตมเหล็กกล่องขนาด 1"x2" ตัว Hair Line	ม.	10.84	700.00	7,588.00
2.8.7	เหล็กเสตมเหล็กทอม Dia 1 cm.	ม.	22.80	643.00	14,660.40
2.8.8	งานทาสีกันน้ำบนและสีเคลือบเงา	ตร.ม.	4.72	84.00	396.48
3	งานระบบสุขาภิบาล				
3.1	งานระบบน้ำเย็น (Gold Water System)				
3.1.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 2"	เส้น	8.00	508.00	4,064.00
3.1.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 1"	เส้น	5.00	275.00	1,375.00
3.1.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	เส้น	4.00	237.00	948.00
3.1.4	ข้อต่อท่อ/ข้อต่อ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	L.S.	1.00	325.00	325.00
3.1.5	บอล (Ball Valve) Dia. 2"	ตัว	8.00	236.00	1,888.00
3.1.6	บอล (Ball Valve) Dia. 1"	ตัว	2.00	186.00	372.00
3.1.7	ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	ตัว	9.00	180.00	1,620.00
3.1.8	ก๊อกสนาม Dia.1/2"	ตัว	3.00	147.00	441.00
3.1.9	ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	ตัว	2.00	148.00	296.00
3.1.10	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	5,923.00	5,923.00
3.1.11	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	6,743.00	6,743.00
3.1.12	นาฬิกาดัดน้ำระบบ (จากการปะปา)	ชุด	1.00	5,077.00	5,077.00
3.2	งานระบบระบายของเสีย (Soil/West Vent System)				
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 4"	เส้น	3.00	1,663.00	4,989.00
3.2.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 2"	เส้น	34.00	508.00	17,272.00
3.2.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาค่า ชั้น 13.5 Dia. 1"	เส้น	7.00	275.00	1,925.00
3.2.3	ข้อต่อท่อ/ข้อต่อ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	L.S.	1.00	948.00	948.00
3.2.4	ท่อสีเงินมกยทอม Ø 0.30 ม.	ม.	31.00	59.00	1,829.00
3.2.5	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	บ่อ	6.00	592.00	3,552.00
3.2.6	บ่อลักษณะ คลล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	บ่อ	2.00	930.00	1,860.00
3.2.7	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 มม.	บ่อ	1.00	2,166.00	2,166.00
3.2.8	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	5,923.00	5,923.00
3.2.9	เสาเข็มทอกพืดมกลาง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	ต้น	4.00	644.00	2,576.00
3.2.10	งานดินขุด	ลบ.ม.	3.55	162.00	575.10
3.2.11	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	0.11	526.00	57.86
3.2.12	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	0.37	3,089.00	1,142.93
3.2.13	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	กก.	5.39	44.00	237.16
3.2.14	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	กก.	15.38	48.00	738.24
3.2.15	ฝ้าถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 มม. ทนฯ 3.2 มม.	ชุด	1.00	507.00	507.00
3.2.16	ผนัง่ออิฐมวลเบาผนัง (อิฐครึ่งก้อน)	ตร.ม.	0.47	274.00	128.78
4	งานระบบไฟฟ้า				
4.1	แผงสวิตช์โหลด (Load Center)				
4.1.1	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	ชุด	1.00	5,162.00	5,162.00
4.1.2	- ELCB - 1P,16 AT. w/ Enclosure	ชุด	5.00	1,035.00	5,175.00
4.1.3	- ELCB - 1P, 20 AT. w/ Enclosure	ชุด	5.00	1,134.00	5,670.00
4.1.4	- ELCB - 1P, 32 AT. w/ Enclosure	ชุด	1.00	1,210.00	1,210.00
4.1.5	- Grounding System	L.S.	1.00	846.00	846.00
4.1.6	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	L.S.	1.00	3,346.00	3,346.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
4.2	สายไฟฟ้า (Cable)				
4.2.1	สาย THW. 35 Sqmm.	เมตร	44.00	261.00	11,484.00
4.2.2	สาย THW. 10 Sqmm.	เมตร	11.00	85.00	935.00
4.2.4	สาย THW. 2.5 q.mm.	เมตร	248.00	24.00	5,952.00
4.2.5	สาย THW. 1.5 q.mm.	เมตร	360.00	17.00	6,120.00
4.2.7	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	L.S	1.00	203.00	203.00
4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)				
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	เมตร	80.00	37.00	2,960.00
4.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	พมก	1.00	312.00	312.00
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)				
4.4.1	โคมไม่ติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	4.00	436.00	1,744.00
4.4.2	โคมโคมพวน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	5.00	670.00	3,350.00
4.4.3	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	32.00	410.00	13,120.00
4.4.4	โคมรอยักษ์ LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	1.00	4,947.00	4,947.00
4.5	ตู้ควบคุมไฟฟ้าและตู้รับ (Switch and Power Outlet)				
4.5.1	ตู้จัดไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	ชุด	18.00	141.00	2,538.00
4.5.2	สวิชต์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองขั้ว พร้อมฝา	ชุด	2.00	186.00	372.00
4.5.3	ปลั๊กไฟฟ้าตู้ทั่วไป แบบ Ground	ชุด	38.00	219.00	8,322.00
4.5.4	ปลั๊กไฟฟ้าตู้ แบบกินน้ำ	ชุด	4.00	367.00	1,468.00
4.5.5	ปลั๊กโทรทัศน์	ชุด	1.00	273.00	273.00
4.5.6	ปลั๊กโทรศัพท์	ชุด	1.00	345.00	345.00
4.5.7	กริ่งเสียง	ชุด	1.00	234.00	234.00
4.5.8	สวิชต์กริ่ง	ชุด	1.00	195.00	195.00
4.5.9	กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	L.S	1.00	662.00	662.00
4.5.10	ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำหรับไฟ 2 ชม	ชุด	1.00	2,538.00	2,538.00
4.5.11	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	ชุด	1.00	1,184.00	1,184.00
				รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน	1,198,870.81


5. คณะกรรมการ เพื่อดูผลตรวจการประเมินเงิน

1,198,870.81 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายปัญญา ทรัพย์สิน) (นายจักรพงษ์ ผดุงสมัย)

ร.อ.ช.น.เตอร์ (จ) ช.น.ช.น.เตอร์

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายบรรณสิทธิ์ศักดิ์ อุฬิงใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติราคากลาง ๑,๑๙๘,๘๗๐.๘๑ บาท

(นายศักดิ์พงษ์ ธีรเนตร)

ผู้อำนวยการงานช่างทางหลวงโยธา

๐๖/๐๔/๒๕๖๖