

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักรถและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑
(พุนพิน) จ.สุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานปรับปรุงอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๕๙๙,๙๘๖.๕๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))
- ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายสมมาตร วิ่งจ่านงค์ ตำแหน่ง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ ๑ ประธานกรรมการฯ
- ๗.๒ นายนิยุต พลการณ์ ตำแหน่ง ขผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑ กรรมการฯ
- ๗.๓ นายธนนันท์วัฒน์ จิตสุคนธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ



(นายปริญญา วีระจิตต์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑

๕๘ ก.ย. ๒๕๖๕



แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)
รายละเอียดราคาประเมิน

แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566
รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
.....
(นายสมมาตร ว่างจันงค์) รอ.ขท.(ว.) สุราษฎร์ธานีที่ 1

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
.....
(นายนิยุต พลการณ์) ชผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
.....
(นายฉันทวัฒน์ จิตสุคนธ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
.....
(นายปริญญ์ วีระจิตต์)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

(ประเมินราคาวันที่ 8 กันยายน 2565)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงที่สุราษฎร์ธานีที่ 1

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ 8 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร บ้านพักพนักงาน ลำดับที่ 71 (เรือนแถว คสล. 2 ชั้น 8 คูหา)	1,034,411.08	
2	อาคาร บ้านพักพนักงาน ลำดับที่ 72 (เรือนแถว คสล. 2 ชั้น 4 คูหา)	565,575.49	
	รวมค่าก่อสร้าง	1,599,986.57	บาท
	ปรับยอด		บาท
สรุป	ราคากลาง	1,599,986.57	บาท
ราคากลาง (เงินหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)			

ลงชื่อ



(นายสมมาตร วัจจันจักษ์)

ประธานกรรมการจัดทำราคากลาง

รอ.ชท.(ว.) สุราษฎร์ธานีที่ 1

ลงชื่อ



(นายนิยุต พลการณม์)

กรรมการจัดทำราคากลาง

ชม.ชท. สุราษฎร์ธานีที่ 1

ลงชื่อ



(นายช่านวโหา พิบัติจัน)

กรรมการจัดทำราคากลาง

นายช่านวโหาปฏิบัติจัน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงที่สุราษฎร์ธานีที่ 1

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	อาคาร บ้านพักพนักงาน ลำดับที่ 71 (เรือนแถว คสล. 2 ชั้น 8 คูหา)	795,639.63	1.3001	1,034,411.08	
2	อาคาร บ้านพักพนักงาน ลำดับที่ 72 (เรือนแถว คสล. 2 ชั้น 4 คูหา)	435,024.61	1.3001	565,575.49	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	15.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น(คิดให้)			1,599,986.57	
	ปรับยอด				
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบั้งเจ็ดสตางค์		1,599,986.57	

ลงชื่อ

(นายสมมาตร วัจจำนงค์)

ประธานกรรมการจัดทำราคากลาง

ร.ช.ท.(ว.) สุราษฎร์ธานีที่ 1

ลงชื่อ

(นายนิยุด พลการณ์)

กรรมการจัดทำราคากลาง

ช.พ.ช.ท. สุราษฎร์ธานีที่ 1

ลงชื่อ

(นายธนนันท์ จิตสุคนธ์)

กรรมการจัดทำราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงที่สุราษฎร์ธานีที่ 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ : 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี								
1	อาคาร บ้านพักพนักงาน ลำดับที่ 71 (เรือนแถว คสล. 2 ชั้น 8 คูหา)	1.00	L.S.	569,677.20	569,677.20	225,962.43	225,962.43	795,639.63	
2	อาคาร บ้านพักพนักงาน ลำดับที่ 72 (เรือนแถว คสล. 2 ชั้น 4 คูหา)	1.00	L.S.	289,134.81	289,134.81	145,889.80	145,889.80	435,024.61	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				858,812.01		371,852.23	1,230,664.24	

ราคาน้ำมันดีเซล 35.24 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่างานต้นทุนรวม = 1,230,664.24 บาท

= 1.23060 ล้านบาท

ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) = 1.0000 ล้านบาท Factor F =

1.3006

ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) = 2.0000 ล้านบาท Factor F =

1.2987

ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) = 1.2306 ล้านบาท Factor F =

1.3001

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงที่สุราษฎร์ธานีที่ 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ : 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคาร บ้านพักพนักงาน ลำดับที่ 71 (เรือนแถว คสล. 2 ชั้น 8 คูหา)								
	1.1 งานทาสี								
	1.1.1 งานขัดลอกสีเก่า	2,327.00	ตร.ม.		-	5.00	11,635.00	11,635.00	
	1.1.2 งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	600.00	ตร.ม.	20.82	12,492.00	34.00	20,400.00	32,892.00	
	1.1.3 งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	1,654.00	ตร.ม.	18.48	30,565.92	30.00	49,620.00	80,185.92	
	1.1.4 งานทาสีเงาขาว (ทาทับ 1 ชั้น)	20.00	ตร.ม.	6.94	138.80	34.00	680.00	818.80	
	1.1.5 งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายใน (ฝ้าเพดานภายใน) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	657.00	ตร.ม.	18.48	12,141.36	30.00	19,710.00	31,851.36	
	1.1.6 งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายนอก (ฝ้าเพดานภายนอก) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	104.00	ตร.ม.	20.82	2,165.28	34.00	3,536.00	5,701.28	
	1.1.7 งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา) สีท้องพื้น	73.00	ตร.ม.	20.82	1,519.86	34.00	2,482.00	4,001.86	
	1.1.8 งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก ประตูรั้วด้านหน้าและด้านหลัง (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	36.00	ตร.ม.	30.09	1,083.24	35.00	1,260.00	2,343.24	
	1.1.9 งานทาสีข้อมไม้ วงกบและบานประตูหน้าต่าง	455.00	ตร.ม.	54.71	24,893.05	38.00	17,290.00	42,183.05	
	1.2 งานซ่อมบันไดเดิม								
	1.2.1 ทาสีไม้บันได	106.00	ตร.ม.	54.71	5,799.26	38.00	4,028.00	9,827.26	
	1.3 งานห้องน้ำ								
	1.3.1 งานปูกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 8" x 8"	118.50	ตร.ม.	254.39	30,145.21	166.00	19,671.00	49,816.21	
	1.3.2 งานปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลวดลาย) ขนาด 8" x 8"	19.50	ตร.ม.	227.71	4,440.34	158.00	3,081.00	7,521.34	
	1.3.3 อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว	8.00	ชุด	887.85	7,102.80	450.00	3,600.00	10,702.80	
	1.3.4 ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า	8.00	ชุด	100.00	800.00	25.00	200.00	1,000.00	
	1.3.5 สะดืออ่างล้างหน้าแบบกดสปริง	8.00	ชุด	210.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	1.3.6 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบ พี แทป	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	1.3.7 สายน้ำดี สายถักสแตนเลส ยาว 14"	8.00	ชุด	60.00	480.00	-	-	480.00	
	1.3.8 กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม	8.00	ชุด	180.00	1,440.00	70.00	560.00	2,000.00	
	1.3.9 4 ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝังผนัง)	8.00	ชุด	180.00	1,440.00	30.00	240.00	1,680.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ :

8

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.3.10 D5 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม	8.00	ชุด	1,640.00	13,120.00	220.50	1,764.00	14,884.00	
	1.3.11 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	8.00	ชุด	3,074.77	24,598.16	450.00	3,600.00	28,198.16	
	1.3.12 สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	8.00	ชุด	412.00	3,296.00	70.00	560.00	3,856.00	
	1.3.13 ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	8.00	ชุด	400.00	3,200.00	70.00	560.00	3,760.00	
	1.3.14 ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ทรายกระวัด รุ่น K-504	8.00	ชุด	355.14	2,841.12	70.00	560.00	3,401.12	
	1.3.15 สติ๊กเกอร์	8.00	ชุด	197.00	1,576.00	35.00	280.00	1,856.00	
	1.3.16 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด ϕ 1/2 นิ้ว	8.00	เส้น	56.00	448.00	120.00	960.00	1,408.00	
	1.3.17 ค่าซื้อต่ออุปกรณ์ท่อ คิด 50 % ของราคาท่อ	1.00	L.S.	28.00	28.00	8.40	8.40	36.40	
	1.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	1.4.1 D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	8.00	ชุด	5,032.09	40,256.72	935.36	7,482.88	47,739.60	
	W6 หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานวิสกี้ วงกบร่วมกับวงกบประตูขนาด 2.15x1.10ม.				-		-	-	
	1.4.2 D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)	24.00	ชุด	1,956.14	46,947.36	360.87	8,660.88	55,608.24	
	1.4.3 D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)	8.00	ชุด	1,993.68	15,949.44	360.87	2,886.96	18,836.40	
	1.4.4 W4 หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานวิสกี้ ขนาด 2.15x1.10 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)	8.00	ชุด	4,187.10	33,496.80	779.01	24.84	33,521.64	
	1.4.5 W7 หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานวิสกี้ ขนาด 2.60x1.10ม.(มีช่องแสง เหนือหน้าต่าง สูง 0.50 ม.)	24.00	ชุด	6,457.24	154,973.76	1,954.01	227.71	155,201.47	
	1.4.6 W8 ช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 x 0.90 ม.)	16.00	ชุด	421.21	6,739.36	179.61	2,873.76	9,613.12	
	1.4.7 งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง(บานเปิดเดี่ยว)	32.00	ชุด	-	-	50.00	1,600.00	1,600.00	
	1.4.8 งานรื้อถอนประตู หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้	8.00	ชุด	-	-	50.00	400.00	400.00	
	1.4.9 งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 3 ช่อง(บานเปิดคู่)	24.00	ชุด	-	-	50.00	1,200.00	1,200.00	
	1.4.10 งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	16.00	ชุด	-	-	80.00	1,280.00	1,280.00	
	1.4.11 งานรื้อถอนช่องแสงไม้พร้อมกระจก	16.00	ชุด	-	-	50.00	800.00	800.00	
	1.5 งานไฟฟ้า								
	1.5.1 งานร้อยคอมไฟฟ้า (เดิม)	88.00	ชุด	-	-	30.00	2,640.00	2,640.00	
	1.5.2 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	8.00	ม้วน	2,023.00	16,184.00	-	-	16,184.00	
	1.5.3 โคมเพดาน หลอดกลม 1x32 วัตต์ ครอบฝาแก้วอะครีลิก	40.00	ชุด	400.00	16,000.00	115.00	4,600.00	20,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงที่สุราษฎร์ธานีที่ 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ : 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
1.5.4	โคมดาวน์ไลท์ฝังเพดาน หลอดกลม 3.5" สำหรับภายในห้องน้ำ	8.00	ชุด	430.00	3,440.00	115.00	920.00	4,360.00				
1.5.5	โคมดาวน์ไลท์ฝังเพดาน หลอดกลม 6"	16.00	ชุด	280.00	4,480.00	115.00	1,840.00	6,320.00				
1.5.6	โคมไฟฟ้าแบบหลอด LED TUBE 1 x18 w.พร้อมราง	16.00	ชุด	150.00	2,400.00	115.00	1,840.00	4,240.00				
1.5.7	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	72.๖๖	ชุด	30.88	2,223.36	80.00	5,760.00	7,983.36				
1.5.8	สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V	16.00	ชุด	80.00	1,280.00	85.00	1,360.00	2,640.00				
1.5.9	เด้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบบ 16A 250V มีกราวด์	112.00	ชุด	76.00	8,512.00	90.00	10,080.00	18,592.00				
1.5.10	คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	8.00	ชุด	3,420.00	27,360.00	400.00	3,200.00	30,560.00				
รวมงาน อาคาร บ้านพักพนักงาน ลำดับที่ 71 (เรือนแถว คสล. 2 ชั้น 8 คูหา)								569,677.20		225,962.43	795,639.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ :

8

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	อาคาร บ้านพักพนักงาน ลำดับที่ 72 (เรือนแถว คสล. 2 ชั้น 4 คูหา)								
	2.1 งานทาสี								
	2.1.1 งานขัดลอกสีเก่า	1,295.00	ตร.ม.		-	5.00	6,475.00	6,475.00	
	2.1.2 งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	508.00	ตร.ม.	20.82	10,576.56	34.00	17,272.00	27,848.56	
	2.1.3 งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายใน (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	755.00	ตร.ม.	18.48	13,952.40	30.00	22,650.00	36,602.40	
	2.1.4 งานทาสีเงาขาว (ทาทับ 1 ชั้น)	11.00	ตร.ม.	6.94	76.34	34.00	374.00	450.34	
	2.1.5 งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายใน (ฝ้าเพดานภายใน) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	262.00	ตร.ม.	18.48	4,841.76	30.00	7,860.00	12,701.76	
	2.1.6 งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายนอก (ฝ้าเพดานภายนอก) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	47.00	ตร.ม.	20.82	978.54	34.00	1,598.00	2,576.54	
	2.1.7 งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา) สีทองพื้น	32.50	ตร.ม.	20.82	676.65	34.00	1,105.00	1,781.65	
	2.1.8 งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก ประตูด้านหน้าและด้านหลัง (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	16.00	ตร.ม.	30.09	481.44	35.00	560.00	1,041.44	
	2.1.9 งานทาสีย้อมไม้ วงกบและบานประตูหน้าต่าง	227.00	ตร.ม.	54.71	12,419.17	38.00	8,626.00	21,045.17	
	2.2 งานซ่อมบันไดเดิม								
	2.2.1 ทาสีไม้บันได	106.00	ตร.ม.	54.71	5,799.26	38.00	4,028.00	9,827.26	
	2.3 งานห้องน้ำ								
	2.3.1 งานปูกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 8" x 8"	59.00	ตร.ม.	254.39	15,009.01	166.00	9,794.00	24,803.01	
	2.3.2 งานปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลวดลาย) ขนาด 8" x 8"	9.50	ตร.ม.	227.71	2,163.24	158.00	1,501.00	3,664.24	
	2.3.3 อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว	4.00	ชุด	887.85	3,551.40	450.00	1,800.00	5,351.40	
	2.3.4 ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	100.00	400.00	25.00	100.00	500.00	
	2.3.5 สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกดสปริง	4.00	ชุด	210.00	840.00		-	840.00	
	2.3.6 ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า แบบ พี แทป	4.00	ชุด	250.00	1,000.00		-	1,000.00	
	2.3.7 สายน้ำดี สายถักสแตนเลส ยาว 14"	4.00	ชุด	60.00	240.00		-	240.00	
	2.3.8 กระจกเงารอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม	4.00	ชุด	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
	2.3.9 4 ราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. (ฝั่งผนัง)	4.00	ชุด	180.00	720.00	30.00	120.00	840.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ :

เมื่อวันที่ : 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3.10 ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม	4.00	ชุด	1,640.00	6,560.00	220.50	882.00	7,442.00	
	2.3.11 โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ระบายได้ รุ่น C 1401	4.00	ชุด	3,074.77	12,299.08	450.00	1,800.00	14,099.08	
	2.3.12 สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	4.00	ชุด	412.00	1,648.00	70.00	280.00	1,928.00	
	2.3.13 ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
	2.3.14 ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ระบายได้ รุ่น K-504	4.00	ชุด	355.14	1,420.56	70.00	280.00	1,700.56	
	2.3.15 สติ๊กเกอร์	4.00	ชุด	197.00	788.00	35.00	140.00	928.00	
	2.3.16 ท่อพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว	4.00	เส้น	56.00	224.00	120.00	480.00	704.00	
	2.3.17 ค่าซื้อต่ออุปกรณ์ท่อ คิด 50 % ของราคาท่อ	1.00	L.S.	28.00	28.00	8.40	8.40	36.40	
	2.4 งานประตู-หน้าต่าง								
	2.4.1 D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	5,032.09	20,128.36	935.36	3,741.44	23,869.80	
	W6 หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานวิสกี้ วงกบร่วมกับวงกบประตูขนาด2.15x1.10ม.				-		-	-	
	2.4.2 D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)	12.00	ชุด	1,956.14	23,473.68	360.87	4,330.44	27,804.12	
	2.4.3 D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)	4.00	ชุด	1,993.68	7,974.72	360.87	1,443.48	9,418.20	
	2.4.4 W4 หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานวิสกี้ ขนาด2.15x1.10 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)	4.00	ชุด	4,187.10	16,748.40	779.01	3,116.04	19,864.44	
	2.4.5 W7 หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานวิสกี้ ขนาด2.60x1.10ม.(มีช่องแสง เหนือหน้าต่าง สูง 0.50 ม.)	12.00	ชุด	6,457.24	77,486.88	1,954.01	23,448.12	100,935.00	
	2.4.6 W8 ช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 x 0.90 ม.)	8.00	ชุด	421.21	3,369.68	179.61	1,436.88	4,806.56	
	2.4.7 งานรื้อถอนประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง(บานเปิดเดี่ยว)	12.00	ชุด	-	-	50.00	600.00	600.00	
	2.4.8 งานรื้อถอนประตู หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้	4.00	ชุด	-	-	130.00	520.00	520.00	
	2.4.9 งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 3 ช่อง(บานเปิดคู่)	12.00	ชุด	-	-	120.00	1,440.00	1,440.00	
	2.4.10 งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	4.00	ชุด	-	-	80.00	320.00	320.00	
	2.4.11 งานรื้อถอนช่องแสงไม้พร้อมกระจก	8.00	ชุด	-	-	50.00	400.00	400.00	
	2.5 งานไฟฟ้า								
	2.5.1 งานร้อยโคมไฟฟ้า (เดิม)	40.00	ชุด	-	-	25.00	1,000.00	1,000.00	
	2.5.2 งานร้อยสายไฟฟ้า (เดิม)	40.00	ชุด	-	-	25.00	1,000.00	1,000.00	
	2.5.3 สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	4.00	ม้วน	2,023.00	8,092.00	-	-	8,092.00	
	2.5.4 โคมเพดาน หลอดกลม 1x32 วัตต์ ครอบฝาแก้วอะคริลิก	20.00	ชุด	400.00	8,000.00	115.00	2,300.00	10,300.00	
	2.5.5 โคมดาวบิลท์ฝังเพดาน หลอดกลม 3.5" สำหรับภายในห้องน้ำ	4.00	ชุด	430.00	1,720.00	115.00	460.00	2,180.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงที่สุราษฎร์ธานีที่ 1

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่:

เมื่อวันที่ : 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5.6	โคมดาวน์ไลท์ฝังเพดาน หลอดกลม 6"	8.00	ชุด	280.00	2,240.00	115.00	920.00	3,160.00	
2.5.7	โคมไฟฟ้าแบบหลอด LED TUBE 1x18 w.พร้อมราง	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	115.00	920.00	2,120.00	
2.5.8	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	36.00	ชุด	30.88	1,111.68	80.00	2,880.00	3,991.68	
2.5.9	สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V	8.00	ชุด	80.00	640.00	85.00	680.00	1,320.00	
2.5.10	เค้รับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ชากลม-แบบ 16A 250V มีกราวด์	56.00	ชุด	76.00	4,256.00	90.00	5,040.00	9,296.00	
2.5.11	คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	4.00	ชุด	3,420.00	13,680.00	400.00	1,600.00	15,280.00	
รวมงาน อาคาร บ้านพักพนักงาน ลำดับที่ 72 (เรือนแถว คสล. 2 ชั้น 4 คูหา)					289,134.81		145,889.80	435,024.61	

ตารางรายการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายใน (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)					
	- สีทารองพื้นปูนเก่า	0.04	GL.	253.09	10.12	พฉ กทม
	- สีน้ำพลาสติก ทากายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอลิ เอ (4 seasons)	0.07	GL.	119.16	8.34	พฉ สต
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02	
	รวมวัสดุทาสีภายใน พื้นที่ 1 ตร.ม.				18.48	
	ค่างานต้นทุน				18.48	บาท / ตร.ม.
2	งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า) เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)					
	- สีทารองพื้นปูนเก่า	0.04	GL.	253.09	10.12	พฉ กทม
	- สีน้ำพลาสติก ทากายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT	0.07	GL.	152.53	10.68	พฉ สต
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02	
	รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม.				20.82	
	ค่างานต้นทุน				20.82	บาท / ตร.ม.
3	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที้ยว)					
	- สีทารองพื้นกันสนิม	0.038	GL.	183.73	6.98	พฉ กทม
	- สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอลิ เอ (4 seasons)	0.076	GL.	276.45	21.01	พฉ สต
	- น้ำมันสน หรือ น้ำมันชักแห้ง	0.023	GL.	91.29	2.10	เว็ป โสมโปร
	รวม				30.09	
	ค่างานต้นทุน				30.09	บาท / ตร.ม.
4	งานสีวงกบและบานประตู-หน้าต่าง ไม้					
	- กระจกทราย 9"x11"	0.50	แผ่น	5.10	2.55	พฉ สต
	- สีโป๊ว	0.30	กก.	53.78	16.13	
	- สีทารองพื้น ไม้ 1 เที้ยว	0.04	GL.	215.99	8.64	พฉ กทม
	- สีทาซ่อม ไม้ WOODSTAIN 2 เที้ยว	0.06	GL.	456.45	27.39	เว็ป โสมโปร
	รวม				54.71	
	ค่างานต้นทุน				54.71	บาท / ตร.ม.
5	งานฝ้าเพดานแผ่นอิฐขั้มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. อะลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี					
	- แผ่นอิฐขั้มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	200.93	80.37	พฉ สต
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์	1.00	ตร.ม.	105.44	105.44	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	53.00	5.83	
	- ปูนฉาบรอยต่อ + ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	-	-	
	รวม				191.64	
	ค่างานต้นทุน				191.64	บาท / ตร.ม.
5	งานฝ้าเพดานแผ่นอิฐขั้มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. อะลูมิเนียมพอยล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีชนิดทนครามชั้น					
	- แผ่นอิฐขั้มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	350.00	140.00	พฉ กทม
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์	1.00	ตร.ม.	105.44	105.44	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	53.00	5.83	
	- ปูนฉาบรอยต่อ + ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	-	-	
	รวม				251.27	
	ค่างานต้นทุน				251.27	บาท / ตร.ม.

ตารางรายการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงค่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
6	งานติดตั้งประตูหน้าต่าง					
6.1	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)				-	
	W1 หน้าต่างบานเกล็ด วงกบร่วมกับวงกบประตู ขนาด 1.50x1.20ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)				-	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	17.90	ม.	161.88	2,897.65	พณ กทม
	- บานประตูไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกหนา 3.50 ซม. ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	527.38	527.38	พณ สต
	- กระจกแผ่นฝ้าสีขาว หนา 5 มม	9.80	ตร.ฟ.	10.55	103.34	พณ กทม
	- กระจกบานเกล็ดสีขาว หนา 5 มม.ขนาด 4" x 36"	24.00	แผ่น	15.96	383.04	
	- ชุดบานเกล็ด 4 นิ้ว 12 เกล็ด มอก. 333 รุ่น E-105 ขนาด 109 ซม.สีดำ	2.00	ชุด	375.06	750.12	
	- กุญแจลูกบิด สเตนเลส SOLO	1.00	ชุด	65.55	65.55	
	- บานพับขนาด 4"x3"สเตนเลส VCCO	4.00	ชุด	111.15	444.60	
	- กลอนฝังประตูไม้ VVP	2.00	ชุด	62.70	125.40	
	รวมค่าวัสดุ D1,W1				4,727.08	
	ค่างานต้นทุน =	4,727.08 /	1.00	=	4,727.08	บาท / ชุด
6.2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)				-	
	W2 หน้าต่างบานเกล็ด วงกบร่วมกับวงกบประตูขนาด0.75x1.20(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)				-	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	10.35	ม.	161.88	1,675.46	พณ กทม
	- บานประตูไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกหนา 3.50 ซม. ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	527.38	527.38	พณ สต
	- กระจกแผ่นฝ้าสีขาว หนา 5 มม	6.68	ตร.ฟ.	10.55	70.44	พณ กทม
	- กระจกบานเกล็ดสีขาว หนา 5 มม.ขนาด 4" x 36"	12.00	แผ่น	15.96	191.52	
	- ชุดบานเกล็ด 4 นิ้ว 12 เกล็ด มอก. 333 รุ่น E-105 ขนาด 109 ซม.สีดำ	1.00	ชุด	375.06	375.06	
	- กุญแจลูกบิด สเตนเลส SOLO	1.00	ชุด	65.55	65.55	
	- บานพับขนาด 4"x3"สเตนเลส VCCO	4.00	ชุด	111.15	444.60	
	- กลอนฝังประตูไม้ VVP	2.00	ชุด	62.70	125.40	
	รวมค่าวัสดุ D2,W2				3,475.41	
	ค่างานต้นทุน =	3,475.41 /	1.00	=	3,475.41	บาท / ชุด
6.3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)					
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	4.90	ม.	161.88	793.21	พณ กทม
	- บานประตูไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกหนา 3.50 ซม. ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	527.38	527.38	พณ สต
	- กุญแจลูกบิด สเตนเลส SOLO	1.00	ชุด	65.55	65.55	
	- บานพับขนาด 4"x3"สเตนเลส VCCO	4.00	ชุด	111.15	444.60	
	- กลอนฝังประตูไม้ VVP	2.00	ชุด	62.70	125.40	
	รวมค่าวัสดุ D3				1,956.14	
	ค่างานต้นทุน =	1,956.14 /	1.00	=	1,956.14	บาท / ชุด
6.4	W3 หน้าต่างบานเกล็ด วงกบร่วมกับวงกบประตูขนาด0.85x1.20				-	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	4.10	ม.	161.88	663.71	พณ กทม
	- กระจกบานเกล็ดสีขาว หนา 5 มม.ขนาด 4" x 36"	12.00	แผ่น	15.96	191.52	
	- ชุดบานเกล็ด 4 นิ้ว 12 เกล็ด มอก. 333 รุ่น E-105 ขนาด 109 ซม.สีดำ	1.00	ชุด	375.06	375.06	
	รวมค่าวัสดุ W3				1,230.29	
	ค่างานต้นทุน =	1,230.29 /	1.00	=	1,230.29	บาท / ชุด

ตารางรายการคำนวณราคาวัสดุและค่าแรงค่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ราคารับม้วนวันที่ 8 กันยายน 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
6.5	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)				-	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	4.90	ม.	161.88	793.21	พฉ กทม
	- บานประตูไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกหนา 3.50 ซม. ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	527.38	527.38	
	- กระจกแผ่นฝ้าสีขาว หนา 5 มม	3.56	ตร.ฟ.	10.55	37.54	พฉ กทม
	- กุญแจลูกบิด สเตนเลส SOLO	1.00	ชุด	65.55	65.55	
	- บานพับขนาด 4"x3"สเตนเลส VCCO	4.00	ชุด	111.15	444.60	
	- กลอนฝังประตูไม้ VVP	2.00	ชุด	62.70	125.40	
	รวมค่าวัสดุ D3				1,993.68	
	คำนวณต้นทุน =	1,993.68 /	1.00	=	1,993.68	บาท / ชุด
6.6	W4 หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานวิสกี้ ขนาด2.15x1.10 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)				-	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	11.25	ม.	161.88	1,821.15	พฉ กทม
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 3 KP รุ่น VP 362 6 พีก ทึบหนึ่งหน้า	4.00	บาน	309.51	1,238.04	
	- กระจกแผ่นฝ้าสีขาว หนา 5 มม	9.34	ตร.ฟ.	10.55	98.49	พฉ กทม
	- บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม (วิสกี้)ขนาด 12"	4.00	ชุด	69.26	277.02	
	- กลอนฝังหน้าต่างไม้ VVP	8.00	ชุด	62.70	501.60	
	- มือจับหน้าต่างไม้ VVP	4.00	ชุด	62.70	250.80	
	รวมค่าวัสดุ D2,W2				4,187.10	
	คำนวณต้นทุน =	4,187.10 /	1.00	=	4,187.10	บาท / ชุด
6.6	W5 ช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 x 1.55 ม.)				-	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	4.30	ม.	161.88	696.08	พฉ กทม
	- กระจกแผ่นฝ้าสีขาว หนา 5 มม	6.23	ตร.ฟ.	10.55	65.70	พฉ กทม
	รวมค่าวัสดุ D2,W2				761.78	
	คำนวณต้นทุน =	761.78 /	1.00	=	761.78	บาท / ชุด
6.7	W6 ช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 x 1.30 ม.)				-	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	3.80	ม.	161.88	615.14	พฉ กทม
	- กระจกแผ่นฝ้าสีขาว หนา 5 มม	5.12	ตร.ฟ.	10.55	53.99	พฉ กทม
	รวมค่าวัสดุ D2,W2				669.13	
	คำนวณต้นทุน =	669.13 /	1.00	=	669.13	บาท / ชุด
6.8	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.				-	
	W6 หน้าต่างไม้เนื้อแข็งบานวิสกี้ วงกบร่วมกับวงกบประตูขนาด2.15x1.10ม.				-	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	10.50	ม.	161.88	1,699.74	พฉ กทม
	- บานประตูไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกหนา 3.50 ซม. ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	527.38	527.38	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง	4.00	บาน	427.50	1,710.00	
	- บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม (วิสกี้)ขนาด 12"	4.00	ชุด	69.26	277.02	
	- กลอนฝังหน้าต่างไม้ VVP	8.00	ชุด	62.70	501.60	
	- มือจับหน้าต่างไม้ VVP	4.00	ชุด	62.70	250.80	
	- กุญแจลูกบิด สเตนเลส SOLO	1.00	ชุด	65.55	65.55	
	- บานพับขนาด 4"x3"สเตนเลส VCCO	4.00	ชุด	111.15	444.60	
	- กลอนฝังประตูไม้ VVP	2.00	ชุด	62.70	125.40	
	รวมค่าวัสดุ D1,W1				5,032.09	
	คำนวณต้นทุน =	5,032.09 /	1.00	=	5,032.09	บาท / ชุด

ตารางรายการคำนวณหาตัววัสดุและค่าแรงต่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ราคารับม้วนวันที่ 8 กันยายน 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
6.9	W7 น้ำต่างไม้เนื้อแข็งบานวิสโก้ ขนาด2.60x1.10ม.(มีช่องแสง เหนือหน้าต่าง สูง 0.50 ม.)				-	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	13.80	ม.	161.88	2,233.94	พณ กทม
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 3 KP รุ่น VP 362 6 พีก ทึบหนึ่งหน้า	6.00	บาน	427.50	2,565.00	
	- บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม (วิสโก้)ขนาด 12"	6.00	ชุด	69.26	415.53	
	- กลอนฝั่งหน้าต่างไม้ VVP	12.00	ชุด	62.70	752.40	
	- มือจับหน้าต่างไม้ VVP	4.00	ชุด	62.70	250.80	
	- กระจกแผ่นฝ้าสีขาว หนา 5 มม	14.01	ตร.ฟ.	17.10	239.57	
	รวมค่าวัสดุ D1,W1				6,457.24	
	คำนวณต้นทุน =	6,457.24 /	1.00	=	6,457.24	บาท / ชุด
6.10	W8 ช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 x 0.90 ม.)				-	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 " x 4 "	2.60	ม.	161.88	420.89	พณ กทม
	- กระจกแผ่นฝ้าสีขาว หนา 5 มม	0.03	ตร.ฟ.	10.55	0.32	พณ กทม
	รวมค่าวัสดุ D2,W2				421.21	
	คำนวณต้นทุน =	421.21 /	1.00	=	421.21	บาท / ชุด
7	งานติดตั้งประตูหน้าต่างไม้ (คิดค่าแรง)					
7.1	D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)					
	W1 หน้าต่างบานเกล็ด วงกบร่วมกับวงกบประตู ขนาด 1.50x1.20ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)					
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	4.89	ตร.ม.	69.00	337.41	
	- ค่าแรงติดตั้งบานประตูไม้	1.60	ตร.ม.	72.45	115.92	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจก	9.80	ตร.ฟ.	6.90	67.62	
	- ค่าแรงติดตั้งเกล็ดกระจก	24.00	แผ่น	6.90	165.60	
	- ค่าแรงติดตั้งชุดบานเกล็ด	2.00	ชุด	69.00	138.00	
	- ค่าแรงติดตั้งกุญแจลูกบิด	1.00	ชุด	69.00	69.00	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนประตู	2.00	ชุด	24.15	48.30	
	รวมค่าแรง D1,W1				941.85	
	คำนวณต้นทุน =	941.85 /	1.00	=	941.85	บาท / ชุด
7.2	D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)					
	W2 หน้าต่างบานเกล็ด วงกบร่วมกับวงกบประตูขนาด0.75x1.20(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)					
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	3.49	ตร.ม.	69.00	240.81	
	- ค่าแรงติดตั้งบานประตูไม้	1.60	ตร.ม.	72.45	115.92	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจก	6.68	ตร.ฟ.	6.90	46.09	
	- ค่าแรงติดตั้งเกล็ดกระจก	12.00	แผ่น	6.90	82.80	
	- ค่าแรงติดตั้งชุดบานเกล็ด	1.00	ชุด	69.00	69.00	
	- ค่าแรงติดตั้งกุญแจลูกบิด	1.00	ชุด	69.00	69.00	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนประตู	2.00	ชุด	24.15	48.30	
	รวมค่าแรง D1,W1				671.92	
	คำนวณต้นทุน =	671.92 /	1.00	=	671.92	บาท / ชุด

ตารางรายการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ราคามัมนวันที่ 8 กันยายน 2565

ราคา 35.24 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
7.3	D3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)					
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	1.85	ตร.ม.	69.00	127.65	
	- ค่าแรงติดตั้งบานประตูไม้	1.60	ตร.ม.	72.45	115.92	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจก	-	ตร.ฟ.	6.90	-	
	- ค่าแรงติดตั้งเกล็ดกระจก	-	แผ่น	6.90	-	
	- ค่าแรงติดตั้งชุดบานเกล็ด	-	ชุด	69.00	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกุญแจลูกบิด	1.00	ชุด	69.00	69.00	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนประตู	2.00	ชุด	24.15	48.30	
	รวมค่าแรง D3				360.87	
	ค่างานต้นทุน =	360.87 /	1.00	=	360.87	บาท / ชุด
7.4	W3 หน้าต่างบานเกล็ด วงกบร่วมกับวงกบประตูขนาด0.85x1.20				-	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	1.02	ตร.ม.	69.00	70.38	
	- ค่าแรงติดตั้งบานประตูไม้	-	ตร.ม.	72.45	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจก	-	ตร.ฟ.	6.90	-	
	- ค่าแรงติดตั้งเกล็ดกระจก	11.00	แผ่น	6.90	75.90	
	- ค่าแรงติดตั้งชุดบานเกล็ด	1.00	ชุด	69.00	69.00	
	- ค่าแรงติดตั้งกุญแจลูกบิด	-	ชุด	69.00	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนประตู	-	ชุด	24.15	-	
	รวมค่าแรง W3				215.28	
	ค่างานต้นทุน =	215.28 /	1.00	=	215.28	บาท / ชุด
7.5	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)					
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	1.85	ตร.ม.	69.00	127.65	
	- ค่าแรงติดตั้งบานประตูไม้	1.60	ตร.ม.	72.45	115.92	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจก	-	ตร.ฟ.	6.90	-	
	- ค่าแรงติดตั้งเกล็ดกระจก	-	แผ่น	6.90	-	
	- ค่าแรงติดตั้งชุดบานเกล็ด	-	ชุด	69.00	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกุญแจลูกบิด	1.00	ชุด	69.00	69.00	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนประตู	2.00	ชุด	24.15	48.30	
	รวมค่าแรง D4				360.87	
	ค่างานต้นทุน =	360.87 /	1.00	=	360.87	บาท / ชุด

ตารางรายการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงค่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
7.6	W4 หน้าต่าง ไม้เนื้อแข็งบานวิสโก้ ขนาด2.15x1.10 ม.(มีช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 ม.)					
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	3.72	ตร.ม.	69.00	256.68	
	- ค่าแรงติดตั้งบานประตูไม้	-	ตร.ม.	72.45	-	
	- ค่าแรงติดตั้งบานหน้าต่างไม้	2.32	ตร.ม.	72.45	168.08	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจก	9.34	ตร.ฟ.	6.90	64.45	
	- ค่าแรงติดตั้งเก็ลคกระจก	-	แผ่น	6.90	-	
	- ค่าแรงติดตั้งชุดบานเก็ลค	-	ชุด	69.00	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกุญแจลูกบิด		ชุด	69.00	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนประตู		ชุด	24.15	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนหน้าต่าง	8.00	ชุด	24.15	193.20	
	- ค่าแรงติดตั้งมือจับหน้าต่าง	4.00	ชุด	24.15	96.60	
	รวมค่าแรง W4				779.01	
	ค่างานต้นทุน =	779.01	/	1.00	=	779.01 บาท / ชุด
7.7	W5 ช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 x 1.55 ม.)					
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	0.76	ตร.ม.	69.00	52.44	
	- ค่าแรงติดตั้งบานประตูไม้	-	ตร.ม.	72.45	-	
	- ค่าแรงติดตั้งบานหน้าต่างไม้	-	ตร.ม.	72.45	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจก	6.23	ตร.ฟ.	6.90	42.99	
	- ค่าแรงติดตั้งเก็ลคกระจก	-	แผ่น	6.90	-	
	- ค่าแรงติดตั้งชุดบานเก็ลค	-	ชุด	69.00	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกุญแจลูกบิด	-	ชุด	69.00	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนประตู	-	ชุด	24.15	-	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนหน้าต่าง	-	ชุด	24.15	-	
	- ค่าแรงติดตั้งมือจับหน้าต่าง	-	ชุด	24.15	-	
	รวมค่าแรง D1,W1				95.43	
	ค่างานต้นทุน =	95.43	/	1.00	=	95.43 บาท / ชุด
7.8	W6 ช่องแสง เหนือประตู สูง 0.50 x 1.30 ม.)					
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	0.65	ตร.ม.	69.00	44.85	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจก	5.12	ตร.ฟ.	6.90	35.33	
	รวมค่าแรง D1,W1				80.18	
	ค่างานต้นทุน =	80.18	/	1.00	=	80.18 บาท / ชุด
7.9	D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.				-	
	W6 หน้าต่าง ไม้เนื้อแข็งบานวิสโก้ วงกบรวมกับวงกบประตูขนาด2.15x1.10ม.				-	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบไม้	3.89	ตร.ม.	69.00	268.41	
	- ค่าแรงติดตั้งบานประตูไม้	1.60	ตร.ม.	72.45	115.92	
	- ค่าแรงติดตั้งบานหน้าต่างไม้	2.32	ตร.ม.	72.45	168.08	
	- ค่าแรงติดตั้งกุญแจลูกบิด	1.00	ชุด	69.00	69.00	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนประตู	1.00	ชุด	24.15	24.15	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนหน้าต่าง	8.00	ชุด	24.15	193.20	
	- ค่าแรงติดตั้งมือจับหน้าต่าง	4.00	ชุด	24.15	96.60	
	รวมค่าแรง W4				935.36	
	ค่างานต้นทุน =	935.36	/	1.00	=	935.36 บาท / ชุด

ตารางรายการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
7.10	W7 น้ำต่างไม้เนื้อแข็งบานวิสโก้ ขนาด2.60x1.10ม.(มีช่องแสง เหนือหน้าต่าง สูง 0.50 ม.)				-	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ ไม้	4.29	ตร.ม.	69.00	296.01	
	- ค่าแรงติดตั้งบานหน้าต่างไม้	2.64	ตร.ม.	72.45	191.27	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจก	14.01	ตร.ฟ.	6.90	96.67	
	- ค่าแรงติดตั้งกลอนหน้าต่าง	12.00	ชุด	24.15	289.80	
	- ค่าแรงติดตั้งมือจับหน้าต่าง	6.00	ชุด	24.15	144.90	
	รวมค่าแรง W4				1,954.01	
	ค่างานต้นทุน =	1,954.01	/	1.00	=	1,954.01 บาท / ชุด
7.11	W8 กระจกแผ่นฝ้าสีขาวดำ หนา 5 มม					
	- ค่าแรงติดตั้งวงกบ ไม้	2.60	ตร.ม.	69.00	179.40	
	- ค่าแรงติดตั้งกระจก	0.03	ตร.ฟ.	6.90	0.21	
	รวมค่าแรง D1,W1				179.61	
	ค่างานต้นทุน =	179.61	/	1.00	=	179.61 บาท / ชุด
8	D7 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดคู่					
8.1	ค่าวัสดุ				-	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x2"หนา 2.30 มม.(14.64 กก/ท่อน)	21.82	กก.	17.16	374.44	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1"หนา 1.20 มม.(5.22 กก/ท่อน)	24.36	กก.	18.37	447.61	
	- ไม้สลักบานพับเหล็ก สก. 1 นิ้ว	4.00	ตัว	20.70	82.80	
	- มือจับชนิดโยกพร้อมกุญแจล็อก	1.00	ตัว	241.50	241.50	
	- กลอนประตูस्क. 12 มม. ยาว 8 นิ้ว พร้อมกุญแจล็อก	1.00	ตัว	82.80	82.80	
	รวมค่าวัสดุ D7				1,229.15	
	ค่างานต้นทุน =	1,229.15	/	1.00	=	1,229.15 บาท / ชุด
8.2	ค่าแรง				-	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x2"หนา 2.30 มม.(14.64 กก/ท่อน)	21.82	กก.	6.90	150.56	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1"หนา 1.20 มม.(5.22 กก/ท่อน)	24.36	กก.	5.87	142.87	
	- ไม้สลักบานพับเหล็ก สก. 1 นิ้ว	4.00	ตัว	-	-	
	- มือจับชนิดโยกพร้อมกุญแจล็อก	1.00	ตัว	72.45	72.45	
	- กลอนประตูस्क. 12 มม. ยาว 8 นิ้ว พร้อมกุญแจล็อก	2.00	ตัว	24.84	49.68	
	รวมค่าวัสดุ D7				415.56	
	ค่างานต้นทุน =	415.56	/	1.00	=	415.56 บาท / ชุด
9	D8 ประตูรั้วเหล็ก บานเปิดเดี่ยว					
9.1	ค่าวัสดุ				-	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x2"หนา 2.30 มม.(14.64 กก/ท่อน)	9.64	กก.	17.16	165.43	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1"หนา 1.20 มม.(5.22 กก/ท่อน)	8.70	กก.	18.37	159.86	
	- ไม้สลักบานพับเหล็ก สก. 1 นิ้ว	2.00	ตัว	20.70	41.40	
	- มือจับชนิดโยกพร้อมกุญแจล็อก	-	ตัว	241.50	-	
	- กลอนประตูस्क. 12 มม. ยาว 8 นิ้ว พร้อมกุญแจล็อก	1.00	ตัว	82.80	82.80	
	รวมค่าวัสดุ D7				449.49	
	ค่างานต้นทุน =	449.49	/	1.00	=	449.49 บาท / ชุด

ตารางรายการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงค่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	9.2 ค่าแรง				-	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x2"หนา 2.30 มม.(14.64 กก/ท่อน)	9.64	กก.	6.90	66.52	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x1"หนา 1.20 มม.(5.22 กก/ท่อน)	8.70	กก.	5.87	51.03	
	- ปูซสลับบานพับเหล็ก สก. 1 นิ้ว	2.00	ตัว	-	-	
	- มือจับชนิดโยกพร้อมกุญแจล็อก	-	ตัว	72.45	-	
	- กลอนประตูคก. 12 มม. ยาว 8 นิ้ว พร้อมกุญแจล็อก	1.00	ตัว	24.84	24.84	
	รวมค่าวัสดุ D7				142.39	
	ค่างานต้นทุน =	142.39 /	1.00	=	142.39	บาท / ชุด
8	งานเปลี่ยนกรอบแห้งสันหลังคา + รื้อกรอบเดิม					
	- รื้อกรอบสันหลังคา	9.600	ม.	6.25	60.00	
	- ชุดอุปกรณ์ยึดกรอบระบบแห้ง	9.600	ม.	580.47	5,572.51	
	- ค่าแรงติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดกรอบระบบแห้ง 37 %	9.600	ม.	214.77	2,061.83	
	- ติดตั้งกรอบสันหลังคา	9.600	ม.	74.00	710.40	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วาน	32.000	ตัว	1.68	53.76	
	รวม งานเปลี่ยนกรอบแห้งสันหลังคา + รื้อกรอบเดิม				8,458.50	
	ค่างานต้นทุน				8,458.00	
10	งานโคมไฟฟ้า					
	- โคมเพดาน หลอดกลม 1x32 วัตต์ กรอบผ่าแก้ว/อะคริลิก	1.00	ชุด	400.00	400.00	พฉ กระบี่
	- โคมไฟฟ้า แบบครอบอะคริลิก ชนิดติดลอย หลอด LED TUBE T8 โคม 2x9 วัตต์ ฆน	1.00	ชุด	150.00	150.00	โคมโปร
	รวม				550.00	
	ค่างานต้นทุน				550.00	บาท / ตร.ม.
11	งานปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.50 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม	12.05	กก.	150.00	1,807.50	พฉ สฎ
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	284.00	11.36	พฉ สฎ
	- น้ำผสมปูน	3.00	ลิตร	0.0164	0.05	
	รวม				1,818.91	
	ค่างานต้นทุน				1,818.91	บาท / ตร.ม.
12	งานฉนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิกสีธรรมชาติ ขนาด 8" x 8"					
	- กระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8"	1.12	ตร.ม.	168.22	188.41	พฉ สฎ
	- ปูนกาวซีเมนต์	5.25	กก.	8.25	43.31	เว็ป โคมโปร
	- ปูนขานว	0.20	กก.	48.00	9.60	เว็ป โคมโปร
	- น้ำผสมปูน	2.00	ลิตร	0.0164	0.03	
	- คิวพีวีซี	0.33	ม.	39.50	13.04	
	รวม				254.39	
	ค่างานต้นทุน				254.39	บาท / ตร.ม.

ตารางรายการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ราคาน้ำมันวันที่ 8 กันยายน 2565

ราคา 35.24 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
13	งานพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีลวดลาย) ขนาด 8" x 8"					
	- กระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8"	1.10	ตร.ม.	158.88	174.77	พณ สต
	- ปูนซีเมนต์ผสม	5.25	กก.	8.25	43.31	พณ สต
	- ปูนยาแนว	0.20	กก.	48.00	9.60	เว็ป โสมโป้
	- น้ำผสมปูน	2.00	ลิตร	0.0164	0.03	
				รวม	227.71	
				ค่างานต้นทุน	227.71	บาท / ตร.ม.
14	งานพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (สีธรรมดา) ขนาด 24" x 24" DRY PROCESS (ปูแห้ง) ไม่รวมปูนทรายปรับระดับ					
	- กระเบื้องเซรามิก ขนาด 24" x 24"	1.13	ตร.ม.	233.60	263.97	พณ กทม
	- ปูนกาวซีเมนต์ ชนิดปูทับพื้นเก่า หนา 5 มม.	5.25	กก.	5.46	28.67	พณ กทม
	- ปูนยาแนว	0.10	กก.	7.70	0.77	พณ กทม
	- น้ำผสมปูน	2.00	ลิตร	0.0164	0.03	
				รวม	293.44	
				ค่างานต้นทุน	293.44	บาท / ตร.ม.
15	งานประตูห้องน้ำ PVC					
	- บานประตูห้องน้ำ PVC	1.00	ชุด	1,690.00	180.00	เว็ป onestock
	- บานพับชนิด 2 ปีกขนาด 5"x4"	3.00	ชุด	90.00	-	พณ สต
	- กุญแจลูกบิดแฮดคนเลสมัน (ห้องน้ำ)	1.00	ชุด	490.00	100.00	พณ กทม
				รวม	280.00	
				ค่างานต้นทุน	280.00	บาท / ชุด