

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๑ ตอน บางคล้า - แปลงยาว ระหว่าง กม.๐+๘๕๐ - กม.๒+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๖ กันยายน ๒๕๖๕... เป็นเงิน ๕๘,๙๙๗,๗๕๔.๖๖ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑นายสุภโชค มีอำพล รส.ทล.๑๔.๒ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๒นายสมประสงค์ อรรถาจิต ผอ.ขท.ฉะเชิงเทรา กรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๓นายสุทัศน์ คุณโท วว.ทล.๑๔ กรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๔นางสาวบรรณันท์ ทรงชน วบ.ทล.๑๔ กรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๕นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

๕๖๐๓.

๖-๑๑-

(นายอิติ เศรษฐมานพ)



ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ขั้วทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการศึกษาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางลำภู่ - บางพลี - บางนา ระยะทาง กม.0+850 - กม.2+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	COLD MILLING 5 CM. DEEP	572.000	SQ.M.	17.66	10,101.52
2	CLEARING AND GRUBBING	12,200.000	SQ.M.	2.16	26,352.00
3	EARTH EXCAVATION	1,980.000	CU.M.	50.02	99,037.60
4	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	570.000	CU.M.	294.72	167,990.40
5	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	4,050.000	CU.M.	345.15	1,397,857.50
6	TACK COAT	38,950.000	SQ.M.	18.71	728,754.50
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	38,950.000	SQ.M.	338.81	13,196,649.50
8	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	45.000	M.	5,331.22	239,904.90
9	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	3,580.000	M.	4,363.86	15,622,618.80
10	R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	260.000	EACH	25,315.24	6,581,962.40

คณะกรรมการกำกับควบคุมงาน ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทต.14/พ.2/302/2565 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2565

ลงชื่อ.....  (นายสุชาติ มีอำพล) ร.พ.ท.14.2 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายสมประสงค์ อภิชาติ) ผอ.ข.ท.และเชิงเพรา กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายสุทัศน์ คุณใจ) ร.พ.ท.14 กรรมการ
ลงชื่อ.....  (นางสาวบรรณิณี พรหม) ร.พ.ท.14 กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายวราเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ	

ราคาต่อตาราง

งานจ้างพิมพ์ที่อาคารโครงการก่อสร้างโครงการช่วยเหลือทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางคล้า - แบลยิว ระยะทาง กม.0+850 - กม.2+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	81.000	M.	1,769.55	143,333.55
12	REINFORCED CONCRETE HEADWALL	7.000	C.U.M.	3,579.57	25,056.99
13	RETAINING WALL TYPE 1A	3,710.000	M.	461.45	1,711,979.50
14	RETAINING WALL TYPE 2A	80.000	M.	3,062.43	244,994.40
15	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	3,790.000	M.	696.72	2,640,568.80
16	MODIFIED CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	3,700.000	M.	363.75	1,345,875.00
17	LEAN CONCRETE	155.000	C.U.M.	2,302.81	356,935.55
18	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4 CM.	10,200.000	SQ.M.	339.51	3,463,002.00
19	BLOCK SODDING	5,410.000	SQ.M.	24.28	131,354.80
20	PRE - CAST CONCRETE BARRIER TYPE 1A	32.000	M.	7,171.92	229,501.44

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สขท.14/พ.2/302/2565 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2565

ลงชื่อ 
 (นายสุภโชค มีอำพล)
 ร.ช.ท.บ.14.2
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายสมประสงค์ อรรถาจิต)
 ผอ.ท.บ.และเชิงเทนา
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายสุทัศน์ คุณโพ)
 ร.ช.ท.บ.14
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นางสาวบรรณิณี ทรงชน)
 ร.ช.ท.บ.14
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายวราพงษ์ ป้อมเชิงพิณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียด

งานจ้างเหมาทำการศึกษาโครงการก่อสร้างโครงสร้างทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน
 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3121 ตอน บางลำภู - แปลงยาว ระหว่าง กม.0+850 - กม.2+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนทั้งสิ้น
21	THERMOPLASTIC PAINT	1,480.000	SQ.M.	353.08	522,558.40
22	CURB MARKINGS	780.000	SQ.M.	33.85	26,403.00
23	BUS STOP SHELTER TYPE G	1.000	EACH	81,985.63	81,985.63
24	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	7,976.48	7,976.48
รวมทั้งสิ้น 24 รายการ					48,997,754.66

เป็นเงิน สี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงนทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/302/2565 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2565

ลงชื่อ ทวีศักดิ์ มีอำพล (นายทวีศักดิ์ มีอำพล) รส.ทล.14.2 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ  (นายสมประสงค์ อรรถาจิต) ผอ.สท.และเชิงบริหาร กรรมการ	ลงชื่อ  (นายสุทัศน์ ฤกษ์โต) ว.ทล.14 กรรมการ
ลงชื่อ  (นางสาวจรรยาพร หรั่งชน) ว.ทล.14 กรรมการ	ลงชื่อ ประจักษ์ วัฒนศิริ (นายประจักษ์ วัฒนศิริ) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ	

สี่ร้อย

0-01-

(นายนิติ เศรษฐบุตร)
 ผู้อำนวยการสำนักงนทางหลวงที่ ๑๔