

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ ตอน เขาสมิง - นนทบุรี ระหว่าง กม. ๑๒+๐๑๐ - กม.๑๓+๕๕๗ , กม.๑๔+๙๖๕ - กม.๑๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๖ กันยายน ๒๕๖๕... เป็นเงิน ๓๙,๕๘๕,๖๕๖.๕๕..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ ...นายชาติพงษ์ รตโนภาส | รต.ทล.๑๔.๑ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๒ ...นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ | ผอ.ขท.ตราด | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๓ ...นายสุทัศน์ คุณโท | วว.ทล.๑๔ | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๔ ...นางสาวบรรณันท์ ทรงชน | จว.ทล.๑๔ | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๕ ...นายวุฒิชัย ศรีหลง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ |

หน้ารวม

๖.๑๖ -

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควนคูม 0100 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ ระหว่าง กม.12+010 - กม.13+557 , กม.14+965 - กม.17+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 0.60 M.	55.00	M.	224.15	12,328.25
2	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA 0.80 M.	61.00	M.	302.17	18,432.37
3	COLD MILLING 5 CM. DEEP	85.00	SQ.M.	19.04	1,618.40
4	CLEARING AND GRUBBING	47,210.00	SQ.M.	2.30	108,583.00
5	EARTH EXCAVATION	11,800.00	CU.M.	53.21	627,878.00
6	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	320.00	CU.M.	427.97	136,950.40
7	EARTH EMBANKMENT	4,800.00	CU.M.	320.96	1,540,608.00
8	SELECTED MATERIAL A	3,470.00	CU.M.	425.31	1,475,825.70
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	3,120.00	CU.M.	425.31	1,326,967.20
10	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	4,830.00	CU.M.	824.89	3,984,218.70

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 303 / 2565 ลว. 1 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....

Scw
(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
รต.ทล.14.1
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

Sm
(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์)
ผอ.ขท.ตราด
กรรมการ

ลงชื่อ.....

Amstn.
(นายสุทัศน์ คุณไท)
วว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....

Wor
(นางสาวบรรณันท์ ทรงชน)
วบ.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....

Jie
(นายวุฒิชัย ศรีทลง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ ระหว่าง กม.12+010 - กม.13+557 , กม.14+965 - กม.17+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	PRIME COAT	21,075.00	SQ.M.	43.08	907,911.00
12	TACK COAT	43,840.00	SQ.M.	19.65	861,456.00
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	21,075.00	SQ.M.	345.77	7,287,102.75
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	43,840.00	SQ.M.	343.79	15,071,753.60
15	EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.16+250 SIZE 2-[2.70x2.70]	4.00	M.	50,941.02	203,764.08
16	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	204.00	M.	4,695.46	957,873.84
17	REINFORCED CONCRETE HEADWALL	10.00	CU.M.	7,373.68	73,736.80
18	R.C.HEADWALL FOR R.C.BOX CULVERT SIZE 2-[2.70x2.70] (WING WALL)	2.00	EACH	113,373.02	226,746.04
19	STRIP SODDING	5,670.00	SQ.M.	19.87	112,662.90
20	TOP SOIL	567.00	CU.M.	201.49	114,244.83

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 303 / 2565 สว. 1 ก.ย. 65


ลงชื่อ.....


(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
รส.ทล.14.1
ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....


(นายสมเดช โสภณศิริรัตน์)
ผอ.ขท.ตราด
กรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายสุทัศน์ คุณไธ)
วว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....


(นางสาววรรณิ์ ทรงชน)
วบ.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....


(นายวุฒิชัย ศรีหลง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3159 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาสมิง - นนทบุรี ระหว่าง กม.12+010 - กม.13+557 , กม.14+965 - กม.17+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	RELOCATION OF EXISTING GUIDE POST	23.00	EACH	211.58	4,866.34
22	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	4.00	EACH	664.56	2,658.24
23	KILOMETER STONE TYPE I	4.00	EACH	2,293.36	9,173.44
24	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN PLATE	12.00	EACH	264.34	3,172.08
25	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	17.00	EACH	1,223.32	20,796.44
26	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	85.00	EACH	40,392.55	3,433,366.75
27	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	9.00	EACH	22,374.37	201,369.33
28	THERMOPLASTIC PAINT	1,275.00	SQ.M.	369.08	470,577.00
29	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	2.00	SET	189,414.50	378,829.00
30	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	LS.	10,185.97	10,185.97
รวมทั้งสิ้น 30 รายการ					39,585,656.45
เป็นเงิน สามสิบเก้าล้านบาทแปดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบห้าสตางค์					

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 303 / 2565 ลว. 1 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....
 (นายชาติพงษ์ รตโนภาส)
 รส.ทล.14.1
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์)
 ผอ.ชท.ตราด
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณใจ)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาววรวรรณัท ทรวงชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายวุฒิชัย ศรีหลง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....
 (นายธิตติ เศรษฐธมานพ)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔