

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๒ ตอน เนินสูง - ห้วยสะท้อน ระหว่าง กม. ๙+๘๐๐ - กม.๑๓+๙๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๕ กันยายน ๒๕๖๕... เป็นเงิน ..... ๔๙,๓๖๕,๘๗๗.๖๙..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ .....นายชาติพงษ์ รตนโกส รส.ทล.๑๔.๑ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๒ .....นายคมกฤต ดีจิ่งวิภาต ผอ.ขท.จันทบุรี กรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๓ .....นายสุทัศน์ คุณโท วว.ทล.๑๔ กรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๔ .....นางสาวบรรณันท์ ทรงชน วบ.ทล.๑๔ กรรมการกำหนดราคากลาง.....

๗.๕ .....นายวุฒิชัย ศรีหลง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

หน้ารอบ

๖.๑ -

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

**ราคากลาง**

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง  
งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - ห้วยสะท้อน ระหว่าง กม. 9+800 - กม.13+980 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION /	176.00	SQ.M /	49.71	8,748.96
2	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE /	70.00	SQ.M /	20.01	1,400.70
3	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M. /	4.00	M. /	254.89	1,019.56
4	CLEARING AND GRUBBING /	37,400.00	SQ.M. /	7.32	273,768.00
5	EARTH EXCAVATION /	25,760.00	CU.M. /	52.34	1,348,278.40
6	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION /	150.00	CU.M. /	57.58	8,637.00
7	EARTH EMBANKMENT /	2,825.00	CU.M. /	551.36	1,557,592.00
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK /	20.00	CU.M. /	568.48	11,369.60
9	SELECTED MATERIAL A /	3,980.00	CU.M. /	575.51	2,290,529.80
10	SOIL AGGREGATE SUBBASE /	3,970.00	CU.M. /	614.75	2,440,557.50

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 300 / 2565 ลว. 1 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)  
รศ.ทล.14.1  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายคมกฤต ตีจิ่งวิภาต)  
ผอ.ขท.จันทบุรี  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโต)  
วว.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)  
วบ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิชัย ศรีหลง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง  
งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - ห้วยสะทอน ระหว่าง กม. 9+800 - กม.13+980 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE -	410.00	CU.M.	811.25	332,612.50
12	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE -	5,100.00	CU.M.	1,072.08	5,467,608.00
13	PRIME COAT -	24,680.00	SQ.M.	38.62	953,141.60
14	TACK COAT -	60,400.00	SQ.M.	19.30	1,165,720.00
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 -	24,160.00	SQ.M.	346.58	8,373,372.80
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 -	59,890.00	SQ.M.	344.64	20,640,489.60
17	WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY WIDTH 10.00 M. TO 12.00 M. AT STA.13+030.260 -	24.00	M.	35,934.58	862,429.92
18	CONCRETE PILES SIZE 0.40 M.x 0.40 M. -	192.00	M.	1,781.41	342,030.72
19	EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.10+116 SIZE 1-[3.00x2.70] -	4.00	M.	24,479.84	97,919.36
20	R.C.PIPE CULVERTS DIA.0.60 M. CLASS 2 -	27.00	M.	1,854.38	50,068.26

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 300 / 2565 ลว. 1 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....  
(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)  
รส.ทล.14.1  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายคมกฤต ตีจิ่งวิภาต)  
ผอ.ขท.จันทบุรี  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายสุทัศน์ คุณโท)  
วว.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบรรณันท์ ทรงชน)  
วบ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวุฒิชัย ศรีหลง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง  
งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - ห้วยสะท้อน ระหว่าง กม. 9+800 - กม.13+980 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	R.C.PIPE CULVERTS DIA.0.80 M. CLASS 2 ✓	4.00	M. ✓	3,177.61	12,710.44
22	CONCRETE SLOPE PROTECTION	210.00	SQ.M. ✓	496.57	104,279.70
23	STRIP SODDING ✓	18,580.00	SQ.M. ✓	22.07	410,060.60
24	TOP SOIL ✓	1,858.00	CU.M. ✓	404.18	750,966.44
25	R.C.MANHOLES TYPE D FOR R.C.P. DIA.0.60 M. WITH R.C. COVER ✓	1.00	EACH ✓	25,701.57	25,701.57
26	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL) ✓	23.00	CU.M. ✓	3,126.75	71,915.25
27	R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 1-[3.00x2.70] (ONE SIDE) ✓	2.00	EACH ✓	76,678.62	153,357.24
28	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER ✓	47.00	M. ✓	745.03	35,016.41
29	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40X40X4 CM. ✓	56.00	SQ.M. ✓	324.37	18,164.72
30	KILOMETER STONE TYPE I ✓	5.00	EACH ✓	2,151.39	10,756.95

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 300 / 2565 ลว. 1 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)  
รต.ทล.14.1  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายคมกฤต ตีจิ่งวิภาค)  
ผอ.ขท.จันทบุรี  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโท)  
วว.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวบรรณันท์ ทรงชน)  
วบ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิชัย ศรีหลง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

**ราคากลาง**

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง  
งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เบนินสูง - ห้วยสะท้อน ระหว่าง กม. 9+800 - กม.13+980 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER	8.00	EACH	114.62	916.96
32	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	5.00	EACH	352.86	1,764.30
33	TRAFFIC SIGN PLATE	2.00	SQ.M.	6,134.80	12,269.60
34	TRAFFIC SIGN POST 0.12X0.12 M.	8.00	M.	556.09	4,448.72
35	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN PLATE	53.00	EACH	355.68	18,851.04
36	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC R.C.SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M.	52.00	EACH	349.78	18,188.56
37	RELOCATION OF EXISTING BARRICADE	8.00	M.	527.14	4,217.12
38	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	9.00	EACH	39,489.54	355,405.86
39	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	13.00	EACH	17,460.53	226,986.89
40	THERMOPLASTIC PAINT	1,850.00	SQ.M.	362.38	670,403.00

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 300 / 2565 ลว. 1 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....  
(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)  
รส.ทล.14.1  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายคมกฤต ดิจังวิภาต)  
ผอ.ขท.จันทบุรี  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายสุทัศน์ คุณโต)  
วว.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นางสาวบรรณันท์ ทรงชน)  
วบ.ทล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
(นายวุฒิชัย ศรีหลง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการและเลขานุการ

