

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 33  
 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 33  
 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 5,480,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานติดตั้งยกกันชนเรือ  
 .....  
 .....  
 .....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 14 กันยายน 2565 ..... เป็นเงิน ..... 5,476,379.06 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรพงษ์ ขวาชอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) อยุธยา

7.2 ธีรยุทธ์ อุดมมณีชนกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อยุธยา

7.3 ศิริพงษ์ น้ำแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์ขนดอมสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 33 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานติดตั้งยกกันชนเรือ	ชุด	48.000	89,511.40	4,296,547.20	1.2746	114,091.23	5,476,379.06
รวมราคากลาง								5,476,379.06

ศิริพงษ์ น้าแก้ว

14 กันยายน 2565 15:14:24



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 33 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งอุปกรณ์กันชนต่อม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 33 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานติดตั้งยางกันชนเรือ

- ยางกันชนเรือต่อม่อชนิด V-type with UHMW PAD ขนาดความสูง 300 mm. กว้าง 600 mm. ยาว 2.0 m. พร้อมชุดเสริมความแข็งแรง = 1.000 อัน @ 64,800.000	= 64,800.000 บาท
- สตั๊ดพุกเคมีเหล็ก ชูบอบสังกะสี M30 = 8.000 ชุด @ 910.000	= 7,280.000 บาท
- น้ำยาเจาะเสียบเหล็กคุณภาพสูง = 1.000 ชุด @ 1,290.000	= 1,290.000 บาท
รวมค่าวัสดุ	= 73,370.000 บาท
- ค่าติดตั้ง 22.000 % ของค่าวัสดุ	= 16,141.400 บาท
ค่างานต้นทุน	= 89,511.40 บาท/ชุด