

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20540

ค่างานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท

4.ลักษณะงานโดยสังเขป ค่างานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง งานก่อสร้างใช้แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1. นายศุภชัย ศรีโยธี | รอ.ขท.อุดรธานีที่ 1 (ว) | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร | ชม.ชม.ชัยพร | กรรมการ |
| 3. ว่าที่ร้อยตรีบุญปาน เคนคำภา | ขผ.ขท.อุดรธานีที่ 1 | กรรมการ |

ราคาากลาง

กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566
 รหัสงาน 20510 ค่าปฏิบัติงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง

ราคาากลางที่กำหนด

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F	ราคาประเมิน		
				ต่อหน่วย	รวม		คำนวณต่อหน่วยที่ คำนวณได้	ราคาต่อหน่วย คิดให้	รวม
1	ค่าปรับปรุงอาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 จ.อุดรธานี 1 แห่ง	1	แห่ง	767,946.82	767,946.82	1.3027	1,000,404.32	1,000,000.00	1,000,000.00
รวมทั้งสิ้น				767,946.82	767,946.82			รวม	1,000,000.00

Factor F งานอาคาร (ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ; เงินประกันผลงานที่ 10%)

ต้นทุน	0.5	ลบ.	F=	1.3040
ต้นทุน	1	ลบ.	F=	1.3015
ค่างานต้นทุน	0.76795	ลบ.	F=	1.3027

คณะกรรมการพิจารณาตนเอง เห็นสมควรกำหนดราคา
 วงเงินตามแผนงานราชการ

1,000,000.00 บาท
 1,000,000.00 บาท


 (นายศุภชัย ศรีโยธี)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

- คณะกรรมการจัดพัราคาากลาง
- ร.อ.ชพ. (บ.)
- ทพ.ชท.

เห็นควรจ้างในราคาไม่เกิน 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยกำหนด
 ราคาากลางแต่ละรายการตามราคาากลางที่กำหนด ดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป


 (นายศุภชัย ศรีโยธี)

กรรมการกำหนดราคาากลาง


 (ว่าที่ร้อยตรีบุญปาน เคนคำภา)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายอนุภ สุวรรณภูต)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕

กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566

ราคาประมาณการ รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ทางหลวงหมายเลข 216 ตอนควนคูม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุตรธานีด้านทิศตะวันตก ที่ กม.9+684 RT.

ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงชัยพร	1.00	แห่ง	
2	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงแก่น้อย	1.00	แห่ง	
3	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงนิคมสงเคราะห์	1.00	แห่ง	
4	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงบ้านค้อ	1.00	แห่ง	
5	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงน้ำโสม	1.00	แห่ง	
6	ปรับปรุงรั้วแขวงฯ	1.00	แห่ง	
	รวม	6.00	แห่ง	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ต้นทุน		ค่า Factor F	ค่าจ้างต่อหน่วย	สรุปค่าจ้างที่กำหนด	
				Unit Cost	ราคารวม			Unit Cost	ราคารวม
1	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงชัยพร	1.00	แห่ง	169,200.10	169,200.10	1.3027	220,416.97	220,416.97	220,416.97
2	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงแก่น้อย	1.00	แห่ง	114,685.60	114,685.60	1.3027	149,400.93	149,400.93	149,400.93
3	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงนิคมสงเคราะห์	1.00	แห่ง	39,657.90	39,657.90	1.3027	51,662.35	51,662.35	51,662.35
4	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงบ้านค้อ	1.00	แห่ง	29,744.89	29,744.89	1.3027	38,748.67	38,748.67	38,748.67
5	ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยหมวดทางหลวงน้ำโสม	1.00	แห่ง	246,345.73	246,345.73	1.3027	320,914.58	320,914.58	320,914.58
6	ปรับปรุงรั้วแขวงฯ	1.00	แห่ง	168,312.60	168,312.60	1.3027	219,260.82	219,260.82	219,260.82
	รวมทั้งสิ้น				767,946.82				1,000,404.32

ปรับยอด - 404.32

Factor F งานอาคาร (ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ; เงินล่วงหน้าจ่าย 15%; เงินประกันผลงานหัก 10%)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00

ต้นทุน	0.5 ลบ	F=	1.3040
ต้นทุน	1 ลบ	F=	1.3015
	0.767947 ลบ	F=	1.3027

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชัยพร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ หมวดทางหลวงชัยพร ระดับ 1-2								
1.1	งานผนัง	340.00	แผ่น	125.00	42,500.00	30.00	10,200.00	52,700.00	-
	-ไม่มีฝ้าเทียม สีธรรมชาติ 000 8 มม. 6 นิ้วx3 ม.								
1.1.1	งานพื้น	20.00	ตร.ม.	213.11	4,262.20	166.00	3,320.00	7,582.20	
	-กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำชนิดกั้นลิ้น 12" x 12"								
	-ไม่ถูกนอนบันได ไม่มีเทียม ขนาด 27.50 x 120 x 2.50 ซม.	5.00	แผ่น	250.00	1,250.00	60.00	300.00	1,550.00	
1.1.2	งานฝ้าเพดาน								
	-ฝ้าแผ่นซีเมนต์ยี่ห้อหิน ขนาด 1.20 x 2.40 ม. X 6 มม.	35.00	แผ่น	241.00	8,435.00	75.00	2,625.00	11,060.00	
	-ไม่มี 1" x 1" x 1 ม.	50.00	แผ่น	20.00	1,000.00			1,000.00	
1.1.3	งานประตูหน้าต่าง								
	-ประตูไม้อัด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมลูกบิดและบานพับ	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
	-ประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมลูกบิดและบานพับ	1.00	ชุด	900.00	900.00	200.00	200.00	1,100.00	
	-หน้าต่างไม้ ขนาด 1.20 x 0.50 ม. พร้อมบานพับและมีอจิป	8.00	บาน	1,000.00	8,000.00	250.00	2,000.00	10,000.00	
1.1.4	งานสุขภัณฑ์								
	-ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ + สายลิด	2.00	ชุด	2,416.45	4,832.90	400.00	800.00	5,632.90	
	-อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ + ก้อนอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	200.00	400.00	2,100.00	
	รวมค่างานต้นทูลปรับปรุงอาคารบ้านพักฯ หมวดชัยพร ระดับ 1-2							95,525.10	
1.2	ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ หมวดทางหลวงชัยพร ระดับ 3-6								
1.2.1	งานผนัง	335.00	แผ่น	125.00	41,875.00	30.00	10,050.00	51,925.00	-
	-ไม่มีฝ้าเทียม สีธรรมชาติ 000 8 มม. 6 นิ้วx3 ม.								
1.2.2	งานพื้น	20.00	ตร.ม.	241.00	4,820.00	166.00	3,320.00	8,140.00	
	-กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำชนิดกั้นลิ้น 12" x 12"								
	-ไม่ถูกนอนบันได ไม่มีเทียม ขนาด 27.50 x 120 x 2.50 ซม.	5.00	แผ่น	250.00	1,250.00	60.00	300.00	1,550.00	
1.2.3	งานฝ้าเพดาน								
	-ฝ้าแผ่นซีเมนต์ยี่ห้อหิน ขนาด 1.20 x 2.40 ม. X 6 มม.	35.00	แผ่น	241.00	8,435.00	75.00	2,625.00	11,060.00	
	-ไม่มี 1" x 1" x 1 ม.	50.00	แผ่น	20.00	1,000.00			1,000.00	
	รวมค่างานต้นทูลปรับปรุงอาคารบ้านพักฯ หมวดชัยพร ระดับ 3-6							73,675.00	
	รวมค่างานต้นทูลหมวดฯ ชัยพร							169,200.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ปรับปรุงอาคารที่ทำการหมวดกลางทางด่วนเท่านั้น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ หมวดกลางทางด่วนเท่านั้น								
2.1	งานหลังคา	195.00	ตร.ม.						
	-ริ้อหลังคา					25.00	4,875.00	4,875.00	
	-Metal sheet ทน 0.30 มม. ยาว 8.50 ม. (ปูนฉาบกันร้อน)	15.00	แผ่น	1,445.00	21,675.00	405.00	6,075.00	27,750.00	
	-Metal sheet ทน 0.30 มม. ยาว 6.00 ม. (ปูนฉาบกันร้อน)	17.00	แผ่น	1,020.00	17,340.00	290.00	4,930.00	22,270.00	
	-Metal sheet ทน 0.30 มม. ยาว 1.50 ม. (ปูนฉาบกันร้อน)	7.00	แผ่น	255.00	1,785.00	73.50	514.50	2,299.50	
	-Metal sheet ทน 0.30 มม. ยาว 4.00 ม. (ปูนฉาบกันร้อน)	11.00	แผ่น	680.00	7,480.00	196.00	2,156.00	9,636.00	
	-ครอบต้นหลังคา Metal sheet	40.00	ม.	55.00	2,200.00	80.00	3,200.00	5,400.00	
	-ไม่เรียงชาย 2 in 1 พร้อมทาสี	60.00	ม.	170.00	10,200.00	73.00	4,380.00	14,580.00	
2.2	งานพื้น								
	-กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำชนิดกันลื่น 12" x 12"	20.00	ตร.ม.	213.11	4,262.20	166.00	3,320.00	7,582.20	
	-ไม้ดูกันอนบันได ไม้เทียม ขนาด	5.00	แผ่น	250.00	1,250.00	60.00	300.00	1,550.00	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	-ฝ้าแผ่นซีเมนต์ใยหิน ขนาด 1.20 x 2.40 ม. X 6 มม.	35.00	แผ่น	241.00	8,435.00	75.00	2,625.00	11,060.00	
	-ไม้ 1" x 1" x 1 ม.	50.00	ท่อน	20.00	1,000.00		-	1,000.00	
2.4	งานสุขภัณฑ์								
	-ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ + สายฉีด	2.00	ชุด	2,416.45	4,832.90	400.00	800.00	5,632.90	
	-อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ + ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	850.00	850.00	200.00	200.00	1,050.00	
	รวมค่างานคืนทุนอาคารสำนักงานหมวดฯ เท่านั้น							114,685.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ปรับปรุงอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงนิคมสงเคราะห์

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ หมวดทางหลวงนิคมสงเคราะห์								
3.1	งานพื้น								
	-ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12"x12"	38.00	ตร.ม.	230.00	8,740.00	145.00	5,510.00	14,250.00	
	-ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	12.00	ตร.ม.	220.00	2,640.00	160.00	1,920.00	4,560.00	
	-ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	12.00	ตร.ม.	245.00	2,940.00	200.00	2,400.00	5,340.00	
3.2	งานฝ้าเพดาน								
	-ร้อยฝ้าเพดานเดิม	25.00	ตร.ม.	-	-	20.00	500.00	500.00	
	-ติดตั้งฝ้าเพดาน T-Bar โครงสร้างอลูมิเนียม	25.00	ตร.ม.	95.00	2,375.00	52.00	1,300.00	3,675.00	
3.3	งานประตุน้ำต่าง								
	-ประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมลูกบิดและบานพับ	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	200.00	400.00	2,800.00	
	-บานประตูไม้อัดดัก ขนาด 0.80 x 2.0 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	100.00	200.00	1,700.00	
3.4	งานสุขภัณฑ์								
	-ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ + สายลีด	2.00	ชุด	2,416.45	4,832.90	350.00	700.00	5,532.90	
	-สายลีดชำระ	2.00	ชุด	220.00	440.00	30.00	60.00	500.00	
	-ฝักบัว	2.00	ชุด	350.00	700.00	50.00	100.00	800.00	
	รวมค่างานค้ำทุ่นซ่อมแซมผนังอาคารสำนักงานหมวดฯ นิคมสงเคราะห์							39,657.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ปรับปรุงอาคารที่ทำการหมวดกลางบ้านสี่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ หมวดฯ บ้านสี่ ระดับ 1-2								
4.1	งานหลังคา								
	-หรือหลังกระเบื้องลอนคู่	114.00	ตร.ม.		-	25.00	2,850.00	2,850.00	
	-บุ่งหลังคากระเบื้องลอนคู่	114.00	ตร.ม.	61.89	7,055.46	45.00	5,130.00	12,185.46	
	-ครอบต้นหลังคา+ครอบข้าง	21.00	ม.	84.12	1,766.52		-	1,766.52	
4.2	ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ หมวดฯ บ้านสี่ ระดับ 3-6								
4.2.1	งานหลังคา								
	-หรือหลังกระเบื้องลอนคู่	79.00	ตร.ม.		-	25.00	1,975.00	1,975.00	
	-บุ่งหลังคากระเบื้องลอนคู่	79.00	ตร.ม.	61.89	4,889.31	45.00	3,555.00	8,444.31	
	-ครอบต้นหลังคา+ครอบข้าง	30.00	ม.	84.12	2,523.60		-	2,523.60	
	รวมค่างานค้นทุนซ่อมแซมหลังคาสำนักงานหมวดฯ							29,744.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ปรับปรุงอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงน้ำโสม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ปรับปรุงอาคารบ้านพักคนงาน หมวดฯ น้ำโสม								
5.1	งานหลังคา	343.00	ตร.ม.						
	- วัสดุหลังคา					40.00	13,720.00	13,720.00	
	- Metal sheet ขนาด 0.30 มม. ยาว 2.0 ม. (ปูจนวนกันร้อน)	38.00	แผ่น	340.00	12,920.00	98.00	3,724.00	16,644.00	
	- Metal sheet ขนาด 0.30 มม. ยาว 11.20 ม. (ปูจนวนกันร้อน)	38.00	แผ่น	1,904.00	72,352.00	518.00	19,684.00	92,036.00	
	- ครอบต้นหลังคา Metal sheet	26.00	ม.	55.00	1,430.00	80.00	2,080.00	3,510.00	
	- ครอบข้างหลังคา Metal sheet	26.40	ม.	55.00	1,452.00	80.00	2,112.00	3,564.00	
5.1.1	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12"x12"	160.00	ตร.ม.	213.11	34,097.60	145.00	23,200.00	57,297.60	
	- ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	11.00	ตร.ม.	213.11	2,344.21	160.00	1,760.00	4,104.21	
	- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	38.00	ตร.ม.	213.11	8,098.18	200.00	7,600.00	15,698.18	
5.1.2	งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมลูกบิดและบานพับ	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
	- บานประตูไม้ดัดสัก ขนาด 0.80 x 2.0 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	100.00	400.00	3,400.00	
5.1.3	งานสุขภัณฑ์								
	- โถ้วมรรมคานั่งของ มีฐาน แบบราคน้ำ เคลือบขาว ทรายโค้ดได้ รุ่น C 202	4.00	ชุด	1,388.41	5,553.64	350.00	1,400.00	6,953.64	
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	220.00	880.00	30.00	120.00	1,000.00	
	- สักบัว	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	50.00	200.00	1,600.00	
	รวมค่าปรับปรุงบ้านพักคนงาน หมวดทางหลวงน้ำโสมเป็นเงิน							225,127.63	
5.2	ปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ หมวดฯ น้ำโสม								
5.2.1	งานฝ้าเพดาน								
	- วัสดุฝ้าเพดานเดิม	45.00	ตร.ม			20.00	900.00	900.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดาน T-Bar โครงสร้างอลูมิเนียม	18.50	ตร.ม	147.20	2,723.20	52.00	962.00	3,685.20	
5.2.2	งานพื้น								
	- ซ่อมพื้นคอนกรีต หน้า 0.10 ม.	30.00	ตร.ม.	210.00	6,300.00	50.00	1,500.00	7,800.00	
5.2.3	งานสุขภัณฑ์								
	- เปลี่ยนชักโครกห้องน้ำ หรืออุปกรณ์	2.00	ชุด	2,416.45	4,832.90	350.00	700.00	5,532.90	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ + ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	150.00	300.00	2,000.00	
	- ประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม. พร้อมลูกบิดและบานพับ	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,300.00	
	รวมค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ หมวดทางหลวงน้ำโสมเป็นเงิน							21,218.10	
	รวมค่างานค้นพบซ่อมแซมหลังคาสำนักงานหมวดฯ น้ำโสม							246,345.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ปรับปรุงรั้วแขวงฯ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ปรับปรุงรั้วแขวง								
6.1	ซ่อมแซมรั้วแขวงฯ สูง 2.10 ม.(คิดที่ความยาว 3 เมตร)								
	-สกัดปูหรือรั้วอิฐบล็อก (ขนทัง)	3.00	ม.			45.00	135.00	135.00	
	-สกัดปูหรือเสาคอนกรีตเดิม (ขนทัง)	1.00	คัน			50.00	50.00	50.00	
	-เจาะเสียบเหล็ก+ผูกเหล็กเสา+เข้าแบบ+ท่อนกรีตเสา	1.00	คัน	224.85	224.85	177.51	177.51	402.36	
	-ก่ออิฐบล็อก 7 ซม.(แต่งร่องโชนแนว 2 คัน)	6.00	ตร.ม.	207.83	1,246.98	105.00	630.00	1,876.98	
	-คานคอนกรีตที่หลังรั้ว	3.00	ตร.ม.	238.84	716.52	186.47	559.41	1,275.93	
	-รวมคิคราคาค่าต้นทุน							3,740.27	
	-คิคราคาค่าต้นทุน/เมตร = 3,740.27/3.00 =							1,246.76	
	รวมค่างานต้นทุนซ่อมแซมรั้ว = 1,246.76 x 135.00 เมตร							168,312.60	