

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๑ ตอน เนินสูง – ด้านชุมพล ระหว่าง กม. ๐+๐๕๐ - กม.๓+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๗ กันยายน ๒๕๖๕... เป็นเงิน ๓๙,๕๙๕,๖๗๔.๔๗..... บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| ๗.๑ ...นายชาติพงษ์ รตโนภาส | รส.ทล.๑๔.๑ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๒ ...นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ | ผอ.ชท.ตราด | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๓ ...นายสุทัศน์ คุณโท | วว.ทล.๑๔ | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๔ ...นางสาวบรรณันท์ ทรงชน | วบ.ทล.๑๔ | กรรมการกำหนดราคากลาง..... |
| ๗.๕ ...นายวุฒิชัย ศรีทอง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ |

พบ

ปี ๒๕ -

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอน เนินสูง - ตำบลชุมพล ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+340 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.00	L.S.	4,987.20	4,987.20
2	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M.	64.00	M.	259.10	16,582.40
3	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.80 M.	34.00	M.	348.76	11,857.84
4	REMOVAL OF EXISTING OVERHEAD SIGN	1.00	EACH	5,922.30	5,922.30
5	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK	7,250.00	SQ.M.	19.47	141,157.50
6	COLD MILLING 5 CM.DEEP	7,250.00	SQ.M.	23.04	167,040.00
7	CLEARING AND GRUBBING	30,080.00	SQ.M.	2.30	69,184.00
8	EARTH EXCAVATION	7,600.00	CU.M.	53.21	404,396.00
9	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	150.00	CU.M.	58.53	8,779.50
10	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	310.00	CU.M.	407.30	126,263.00

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 304 / 2565 ลว. 1 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....
(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)
รต.ทล.14.1
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมเดช ไสภณดิเรกรัตน์)
ผอ.ขท.ตราด
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณโต)
วว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวบรรณิษฐ์ ทรงชน)
วบ.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิชัย ศรีทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอน เบนสูง - ตำนชุมพล ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+340 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	EARTH EMBANKMENT	1,810.00	CU.M.	302.12	546,837.20
12	SELECTED MATERIAL A	3,410.00	CU.M.	406.46	1,386,028.60
13	SOIL AGGREGATE SUBBASE	3,390.00	CU.M.	406.46	1,377,899.40
14	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	5,010.00	CU.M.	939.46	4,706,694.60
15	PRIME COAT	27,690.00	SQ.M.	43.10	1,193,439.00
16	TACK COAT	44,470.00	SQ.M.	19.66	874,280.20
17	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	9.00	TON	2,899.40	26,094.60
18	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	27,340.00	SQ.M.	352.68	9,642,271.20
19	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60 - 70	44,130.00	SQ.M.	350.68	15,475,508.40
20	EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.2+615 SIZE 3-[2.40x2.10]	15.00	M.	41,819.71	627,295.65

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 304 / 2565 ตว. 1 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....

(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)

รต.ทล.14.1

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมเดช ไสภณศิริเรกรัตน์)

ผอ.ขท.ตราด

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโท)

วว.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวบรรณินท์ ทรงชม)

วบ.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายวุฒิชัย ศรีหลง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอน เนินสูง - ด่านชุมพล ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+340 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	R.C.PIPE CULVERTS DIA.1.00 M. CLASS 2	128.00	M.	4,747.41	607,668.48
22	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)	22.00	CU.M.	3,079.07	67,739.54
23	R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 3-[2.40x2.10] (ONE SIDE)	2.00	EACH	73,062.61	146,125.22
24	STRIP SODDING	14,600.00	SQ.M.	19.87	290,102.00
25	TOP SOIL	1,460.00	CU.M.	186.78	272,698.80
26	RELOCATION OF EXISTING GUIDE POST	48.00	EACH	214.18	10,280.64
27	RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE	3.00	EACH	664.50	1,993.50
28	KILOMETER STONE TYPE I	3.00	EACH	2,312.32	6,936.96
29	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN PLATE	41.00	EACH	264.32	10,837.12
30	RELOCATION OF TRAFFIC SIGN OVERHANGING	1.00	EACH	43,711.09	43,711.09

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 304 / 2565 ลว. 1 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....
(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)
รต.ทล.14.1
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมเดช ไสภณดิเรกรัตน์)
ผอ.ชท.ตราด
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณโต)
วว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)
วบ.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิชัย ศรีทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3271 ตอน เนินสูง - ตำบลชุมพล ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+340 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	RELOCATION OF EXISTING OVERHEAD SIGN BOARDS	1.00	EACH	4,614.10	4,614.10
32	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	53.00	EACH	1,267.95	67,201.35
33	FOUNDATION FOR OVERHEAD SIGN MOUNTING WIDTH ≤ 20 M.	1.00	EACH	241,047.40	241,047.40
34	STEEL FRAME FOR MOUNTING WIDTH < 20.00 M.(FOR OVERHEAD SIGN SPAN 15.00 M.)	1.00	EACH	219,486.50	219,486.50
35	BUS STOP SHELTER WOODEN TYPE B - SMALL SIZE ON BEAM	1.00	EACH	120,891.03	120,891.03
36	THERMOPLASTIC PAINT	1,795.00	SQ.M.	368.60	661,637.00
37	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	10,185.15	10,185.15

รวมทั้งสิ้น 37 รายการ

เป็นเงิน สามสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์

39,595,674.47

คณะกรรมการจัดหาราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 ที่ สทล.14 / พ.2 / 304 / 2565 ลว. 1 ก.ย. 65

ลงชื่อ.....
(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)
รท.ทล.14.1
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมเดช โสภณศิริรัตน์)
ผอ.ขท.ตราด
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณโต)
วว.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)
วบ.ทล.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายวุฒิชัย ศรีหลง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ

บันทึก

๖๑-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔