ราคาประมาณ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 2,000,000.00 บาท

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานหมวดตลิ่งชัน	งาน	1.00	619,920.59	619,920.59
2	งานปรับปรุงคลังวัสดุ	งาน	1.00	263,391.69	263,391.69
3	งานปรับปรุงอาคารวิศวกรรม				
3.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ชั้น 1	งาน	1.00	42,269.50	42,269.50
3.2	งานบันได	งาน	1.00	108,790.06	108,790.06
3.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	งาน	1.00	336,741.99	336,741.99
3.4	งานห้องน้ำ ชั้น 1	งาน	1.00	108,896.64	108,896.64
3.5	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	งาน	1.00	315,593.84	315,593.84
3.6	งานห้องน้ำ ชั้น 2	งาน	1.00	85,628.90	85,628.90
4	งานภายนอกอาคาร	งาน	1.00	119,361.11	119,361.11
				รวมค่างานทั้งหมด	2,000,594.31
				ปรับยอด	-594.31
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น				2,000,000.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท
(เงินสองล้านบาทถ้วน)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์) รอ.ขท.(ป) ธนบุรี

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายมนต์ชัย ดำโรม) ชผ.ขท.ธนบุรี

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสนธยา ศรีนวล) รอ.ขท.(ว) ธนบุรี

อนุมัติราคาประมาณ 2,000,000.00 บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน)

.....
(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)
ผอ.ขท.ธนบุรี

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี

ทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม. 0+181 ด้านขวาทาง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 34.94 บาท/ลิตร วันที่ 9 ก.ย. 65

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างาน	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	F1	ต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานหมวดตลิ่งชัน	งาน	1.00	476,642.00	476,642.00	1.3006	619,920.59	619,920.59	619,920.59
2	งานปรับปรุงคลังวัสดุ	งาน	1.00	202,515.52	202,515.52	1.3006	263,391.69	263,391.69	263,391.69
3	งานปรับปรุงอาคารวิศวกรรม								
3.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ชั้น 1	งาน	1.00	32,500.00	32,500.00	1.3006	42,269.50	42,269.50	42,269.50
3.2	งานบันได	งาน	1.00	83,646.06	83,646.06	1.3006	108,790.06	108,790.06	108,790.06
3.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	งาน	1.00	258,912.80	258,912.80	1.3006	336,741.99	336,741.99	336,741.99
3.4	งานห้องน้ำ ชั้น 1	งาน	1.00	83,728.00	83,728.00	1.3006	108,896.64	108,896.64	108,896.64
3.5	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	งาน	1.00	242,652.50	242,652.50	1.3006	315,593.84	315,593.84	315,593.84
3.6	งานห้องน้ำ ชั้น 2	งาน	1.00	65,838.00	65,838.00	1.3006	85,628.90	85,628.90	85,628.90
4	งานภายนอกอาคาร	งาน	1.00	91,773.88	91,773.88	1.3006	119,361.11	119,361.11	119,361.11
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	1,538,208.76			รวมค่างานทั้งหมด	2,000,594.31
								ปรับยอด	-594.31
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,000,000.00

(ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %

ค่างานต้นทุนอาคาร (ล้านบาท)	1.00	2.00	1.54	ADT.	ภาวะฝนตกชุก 1	F (Additional Conditions)
FACTOR F งานอาคาร	1.3015	1.2998	1.3006	-	1.3006	1.3006

หมายเหตุ ☐ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์) รอ.ขท.(ป) ธนบุรี

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายมนต์ชัย ดำโรม) ชผ.ขท.ธนบุรี

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสนธยา ศรีนวล) รอ.ขท.(ว) ธนบุรี

รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้าง								
	- งานรื้อถอนโครงสร้างพื้นและคาน	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานรื้อถอนผนังเดิม	1.00	เหมา	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานรื้อถอนบันไดไม้	1.00	เหมา	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	- งานโครงสร้างเหล็ก	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	- งานลูกนอนบันได หนา 16 มม.	6.60	ตร.ม	595.00	3,927.00	140.00	924.00	4,851.00	
	- ลูกตั้งบันได	5.28	ตร.ม	623.00	3,289.44	140.00	739.20	4,028.64	
	- ชานพักบันได	3.17	ตร.ม	609.00	1,929.31	140.00	443.52	2,372.83	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm. (14.64 กก./ท่อน)	5.00	ท่อน	354.00	1,770.00	146.00	730.00	2,500.00	
	- เหล็กกลม Dia. 1½"x3 mm. (20.22 กก./ท่อน)	5.00	ท่อน	492.00	2,460.00	202.00	1,010.00	3,470.00	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.7 mm. (12.90 กก./ท่อน)	10.00	ท่อน	320.00	3,200.00	129.00	1,290.00	4,490.00	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	2.00	ท่อน	1,056.00	2,112.00	-	-	2,112.00	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	5.00	ท่อน	1,302.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	6.00	ตร.ม.	100.26	601.59	35.00	210.00	811.59	
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	524	แผ่น	80.00	41,920.00	-	-	41,920.00	
	ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม.	69	แผ่น	26.00	1,794.00	-	-	1,794.00	
	ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	600	ตัว	6.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ครอบสันกระเบื้อง ซ้าย-ขวา	50	ชุด	67.00	3,350.00	-	-	3,350.00	
	แผ่นอิปซัม (ติดตั้งภายนอกอาคาร)	58	ตร.ม.	420.00	24,360.00	-	-	24,360.00	
	แผ่นอิปซัม ชนิดธรรมดา ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	180	ตร.ม.	238.00	42,840.00	-	-	42,840.00	
	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	564	แผ่น	350.00	197,400.00	158.00	89,112.00	286,512.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	40	ถุง	135.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	ไม้ฝา ตราเณอร่า รุ่นขอบตรง สีธรรมชาติ 0.8x15x400 ซม.	112	แผ่น	264.00	29,568.00	-	-	29,568.00	
	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร	180	ตร.ม.	36.00	6,480.00	34.00	6,120.00	12,600.00	
	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร	58	ตร.ม.	47.00	2,726.00	34.00	1,972.00	4,698.00	
	รวมค่างานต้นทุน				410,237.34		137,550.72	547,788.06	

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ พูลพรัพย์) รอ.ขท.(ป) ธนบุรี

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายมนต์ชัย ดำโรม) ชม.ขท.ธนบุรี

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายสนธยา ศรีนวล) รอ.ขท.(ว) ธนบุรี

รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	อิฐบล็อก ขนาด 0.19x0 39x0.07	4,447.00	ก้อน	6.00	26,682.00	-	-	26,682.00	
	ประตู ขนาด 1.00x1.80 ม. พร้อมวงกบ และอุปกรณ์	4.00	ชุด	9,500.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	20.00	ถุง	135.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ปูนก่อฉาบ	32.00	ถุง	152.00	4,864.00	-	-	4,864.00	
	สีทาภายใน	329.52	ตร.ม.	36.00	11,862.72	34.00	11,203.68	23,066.40	
	สีทาภายนอก	329.52	ตร.ม.	47.00	15,487.44	34.00	11,203.68	26,691.12	
	ไม้ฝาเฌอร่า	120.00	แผ่น	264.00	31,680.00	-	-	31,680.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก	6.60	ตร.ม	245.00	1,617.00	56.00	369.60	1,986.60	
	- งานกระเบื้องพื้น	9.60	ตร.ม	472.50	4,536.00	236.00	2,265.60	6,801.60	
	- งานกระเบื้องผนัง	57.60	ตร.ม	472.50	27,216.00	236.00	13,593.60	40,809.60	
	- งานปูพื้น Laminated	128.70	ตร.ม	530.00	68,211.00	140.00	18,018.00	86,229.00	
	- งานบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง	110.00	ม.	80.00	8,800.00	50.00	5,500.00	14,300.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ	128.70	ตร.ม	351.00	45,173.70	79.00	10,167.30	55,341.00	
	- งานทาสีผนังภายใน	210.00	ตร.ม	36.00	7,560.00	34.00	7,140.00	14,700.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	145.00	ตร.ม	36.00	5,220.00	34.00	4,930.00	10,150.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก	6.60	ตร.ม	245.00	1,617.00	56.00	369.60	1,986.60	
	- งานกระเบื้องพื้น	9.60	ตร.ม	472.50	4,536.00	222.00	2,131.20	6,667.20	
	- งานกระเบื้องผนัง	57.60	ตร.ม	472.50	27,216.00	222.00	12,787.20	40,003.20	
	- งานปูพื้น Laminated (หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.)	128.70	ตร.ม	455.00	58,558.50	70.00	9,009.00	67,567.50	
	- งานบัวเชิงผนัง	107.80	ม.	80.00	8,624.00	50.00	5,390.00	14,014.00	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ	145.00	ตร.ม	351.00	50,895.00	79.00	11,455.00	62,350.00	
	- งานทาสีผนังภายใน	161.70	ตร.ม	36.00	5,821.20	34.00	5,497.80	11,319.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	145.00	ตร.ม	36.00	5,220.00	34.00	4,930.00	10,150.00	
	- งานซ่อมผนังร้าวและล้างสีเดิม	323.40	ตร.ม	50.00	16,170.00	5.00	1,617.00	17,787.00	
	- งานทาสีภายนอก	323.40	ตร.ม	47.00	15,199.80	34.00	10,995.60	26,195.40	
	- งานทาสีฝ้าชายคา	64.68	ตร.ม	77.00	4,980.36	34.00	2,199.12	7,179.48	
	- ฝ้าเพดานไม้ระแนง 1/2x2 นิ้วตีเว้นร่อง 1 ซ.ม	19.20	ตร.ม	573.00	11,001.60	167.00	3,206.40	14,208.00	
	รวมค่างานต้นทุน				509,449.32		153,979.38	663,428.70	

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์) รอ.ขท.(ป) ธนบุรี

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายมนต์ชัย ดำโรม) ขผ.ขท.ธนบุรี

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสนธยา ศรีนวล) รอ.ขท.(ว) ธนบุรี

รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงต่อเติมห้องบริเวณชั้นสอง								
1.3	- งานเปลี่ยนปลั๊กไฟ	20	ชุด	175	3500	70	1400	4900	
	- งานเปลี่ยนสวิชท์ไฟ	10	ชุด	175	1750	70	700	2450	
	- งานเปลี่ยนเบรคเกอร์	1	ชุด	175	175	70	70	245	
	- งานเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟ ฟลูออเลสเซ็นต์ LED	30	ชุด	560	16800	140	4200	21000	
	- งานเปลี่ยนปลั๊กไฟ	20	ชุด	175	3500	70	1400	4900	
	- งานเปลี่ยนสวิชท์ไฟ	10	ชุด	175	1750	70	700	2450	
	- งานเปลี่ยนเบรคเกอร์	1	ชุด	175	175	70	70	245	
	- งานเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟ ฟลูออเลสเซ็นต์ LED	30	ชุด	560	16800	140	4200	21000	
	รวมค่างานต้นทุน				44,450.00		12,740.00	57,190.00	

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์) รอ.ขท.(ป) ธนบุรี

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายมนต์ชัย ดำโรม) ขผ.ขท.ธนบุรี

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสนธยา ศรีนวล) รอ.ขท.(ว) ธนบุรี

รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงส่วนสำนักงาน								
2.1	งานห้องน้ำ								
	- งานรื้อถอนวัสดุเดิม	1	เหมา	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	4	ชุด	9,200.00	36,800.00	450.00	1,800.00	38,600.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	450.00	900.00	9,900.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	150.00	300.00	2,700.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2	ชุด	210.00	420.00	-	-	420.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2	ชุด	310.00	620.00	-	-	620.00	
	- สายน้ำดี	2	ชุด	120.00	240.00	-	-	240.00	
	- สต๊อปวาล์ว	6	ชุด	80.00	480.00	125.00	750.00	1,230.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	125.00	250.00	65.00	130.00	380.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู่	2	ชุด	358.00	716.00	365.00	730.00	1,446.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 3 นิ้ว	2	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	70.00	140.00	5,140.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	300.00	600.00	3,600.00	
	- ที่ใส่สบู่	2	ชุด	370.00	740.00	200.00	400.00	1,140.00	
	- ราวแขวนผ้า	2	ชุด	180.00	360.00	130.00	260.00	620.00	
	- ประตู PVC กันน้ำ พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	550.00	1,100.00	6,100.00	
	- กุญแจลูกบิดห้องน้ำ สีแสตนเลสมัน	2	ชุด	576.00	1,152.00	500.00	1,000.00	2,152.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำ แบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุเดิม	1	เหมา	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3	ชุด	9,200.00	27,600.00	450.00	1,350.00	28,950.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	2	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2	ชุด	900.00	1,800.00	150.00	300.00	2,100.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2	ชุด	210.00	420.00	-	-	420.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2	ชุด	310.00	620.00	-	-	620.00	
	- สายน้ำดี สายฉีดสแตนเลส ยาว 1 เมตร	2	ชุด	120.00	240.00	-	-	240.00	
	- สต๊อปวาล์ว	6	ชุด	80.00	480.00	35.00	210.00	690.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู่	2	ชุด	358.00	716.00	120.00	240.00	956.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 3 นิ้ว	2	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- กระจกเงาแบบติดผนัง พร้อมชั้นวางของ	2	ชุด	1,085.00	2,170.00	70.00	140.00	2,310.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	100.00	200.00	3,200.00	
	- ที่ใส่สบู่	2	ชุด	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00	

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์) รอ.ขท.(ป) ธนบุรี

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายมนต์ชัย ดำโรม) ชผ.ขท.ธนบุรี

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสนธยา ศรีนวล) รอ.ขท.(ว) ธนบุรี

รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ทางหลวงหมายเลข 341 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางพลัด - บางบำหรุ ที่ กม.0+181 ด้านขวาทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส (แบบราวเดี่ยว)	2	ชุด	180.00	360.00	130.00	260.00	620.00	
	- ประตู PVC กันน้ำ พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	350.00	700.00	5,700.00	
	- กุญแจลูกบิดห้องน้ำ สีแสตนเลสมัน	2	ชุด	576.00	1,152.00	100.00	200.00	1,352.00	
	โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำ แบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
	- ซิ้งค์ล้างจานแบบตั้ง พื้นหลุมเดียว มีที่คว่ำจาน	1	ชุด	2,160.00	2,160.00	300.00	300.00	2,460.00	
	- งานซอมน้ำรั่ว	1	เหมา	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน				127,386.00		29,180.00	156,566.00	

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์) รอ.ขท.(ป) ธนบุรี

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายบงด์ชัย ดำโรม) ชผ.ขท.ธนบุรี

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสนธยา ศรีนวล) รอ.ขท.(ว) ธนบุรี