

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทิวชี :- ถ้ำพรณรา ที่ กม.225+726.NB และ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทิวชี :- ถ้ำพรณรา ที่ กม.225+568.SB ปริมาณงาน 1 แห่ง.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ).....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,500,000.- บาท.....
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	13 กันยายน 2565.....เป็นเงิน.....1,500,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	แบบสรุปราคากลางงานจ้างก่อสร้างที่ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ตามรายการแนบ).....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายขจร...เพิ่มเดช.....รต.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ).....ประธานคณะกรรมการ
2. นายศุภชัย...จินตาคม.....ขณ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ).....กรรมการ.....
3. นายพรเทพ...พรหมสุวรรณ.....ขณ.ขท.บ้านลือข.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ).....กรรมการ.....

ว่าที่ร้อยตรี



(วรินทร์ พุ่งเฟื่อง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง(1) : อาคารที่พักอาศัย แฟลต 3 ชั้น 13 ครอบครั้ว ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ที่ กม.225+726 NB
 สถานที่ก่อสร้าง(2) : หมวดทางหลวงเวียงสระ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรรณรา ที่ กม.225+568 SB
 แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) สำนักทางหลวงที่ 16 กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	1,500,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	1,500,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายจร เทิ้มเดช)
 รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายศุภชัย จินตาคม)
 ขน.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพรเทพ พรหมสุวรรณ)
 ขอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ว่าที่ร้อยตรี  เห็นชอบ
 (วรินทร์ พุ่งเฟื่อง)
 ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แฟลต 3 ชั้น 13 ครอบครัวยุคใหม่								
1.1	งานฝักเทศาน								
1.1.1	ฝ้าเพดานแบบผสมกับบอร์ดหิน 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงสร้างเหล็กทุกสิ่งอย่าง	560.000	ตร.ม.	145.17	81,295.20	75.00	42,000.00	123,295.20	
1.2	งานทาสี - ตกแต่ง								
1.2.1	งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน (ฝ้า)	720.000	ตร.ม.	36.720	26,438.40	30.00	21,600.00	48,038.40	
1.2.2	งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า)	2,040.000	ตร.ม.	39.990	81,579.60	30.00	61,200.00	142,779.60	
1.2.3	งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน (ปูนเก่า)	820.000	ตร.ม.	36.720	30,110.40	30.00	24,600.00	54,710.40	
1.2.4	งานทำความสะอาดและซ่อมรอยร้าว (ผนัง)	2,860.000	ตร.ม.	-	-	20.00	57,200.00	57,200.00	
1.3	งานเดินท่อน้ำทิ้ง								
1.3.1	ท่อ PVC Dia 4" Class 8.5	234.000	ม.	165.00	38,610.00	100.00	23,400.00	62,010.00	
1.3.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	แผง	15,444.00	15,444.00	4,633.20	4,633.20	20,077.20	
1.3.3	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	แผง	11,583.00	11,583.00	3,474.90	3,474.90	15,057.90	
1.3.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำลึกลับยึดท่อ ค่าวัสดุ 10 % ของราคาต่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.000	แผง	3,861.00	3,861.00	1,158.30	1,158.30	5,019.30	
1.4	งานระบบไฟฟ้า								
1.4.1	ชุดหลอดยาว LED 36W	36.000	ชุด	200.00	7,200.00	115.00	4,140.00	11,340.00	
1.4.2	ชุดหลอดสั้น LED 18W	34.000	ชุด	170.00	5,780.00	115.00	3,910.00	9,690.00	
1.4.3	ชุดโคมโคมเพดาน LED 32W	42.000	ชุด	250.00	10,500.00	115.00	4,830.00	15,330.00	
1.4.4	ชุดโคมโคมเพดานโคมไฟ LED 25W	28.000	ชุด	250.00	7,000.00	115.00	3,220.00	10,220.00	
1.4.5	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	1,000.000	ม.	21.96	21,960.00	14.00	14,000.00	35,960.00	
1.4.6	สาย THW ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลต์	150.000	ม.	61.58	9,237.00	20.00	3,000.00	12,237.00	
1.4.7	สวิทช์ + เต้ารับ รมพนักถัก	180.000	ชุด	145.00	26,100.00	100.00	18,000.00	44,100.00	
1.4.8	กล่องพักสาย 2"x4"	91.000	ชุด	20.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
1.4.9	กล่องลอย 2"x4"	190.000	ชุด	10.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
1.4.10	รางเดินสายไฟ	1,000.000	ม.	40.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
1.4.11	ท่ออ่อน 20 มม.	50.000	ม.	15.00	750.00	-	-	750.00	
1.4.12	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 4 ช่อง ธรรมดา	13.000	ชุด	900.00	11,700.00	-	-	11,700.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.13	ชุดแบ่งกรวดทองแดง 1.80 ม.	2,000	ชุด	145.00	290.00	-	-	290.00	
1.4.14	ท่อร้อยสายไฟ 20 มม.	10,000	ม.	17.00	170.00	-	-	170.00	
1.4.15	ค่าแรงเดินสายไฟ คิด 30 % ของราคาวัสดุ	1,000	เทศ	-	-	16,900.00	16,900.00	16,900.00	
1.5	งานเบ็ดเตล็ด								
1.5.1	งานร้อยถ่านฝ้ายขึ้นถ่านเรียบ (รีดแผ่นพร้อมโครงคร่าว-เหล็กชุบสังกะสี) รวมขบทั้ง	560,000	ตร.ม.	-	-	25.00	14,000.00	14,000.00	
1.5.2	งานร้อยถ่านท่อน้ำทิ้งเดิม รวมขบทั้ง	1,000	เทศ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.5.3	งานร้อยถ่านระบบไฟฟ้าเดิม รวมขบทั้ง	1,000	เทศ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.5.4	งานนั่งร้าน	1,000	เทศ	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน				433,328.60		361,266.40	794,595.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2								
2.1	งานฝ้าเพดาน								
2.1.1	ฝ้าเพดานแผ่นมาร์เบิลรีดทหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	70.000	ตร.ม.	145.17	10,161.90	75.00	5,250.00	15,411.90	
2.2	งานผนัง และตกแต่งผิวผนัง								
2.2.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ครึ่งแผ่น)	180.000	ตร.ม.	324.01	58,321.80	89.00	16,020.00	74,341.80	
2.2.2	ฉาบปูนเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	360.000	ตร.ม.	89.10	32,076.00	82.00	29,520.00	61,596.00	
2.2.3	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	60.000	ม.	74.03	4,441.80	44.00	2,640.00	7,081.80	
2.3	งานปูพื้น								
2.3.1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" (ชนิดกั้นลิ้น)	32.000	ตร.ม.	311.07	9,954.24	158.00	5,056.00	15,010.24	
2.3.2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24" x 24" (ฉาบเรียบ)	112.000	ตร.ม.	323.00	36,176.00	222.00	24,864.00	61,040.00	
2.4	งานประตู่ - หน้าต่าง								
2.4.1	ประตูบานเปิด ขนาด 0.80 x 2.00 ม. รวมอุปกรณ์+วงกบ (พร้อมติดตั้ง)	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
2.4.2	ประตูบานเปิด ขนาด 0.95 x 2.00 ม. รวมอุปกรณ์+วงกบ (พร้อมติดตั้ง)	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.4.3	หน้าต่าง บานเปิด 2 ช่อง ขนาด 1.20 x 1.20 ม. รวมอุปกรณ์+วงกบ (พร้อมติดตั้ง)	6.000	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2.5	งานทาสี - ตกแต่ง								
2.5.1	งานทาสี สีนํายอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า)	310.000	ตร.ม.	39.99	12,396.90	30.00	9,300.00	21,696.90	
2.5.2	งานทาสี สีนํายอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน (ปูนเก่า)	550.000	ตร.ม.	36.72	20,196.00	30.00	16,500.00	36,696.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	โถใส่กระดาษชำระ (เจาะยึดสกรู)	4.00	ชุด	199.00	796.00	70.00	280.00	1,076.00	
2.6.2	โถล้างชักโครกแบบราบ (FLUSH TANK)	4.00	ชุด	3,074.77	12,299.08	450.00	1,800.00	14,099.08	
2.6.3	กระเบื้องล้างชำระรูป (เจาะยึดสกรู)	4.00	ชุด	229.00	916.00	70.00	280.00	1,196.00	
2.6.4	ราวจานน้ำ (เจาะยึดสกรู)	4.00	ชุด	189.00	756.00	70.00	280.00	1,036.00	
2.6.5	แผ่นตะแกรงกรองของชนิดมีรู ขนาด 2 1/2 นิ้ว	4.00	ชุด	229.00	916.00	75.00	300.00	1,216.00	
2.6.6	สายชำระพร้อมเสียบท่อเก่า	4.00	ชุด	139.00	556.00	70.00	280.00	836.00	
2.7	งานระบบไฟฟ้า								
2.7.1	ชุดหลอดลิ้น LED 18W	8.000	ชุด	170.00	1,360.00	115.00	920.00	2,280.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7.2	สวิตช์ + ฝ้ารับ รวมหม้อตาก	8,000	ชุด	145.00	1,160.00	100.00	800.00	1,960.00	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด				-		-	-	
2.8.1	งานรื้อถอนฝ้ายขึ้นถาดเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว-เหล็กชุบสังกะสี) รวมขนส่ง	70,000	ตร.ม.	-	-	25.00	1,750.00	1,750.00	
2.8.2	งานรื้อถอนคั้งก้ออิฐอุบบุงพนาครั้งแฉ่ง (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด) รวมขนส่ง	180,000	ตร.ม.	-	-	40.00	7,200.00	7,200.00	
2.8.3	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) รวมขนส่ง	144,000	ตร.ม.	-	-	50.00	7,200.00	7,200.00	
	รวมค่างานคั้งก้อ				227,783.72		130,240.00	358,023.72	

การถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง(1) : อาคารที่พักอาศัย แฟลต 3 ชั้น 13 ครอบครั้ว ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรหมรา ที่ กม.225+726 NB
 สถานที่ก่อสร้าง(2) : หมวดทางหลวงเวียงสระ ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0400 ตอน ท่าชี - ถ้ำพรหมรา ที่ กม.225+568 SB
 แบบเลขที่ : -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) สำนักทางหลวงที่ 16 กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
1	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง	1	กก.	2.94	2.94	ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	560.75	560.75	ราคาพาณิชย์จังหวัด
3	ทรายละเอียด	1	ลบ.ม.	1,028.04	1,028.04	ราคาพาณิชย์จังหวัด
4	หินผสมคอนกรีต	1	ลบ.ม.	336.45	336.45	ราคาพาณิชย์จังหวัด
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	1	กก.	27.12	27.12	ราคาพาณิชย์จังหวัด
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	1	กก.	26.68	26.68	ราคาพาณิชย์จังหวัด
7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	1	กก.	32.71	32.71	ราคาพาณิชย์จังหวัด
8	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1	ลบ.ฟ.	467.29	467.29	ราคาพาณิชย์จังหวัด
9	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1	ลบ.ฟ.	420.56	420.56	ราคาพาณิชย์จังหวัด
10	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	1	กก.	46.73	46.73	ราคาพาณิชย์จังหวัด
11	ผ้าเพดานแผ่นยับซิมบอร์ด ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	1	แผ่น	126.17	126.17	ราคาพาณิชย์จังหวัด
12	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	1	ตร.ม.	84.20	84.20	ราคาสืบ
13	สีเขียว	1	กก.	176.63	176.63	ราคาสืบ
14	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	1	แกลลอน	308.41	308.41	ราคาพาณิชย์จังหวัด
15	สีทารองพื้นปูนเก่า ขนาด 3.785 ลิตร	1	แกลลอน	525.00	525.00	ราคาสืบ
16	สีน้ำอะครีลิก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	1	แกลลอน	271.03	271.03	ราคาพาณิชย์จังหวัด
17	สีน้ำอะครีลิก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร	1	แกลลอน	224.30	224.30	ราคาพาณิชย์จังหวัด
18	ท่อ PVC Dia 4" Class 8.5	1	ม.	165.00	165.00	ราคาสืบ
19	ชุดหลอดยว LED 36W	1	ชุด	200.00	200.00	ราคาสืบ
20	ชุดหลอดเส้น LED 18W	1	ชุด	170.00	170.00	ราคาสืบ
21	ชุดโคมไฟเพดาน LED 32W	1	ชุด	250.00	250.00	ราคาสืบ
22	ชุดโคมไฟดาวไลท์ LED 25W	1	ชุด	250.00	250.00	ราคาสืบ
23	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	1	ม.	21.96	21.96	ราคาพาณิชย์จังหวัด
24	สาย THW ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์	1	ม.	61.58	61.58	ราคาสืบ
25	สวิทช์ + เ้ารับ รวมหน้ากาก	1	ชุด	145.00	145.00	ราคาสืบ
26	กล่องพักสาย 2"x4"	1	ชุด	20.00	20.00	ราคาสืบ
27	กล่องลอย 2"x4"	1	ชุด	10.00	10.00	ราคาสืบ
28	รางเดินสายไฟ	1	ม.	40.00	40.00	ราคาสืบ
29	ท่อร้อย 20 มม.	1	ม.	15.00	15.00	ราคาสืบ
30	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 4 ช่อง ธรรมดา	1	ชุด	900.00	900.00	ราคาสืบ
31	ชุดแบ่งกรวดทองแดง 1.80 ม.	1	ชุด	145.00	145.00	ราคาสืบ
32	ท่อร้อยสายไฟ 20 มม.	1	ม.	17.00	17.00	ราคาสืบ
33	อิฐมวลสุสามัญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	1	ก้อน	1.73	1.73	ราคาสืบ
34	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" (ชนิดกันลื่น)	1	ตร.ม.	160.55	160.55	ราคาสืบ
35	กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24" x 24" (ผิวเรียบ)	1	ตร.ม.	171.00	171.00	ราคาสืบ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
36	ปูนยาแนว	1	กก.	47.00	47.00	ราคาสืบ
37	ประตูบานเปิด ขนาด 0.80 x 2.00 ม. รวมอุปกรณ์+วงกบ (พร้อมติดตั้ง)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	ราคาสืบ
38	ประตูบานเปิด ขนาด 0.95 x 2.00 ม. รวมอุปกรณ์+วงกบ (พร้อมติดตั้ง)	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	ราคาสืบ
39	หน้าต่าง บานเปิด 2 ช่อง ขนาด 1.20 x 1.20 ม. รวมอุปกรณ์+วงกบ (พร้อมติดตั้ง)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	ราคาสืบ
40	ที่ใส่กระดาษชำระ (เจาะยึดสกรู)	1	ชุด	199.00	199.00	ราคาสืบ
41	โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	1	ชุด	3,074.77	3,074.77	ราคาพาณิชย์จังหวัด
42	กระจกเงาสำเร็จรูป (เจาะยึดสกรู)	1	ชุด	229.00	229.00	ราคาสืบ
43	ราวแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู)	1	ชุด	189.00	189.00	ราคาสืบ
44	แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดมีรู ขนาด 2 1/2 นิ้ว	1	ชุด	229.00	229.00	ราคาสืบ
45	สายชำระพร้อมส้วมต่อปาวาล์ว	1	ชุด	139.00	139.00	ราคาสืบ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	วัสดุควมรวมของงานฝ้าเพดานด้วยวัสดุสำเร็จต่างๆ					
1.1	ฝ้าเพดานแผ่นส്മาร์ทบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.					
	- ฝ้าเพดานแผ่นส്മาร์ทบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.40	แผ่น	126.17	50.47	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	1.00	ตร.ม	84.20	84.20	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	50.00	5.50	
	- ฉาบรอยต่อ	1.00	ตร.ม	5.00	5.00	
	รวมฝ้าเพดานแผ่นส്മาร์ทบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม	=	145.17	
2	วัสดุควมรวมของงานทาสี					
2.1	งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)					
	- สีโป๊ว	0.10	กก.	176.63	17.66	
	- สีทารองพื้น	0.04	แกลลอน	308.41	12.34	
	- สีทากายนอก ทาพื้นหน้า 2 เที่ยว	0.07	แกลลอน	271.03	18.97	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02	
	รวมงานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	1.00	ตร.ม	=	48.99	
2.2	งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)					
	- สีโป๊ว	0.10	กก.	176.63	17.66	
	- สีทารองพื้น	0.04	แกลลอน	308.41	12.34	
	- สีทากายใน ทาพื้นหน้า 2 เที่ยว	0.07	แกลลอน	224.30	15.70	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02	
	รวมงานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	1.00	ตร.ม	=	45.72	
2.3	งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า)					
	- สีทารองพื้นปูนเก่า	0.04	แกลลอน	525.00	21.00	
	- สีทากายนอก ทาพื้นหน้า 2 เที่ยว	0.07	แกลลอน	271.03	18.97	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02	
	รวมงานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า)	1.00	ตร.ม	=	39.99	
2.4	งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนเก่า)					
	- สีทารองพื้นปูนเก่า	0.04	แกลลอน	525.00	21.00	
	- สีทากายใน ทาพื้นหน้า 2 เที่ยว	0.07	แกลลอน	224.30	15.70	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02	
	รวมงานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากาโซโน (ปูนขาว)	1.00	ตร.ม	=	36.72	
3	วัดคมูลรวมของงานก่อนฝังของวัสดุชนิดต่างๆ					
3.1	ผนังก่ออิฐมวลผสม (ครึ่งแผ่น)					
	- อิฐมวลผสมขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	138.00	ก้อน	1.73	238.74	
	- ปูนซิเมนต์ผสม (Silica Cement)	16.01	กก.	2.94	47.07	
	- น้ำยาผสมปูนก่อ	0.40	ลิตร	25.00	10.00	
	- ทราชหยาบ	0.05	ลบ.ม	560.75	28.04	
	- น้ำผสมปูน	10.00	ลิตร	0.0164	0.16	
	รวมผนังก่ออิฐมวลผสม (ครึ่งแผ่น)	1.00	ตร.ม	=	324.01	
3.2	ฉาบปูนเรียบ (หนา 1.5 ซม.)					
	- ปูนซิเมนต์ผสม (Silica Cement)	12.05	กก.	2.94	35.43	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.50	ลิตร	25.00	12.50	
	- ทราชละเอียด	0.04	ลบ.ม	1,028.04	41.12	
	- น้ำผสมปูน	3.00	ลิตร	0.0164	0.05	
	รวมฉาบปูนเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	1.00	ตร.ม	=	89.10	
3.3	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)					
	- ปูนซิเมนต์ผสม มอก.80 - 2550	3.36	กก.	2.94	9.88	
	- ทราชหยาบ	0.01	ลบ.ม	560.75	5.61	
	- ฟิลเบอร์ 1 - 2	0.02	ลบ.ม	336.45	7.40	
	- น้ำผสมคอนกรีต	1.80	ลิตร	0.0164	0.03	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	0.41	กก.	27.12	11.12	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	1.07	กก.	26.68	28.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	32.71	1.31	
	- ไม้แบบ	0.05	ตร.ม	155.79	7.79	
	- ตะปู	0.05	กก.	46.73	2.34	
	รวมงานเสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	1.00	เมตร	=	74.03	
4	วัดคมูลรวมไม้แบบหล่อคอนกรีตต่อ 1 ตร.ม					
4.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป					
	- ไม้ยางขนาด 1"x6" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	1.00	ลบ.ฟ	467.29	467.29	
	- ไม้ยางขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 ม.	0.30	ลบ.ฟ	420.56	126.17	
	- ไม้ค้ำยันแบบ	0.30	ตัน	60.00	18.00	
	- ตะปู	0.25	กก.	46.73	11.68	
	รวม				623.14	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปใช้ 4 ครั้ง คิด 25%	0.25	x	623.14	155.79	
	รวมงานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	1.00	ตร.ม	=	155.79	
5	วัดคมูลรวมงานปูพื้นต่าง ๆ					
5.1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" ชนิดกันลื่น					
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" ชนิดกันลื่น	1.10	ตร.ม	160.55	176.60	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
	- ปูนซิเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51	กก.	2.94	63.23	
	- ปูนยาแนว	0.20	กก.	47.00	9.40	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม	560.75	61.68	
	- น้ำผสมปูน	10.00	ลิตร	0.0164	0.16	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" ชนิดกันลื่น	1.00	ตร.ม	=	311.07	
5.2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24" x 24" (ผิวเรียบ)					
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24" x 24" (ผิวเรียบ)	1.13	ตร.ม	171.00	193.23	
	- ปูนซิเมนต์ผสม (Silica Cement)	21.51	กก.	2.94	63.23	
	- ปูนยาแนว	0.10	กก.	47.00	4.70	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม	560.75	61.68	
	- น้ำผสมปูน	10.00	ลิตร	0.0164	0.16	
	รวมพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24" x 24" (ผิวเรียบ)	1.00	ตร.ม	=	323.00	