

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.324+505-กม.326+430 ปริมาณงาน 33,497 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.324+505-กม.326+430

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,999,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเริ่มจากทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมเดิมที่ชำรุดเสียหาย ด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE -PAVING 7 CM.(RECYCLING 3 CM + HMA 4 CM) แล้วให้ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC OPLASTIC สะท้อนแสง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นเงิน 14,690,599.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เจริญ แสงอรุณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.2 สุทธิรักษ์ พาณิชย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ณัฐวุฒิ รัตนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

อนุมัติ



(นายสมใจ ชาวพลศรี)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

เจริญ แสงอรุณ

14 กันยายน 2565 17:05:40

ผอ.ขท.เลขที่ ๑

15 กย. 2565

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาที่ทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควนคูม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปวน ระหว่าง กม.324+505-กม.326+430 ปริมณฑลงาน 33,497 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	2,474.000	13.01	32,186.74	1.3003	16.91	41,852.41
2	2. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	12.000	2,290.32	27,483.84	1.3003	2,978.10	35,737.23
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	2,284.000	221.23	505,289.32	1.3003	287.66	657,027.70
4	4. ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING (RECYCLING 3 CM.-HMA 4 CM.)	ตร.ม.	33,497.000	307.53	10,301,332.41	1.3003	399.88	13,394,822.53
5	5. THERMOPLASTIC PAINT ,YELLOW	ตร.ม.	578.000	306.85	177,359.30	1.3003	398.99	230,620.29
6	6. THERMOPLASTIC PAINT ,WHITE	ตร.ม.	818.000	306.85	251,003.30	1.3003	398.99	326,379.59
7	7. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เขตจ่าย	1.000	3,198.75	3,198.75	1.3003	4,159.33	4,159.33
รวมราคากลาง								14,690,599.08

เจริญ แสงอรุณ

14 กันยายน 2565 17:05:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง งานพิมพ์กรงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0403 ตอน โนนสว่าง-ปากปูน ระวัง กม.324+505-
กม.326+430 ปริมาณงาน 33,497 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

เจริญ แสงอรุณ
(เจริญ แสงอรุณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิรักษ์ พานิชย์
(สุทธิรักษ์ พานิชย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ รัตนมณี
(ณัฐวุฒิ รัตนมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง