

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ				
สิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง				
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)				
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		1,500,000.00	บาท	
4. ลักษณะงาน				
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แบบ คสล. 2 ชั้น				
4. ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่		8 กันยายน 2565	เป็นเงิน	1,499,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง				
5.1 แบบสรุปรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4)				
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)				
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)				
5.4				
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
6.1 นายสุวิฑูร ดันตะโยธิน	รศ.ทล.5.1	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง		
6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง		
6.3 นายกฤษณ์ ศุภจิตรานนท์	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง		
6.4 นายอดิศร จันทร์จำเนียร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง		
6.5 นายณัฐพงษ์ ธนะพุดมิลักษณ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติกร	กรรมการกำหนดราคากลาง		

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / ..... วันที่ กันยายน 2565

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

1 เรียง ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ .....ลงวันที่.....

สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

งบประมาณ 1,500,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 งาน ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ๆ ละ 1,499,000.00 บาท เป็นเงิน 1,499,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,499,000.00 บาท

( หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... นายสุวิฑูร ดันตะโยธิน รส.ทล.5.1 ประธานกรรมการ

..... นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว วผ.ทล.5 กรรมการ

..... นายกฤษณ์ สุภจิตรานนท์ วว.ทล.5 กรรมการ

..... นายอดิสร จันทร์จำเนียร วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

..... นายณัฐพงษ์ ณะนะพุดฉิมลักษณ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเป็นงวดๆ งาน เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %

เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

2 เรียง คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5

- เห็นชอบ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพันธุศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5,

๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕



## สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของอาคาร	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 ที่ดิน แปลงที่ 5 ถนนพระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
หน่วยงานประมาณการ	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
แบบเลขที่	แบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 10 แผ่น วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและ สิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการ พิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,152,367.94	1.3012	1,499,461.16	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,499,461.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,499,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน



ร.ส.ล.5.1

(นายสุวิฑูรย์ ตันตะโยธิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว.ทล.5

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ว.ทล.5

(นายกฤษณ์ สุภจิตรานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายอดิสร จันทร์จำเนียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายณัฐพงษ์ ณะนะพุดธิลักษณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ สทล.5 .1/259/2565

ลงวันที่ 6 กันยายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น  
(ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5 ที่ดิน แปลงที่ 5 ถนนพระองค์ดำ  
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ ชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)	1,499,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	1,499,000.00 1,499,000.00	
	ราคากลาง ( หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )		



ร.ส.ล.5.1

(นายสุวิฑูรย์ ตันตะโยธิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ว.พ.ล.5

(นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ว.พ.ล.5

(นายกฤษฎ คุภจิตรานนท์)


กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายอดิศร จันทร์จำเนียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายณัฐพงษ์ ธารนะพุดธิ์ลักษณะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พท.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับขำนาญการพิเศษ และอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 5 จ.พิษณุโลก 1 แห่ง

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

วันที่ 8 กันยายน 2565



ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	444,868.07	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	550,201.17	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	82,384.26	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	74,914.44	
	รวมงานอาคาร	1,152,367.94	
	รวมเป็นเงิน	1,152,367.94	
	FACTOR F = 1.3012	347,093.22	
	รวมเป็นเงิน	1,499,461.16	
	ปรับยอด	-461.16	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,499,000.00	
			(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันเก้าบาทถ้วน)



ประมาณราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับขำนาญการพิเศษและอำนาจระดับต้น (ระดับ 7 - 8)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 งาน : 1. ทบวงงานวิศวกรรมโครงสร้าง

วันที่ 8 กันยายน 2565

ฐานราคาแบบตอกเสาเข็ม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
1.2	งานชุดดินฐานรากและถมดิน	2.36	ลบ.ม.	-	-	125.00	295.00	295.00	
1.3	งานทรายรองกันฐานราก	0.35	ลบ.ม.	363.32	127.16	91.00	31.85	159.01	
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	0.20	ลบ.ม.	1,455.53	291.11	398.00	79.60	370.71	
1.5	งานเสาเข็ม								
1.5.1	เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน (ยาว 5.00 ม.)	16.00	ตัน	880.00	14,080.00	340.00	5,440.00	19,520.00	
1.5.2	ค่าแรงงานติดตั้งเสาเข็ม I-22	16.00	ตัน	-	-	180.00	2,880.00	2,880.00	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.6.1	ไม้แบบ	231.59	ตร.ม.	252.34	58,438.84	133.00	30,801.47	89,240.31	
1.6.2	ไม้โครง	69.48	ตร.ม.	252.34	17,531.65	-	-	17,531.65	
1.6.3	ตะปู	57.90	กก.	45.80	2,651.82	-	-	2,651.82	
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.7.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296.06	กก.	27.57	8,162.37	4.10	1,213.85	9,376.22	
1.7.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,067.83	กก.	27.38	29,237.19	4.10	4,378.10	33,615.29	
1.7.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,409.98	กก.	25.73	36,278.79	3.30	4,652.93	40,931.72	
1.7.4	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-16 มม.	743.30	กก.	24.88	18,493.30	3.30	2,452.89	20,946.19	
1.7.5	ลวดผูกเหล็ก	105.51	กก.	46.73	4,930.48	-	-	4,930.48	
1.7.6	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	98.20	ตร.ม.	35.50	3,486.17	5.00	491.01	3,977.18	
1.7.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	



ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 งาน : 1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

วันที่ 8 กันยายน 2565

ฐานราคาแบบตอกเสาเข็ม

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ผสมเสร็จ 240 ksc cylinder)	32.76	ลบ.ม.	1,588.79	52,047.35	391.00	12,808.81	64,856.16	
1.9	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	81.40	ตร.ม.	220.00	17,908.44	25.00	2,035.05	19,943.49	
1.10	งานทรายหยาบอัดแน่น	3.44	ลบ.ม.	363.32	1,249.82	91.00	313.04	1,562.86	
1.11	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
1.11.1	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.70	กก.	26.91	20,335.89	10.00	7,557.00	27,892.89	
1.11.2	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	783.05	กก.	35.39	27,712.31	10.00	7,830.55	35,542.86	
1.11.3	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	-	กก.	-	-	10.00	-	-	
1.11.4	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	-	กก.	-	-	10.00	-	-	
1.11.5	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.28	กก.	36.97	380.05	10.00	102.80	482.85	
1.11.6	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.84	กก.	28.16	136.29	10.00	48.40	184.69	
1.11.7	แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
1.11.8	แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	33.91	กก.	45.00	1,526.04	10.00	339.12	1,865.16	
1.11.9	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.00	ตัว	80.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
1.11.10	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา	159.33	ตร.ม.	55.20	8,794.97	35.00	5,576.55	14,371.52	
1.11.11	แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	160.00	ทอน	155.00	24,800.00	10.00	1,600.00	26,400.00	
รวมค่างานตีพิมพ์					352,440.05		92,428.02	444,868.07	



ประมาณราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและผู้อำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 งาน : 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
2.1.1	กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	1,221.00	แผ่น	21.50	26,251.50	6.72	8,205.12	34,456.62	
2.1.2	ครอบสันหลังคา	6.00	แผ่น	36.45	218.70	24.67	148.02	366.72	
2.1.3	ครอบสันตะเข้	72.00	แผ่น	36.45	2,624.40	24.67	1,776.24	4,400.64	
2.1.4	ครอบปิดชายตะเข้	4.00	แผ่น	44.86	179.44	24.67	98.68	278.12	
2.1.5	ครอบ 3 ทง Y	2.00	แผ่น	49.00	98.00	24.67	49.34	147.34	
2.1.6	แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	110.99	ตร.ม.	44.29	4,915.71	20.00	2,219.78	7,135.49	
2.1.7	เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.00	ม.	66.66	5,932.74	45.00	4,005.00	9,937.74	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	81.04	ตร.ม.	265.96	21,554.24	75.00	6,078.15	27,632.39	
2.2.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	21.42	ตร.ม.	289.82	6,207.97	75.00	1,606.50	7,814.47	
2.2.3	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก ทน 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	37.62	ตร.ม.	238.70	8,978.85	75.00	2,821.13	11,799.98	
2.3	งานผนัง								
2.3.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	261.78	ม.	69.12	18,093.94	44.00	11,518.32	29,612.26	
2.3.2	ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	263.18	ตร.ม.	195.60	51,478.06	89.00	23,423.42	74,901.48	
2.3.3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.00	ตร.ม.	67.31	33,857.04	82.00	41,245.63	75,102.67	
2.3.4	กระเบื้องปูผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	56.69	ตร.ม.	256.59	14,547.18	174.00	9,864.76	24,411.94	
2.4	งานพื้น								
2.4.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	75.24	ตร.ม.	328.67	24,729.57	222.00	16,703.72	41,433.30	
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดก้านสั้น (Matt Surface)	24.92	ตร.ม.	293.39	7,311.34	158.00	3,937.36	11,248.70	
2.4.3	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดก้านสั้น	24.23	ตร.ม.	293.39	7,108.90	158.00	3,828.34	10,937.24	





ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชั้นอาคารพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมหลวง แปลงที่ 5 พท.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 งาน : 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,990.00	3,990.00	275.00	275.00	4,265.00	
2.5.2	D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,980.00	19,900.00	275.00	1,375.00	21,275.00	
2.5.3	D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,880.00	3,880.00	275.00	275.00	4,155.00	
2.5.4	D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	3,880.00	11,640.00	275.00	825.00	12,465.00	
2.5.5	D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,850.00	5,850.00	400.00	400.00	6,250.00	
2.5.6	D6-ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	175.00	175.00	2,675.00	
2.5.7	W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,149.25	6,298.50	200.00	400.00	6,698.50	
2.5.8	W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,023.75	2,047.50	200.00	400.00	2,447.50	
2.5.9	W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	1,023.75	8,190.00	200.00	1,600.00	9,790.00	
2.5.10	W4-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	1,759.88	5,279.63	200.00	600.00	5,879.63	
2.5.11	W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
2.5.12	W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	200.00	400.00	1,500.00	
2.5.13	W7-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	200.00	400.00	2,600.00	
2.5.14	W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,593.50	2,593.50	200.00	200.00	2,793.50	
2.5.15	บัญชีเป็นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	29.25	ม.	95.00	2,778.75	60.00	1,755.00	4,533.75	



ประมาณราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับขั้วนายทุนการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 งาน : 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.00	ชุด	2,700.00	8,100.00	450.00	1,350.00	9,450.00	
2.6.2	สายฉีดชำระครบชุด	3.00	ชุด	399.00	1,197.00	70.00	210.00	1,407.00	
2.6.3	อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00	450.00	900.00	3,400.00	
2.6.4	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	603.84	603.84	450.00	450.00	1,053.84	
2.6.5	ก๊อมน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	728.97	2,186.91	-	-	2,186.91	
2.6.6	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	199.00	597.00	-	-	597.00	
2.6.7	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	250.00	750.00	-	-	750.00	
2.6.8	สายน้ำดี	3.00	ชุด	110.00	330.00	25.00	75.00	405.00	
2.6.9	สตีปवालว	6.00	ชุด	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00	
2.6.10	ก๊อกล้างพื้น	3.00	ชุด	126.17	378.51	25.00	75.00	453.51	
2.6.11	ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.00	ชุด	242.99	728.97	70.00	210.00	938.97	
2.6.12	ตะแกรงจักกถลิน Floor Drain 2 นิ้ว	3.00	ชุด	185.00	555.00	75.00	225.00	780.00	
2.6.13	กระเบื้องเงาเรียบสี่ ขนาด 80 x 100 ซม.	2.00	ชุด	599.00	1,198.00	70.00	140.00	1,338.00	
2.6.14	กระจกเงากระจกสี่เหลี่ยมรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	165.00	165.00	70.00	70.00	235.00	
2.6.15	ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.00	ชุด	149.00	447.00	70.00	210.00	657.00	
2.6.16	ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	299.07	897.21	70.00	210.00	1,107.21	
2.6.17	ราวแขวนผ้า	3.00	ชุด	185.00	555.00	70.00	210.00	765.00	



ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชั้นงานการพิเศษและอำนวยความสะดวก (ระดับ 7 - 8)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 งาน : 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม

วันที่ 8 กันยายน 2565


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานทาสี								
2.7.1	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	211.34	ตร.ม.	54.41	11,498.59	34.00	7,185.51	18,684.10	
2.7.2	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	294.10	ตร.ม.	47.40	13,940.33	30.00	8,823.14	22,763.46	
2.8	งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังแดด								
2.8.1	ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 ม.	5.00	แผ่น	667.36	3,336.80	125.00	625.00	3,961.80	
2.8.2	ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 ม.	8.00	แผ่น	266.94	2,135.52	125.00	1,000.00	3,135.52	
2.8.3	เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 มม.	23.01	กก.	36.97	850.77	10.00	230.12	1,080.89	
2.8.4	เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 มม.	11.84	กก.	32.40	383.56	10.00	118.38	501.95	
2.8.5	เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 มม.	23.76	กก.	24.33	578.08	10.00	237.60	815.68	
2.8.6	เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" สีธรรมชาติ	2.60	ม.	200.00	520.00	30.77	80.00	600.00	
2.8.7	กระจากทนเปอร์ หนา 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2.60	ม.	850.36	2,210.94	255.11	663.29	2,874.22	
2.8.8	เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 มม.	75.52	กก.	22.70	1,714.35	10.00	755.22	2,469.57	
2.8.9	เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 มม.	152.30	กก.	22.70	3,457.30	10.00	1,523.04	4,980.34	
2.8.10	งานทาสีกับสนิมและสีเคลือบเงา	15.68	ตร.ม.	55.20	865.46	35.00	548.76	1,414.22	
	รวมค่างานเดินปูน				377,056.60		173,144.56	550,201.17	



ประมาณราคาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 งาน : 3. ทมวดงานระบบสุขาภิบาล

วันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
3.1.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.00	เส้น	269.16	2,691.60	160.00	1,600.00	4,291.60	
3.1.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6.00	เส้น	99.54	597.24	120.00	720.00	1,317.24	
3.1.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.00	เส้น	60.75	486.00	120.00	960.00	1,446.00	
3.1.4	ข้อต่อท่อ/ข้ออู อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.1.5	บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.00	ตัว	190.00	1,330.00	250.00	1,750.00	3,080.00	
3.1.6	บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.00	ตัว	149.50	598.00	200.00	800.00	1,398.00	
3.1.7	ก๊อคน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.00	ตัว	199.00	2,587.00	35.00	455.00	3,042.00	
3.1.8	ก๊อคน้ำ Dia.1/2"	3.00	ตัว	126.17	378.51	25.00	75.00	453.51	
3.1.9	ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	3.00	ตัว	126.17	378.51	25.00	75.00	453.51	
3.1.10	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,392.00	4,392.00	250.00	250.00	4,642.00	
3.1.11	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	250.00	250.00	5,050.00	
3.1.12	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	



ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชั้นวางการพิเศษและอาคารระดับต้น (ระดับ 7 - 8)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งาน : 3. หมวดงานระบบสุขาภิบาล

วันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)								
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	6.00	เส้น	1,000.00	6,000.00	400.00	2,400.00	8,400.00	
3.2.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	4.00	เส้น	621.50	2,486.00	300.00	1,200.00	3,686.00	
3.2.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	7.00	เส้น	269.16	1,884.12	160.00	1,120.00	3,004.12	
3.2.4	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.2.5	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	30.00	ม.	170.00	5,100.00	80.00	2,400.00	7,500.00	
3.2.6	บ่อพักน้ำเส้ารูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.00	บ่อ	1,450.00	7,250.00	800.00	4,000.00	11,250.00	
3.2.7	บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.00	บ่อ	1,500.00	3,000.00	800.00	1,600.00	4,600.00	
3.2.8	ถังตกไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	1.00	บ่อ	3,900.00	3,900.00	600.00	600.00	4,500.00	
3.2.9	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,990.00	5,990.00	1,500.00	1,500.00	7,490.00	
3.2.10	เสาเข็มเหล็กกลมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.00	ต้น	320.00	1,280.00	120.00	480.00	1,760.00	
3.2.11	งานดินชุด	3.55	ลบ.ม.	-	-	125.00	443.63	443.63	
3.2.12	ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	363.32	38.15	91.00	9.56	47.70	
3.2.13	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.37	ลบ.ม.	1,588.79	594.21	391.00	146.23	740.44	
3.2.14	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.39	กก.	27.57	148.58	4.10	22.10	170.68	
3.2.15	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.38	กก.	27.38	421.03	4.10	63.05	484.07	
3.2.16	ผ้ายันเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทน 3.2 mm.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.2.17	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	0.47	ตร.ม.	195.60	91.93	89.00	41.83	133.76	
รวมค่างานต้นทุน					59,422.88		22,961.39	82,384.26	



ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 งาน : 4. หมวดงานระบบไฟฟ้า

วันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )								
4.1.1	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	
4.1.2	- ELCB: 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	90.00	450.00	80.00	400.00	850.00	
4.1.3	- ELCB: 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	90.00	450.00	80.00	400.00	850.00	
4.1.4	- ELCB: 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.00	ชุด	112.00	112.00	80.00	80.00	192.00	
4.1.5	- Grounding System	1.00	L.S	500.00	500.00	276.00	276.00	776.00	
4.1.6	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	600.00	600.00	-	-	600.00	
4.2	สายไฟฟ้า ( Cable )								
4.2.1	สาย THW. 35 Sq.mm.	42.00	เมตร	129.03	5,419.26	30.00	1,260.00	6,679.26	
4.2.2	สาย THW. 10 Sq.mm.	10.00	เมตร	39.93	399.30	16.00	160.00	559.30	
4.2.3	สาย THW. 2.5 q.mm.	322.00	เมตร	9.81	3,158.82	7.00	2,254.00	5,412.82	
4.2.4	สาย THW. 1.5 q.mm.	444.00	เมตร	6.72	2,983.68	5.00	2,220.00	5,203.68	
4.2.5	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	700.00	700.00	-	-	700.00	
4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.00	เมตร	8.75	1,977.50	25.00	5,650.00	7,627.50	
4.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	เซต	600.00	600.00	-	-	600.00	



ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับขานาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทางหลวง แปลงที่ 5 พล.408 อ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 งาน : 4. หมวดงานระบบไฟฟ้า

วันที่ 8 กันยายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
4.4.1	โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
4.4.2	โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.00	ชุด	370.00	2,220.00	115.00	690.00	2,910.00	
4.4.3	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.00	ชุด	260.00	10,140.00	115.00	4,485.00	14,625.00	
4.4.4	โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	115.00	115.00	1,615.00	
4.4.5	โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	1.00	ชุด	320.00	320.00	115.00	115.00	435.00	
4.5	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
4.5.1	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	25.00	จุด	50.00	1,250.00	80.00	2,000.00	3,250.00	
4.5.2	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองขั้ว พร้อมฝา	2.00	จุด	65.00	130.00	90.00	180.00	310.00	
4.5.3	ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	46.00	จุด	128.44	5,908.24	90.00	4,140.00	10,048.24	
4.5.4	ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	6.00	จุด	128.44	770.64	115.00	690.00	1,460.64	
4.5.5	ปลั๊กโทรทัศน์	1.00	จุด	80.00	80.00	90.00	90.00	170.00	
4.5.6	ปลั๊กโทรศัพท์	1.00	จุด	80.00	80.00	90.00	90.00	170.00	
4.5.7	กริ่งเสียง	1.00	จุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	
4.5.8	สวิตช์กริ่ง	1.00	จุด	140.00	140.00	90.00	90.00	230.00	
4.5.9	กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4.5.10	ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.00	จุด	2,290.00	2,290.00	300.00	300.00	2,590.00	
4.5.11	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.00	จุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
รวมค่างานต้นทุน					48,229.44		26,685.00	74,914.44	



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๕  
ที่ สทล.๕.๑/ ๒๕๖ / ๒๕๖๕  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการ ระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) จ.พิษณุโลก ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. นายสุวิฑู	ตันตะโยธิน	รส.ทล.๕.๑	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์	ครุฑบึงพร้าว	วพ.ทล.๕	กรรมการ
๓. นายกฤษณ	ศุภจิตรานนท์	วว.ทล.๕	กรรมการ
๔. นายอดิสร	จันทร์จำเนียร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายณัฐพงษ์	ธนะพุมลิกัณณ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตย์เทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

กมย