

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+917 - กม.27+780 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+917 - กม.27+780

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฟื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นเงิน 9,921,493.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร วัจจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 1

7.2 ธนวัฒน์ จิตสุคนธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นิยต พลการณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 1

๒๕๖๕



(นายปริญญา วีระจิตต์)
ผอ.ขท. รักษาการแทน
ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๑

สมมาตร วัจจันทร์

14 กันยายน 2565 15:41:31

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+917 - กม.27+780

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานพื้นฟูทางหลวง							
1	1.1 งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	231.000	1619	3,739.89	1.3335	21.58	4,987.14
2	1.2 งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS Dai. 1.00 M.	ม.	17.000	175.27	2,979.59	1.3335	233.72	3,973.28
3	1.3 งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS Dai. 0.80 M.	ม.	17.000	143.68	2,442.56	1.3335	191.59	3,257.15
4	1.4 งาน CLEARING AND GRUBBING(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	4,315.000	3.83	16,526.45	1.3335	5.10	22,038.02
5	1.5 งาน EDGE CUT OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ม.	1,726.000	10.00	17,260.00	1.3335	13.33	23,016.21
6	1.6 งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,143.000	47.83	102,499.69	1.3335	63.78	136,683.33
7	1.7 งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	22.000	52.62	1,157.64	1.3335	70.16	1,543.71
8	1.8 งาน EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,919.000	384.79	738,412.01	1.3335	513.11	984,672.41

สมมาตร วัจจันงค์

14 กันยายน 2565 15:41:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+917 - กม.27+780
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 งาน SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	400.000	526.50	210,600.00	1.3335	702.08	280,835.10
10	1.10 งาน SELECTED MATERIALS "A"	ลบ.ม.	452.000	402.43	181,898.36	1.3335	536.64	242,561.46
11	1.11 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	452.000	410.43	185,514.36	1.3335	547.30	247,383.39
12	1.12 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	620.000	750.54	465,334.80	1.3335	1,000.84	620,523.95
13	1.13 งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	2,820.000	35.08	98,925.60	1.3335	46.77	131,917.28
14	1.14 งาน TACK COAT	ตร.ม.	10,356.000	15.74	163,003.44	1.3335	20.98	217,365.08
15	1.15 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	2,820.000	268.26	756,493.20	1.3335	357.72	1,008,783.68
16	1.16 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม.	10,356.000	268.28	2,778,307.68	1.3335	357.75	3,704,873.29
17	1.17 งาน SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	2,934.000	312.08	915,642.72	1.3335	416.15	1,221,009.56
18	1.18 งาน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 1 - (1.50 M. x 1.50 M.)	แห่ง	2.000	17,429.82	34,859.64	1.2578	21,923.22	43,846.45
19	1.19 งาน R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 1 - (2.10 M. x 2.10 M.)	แห่ง	2.000	39,976.56	79,953.12	1.2578	50,282.51	100,565.03

สมมาตร วัจจันงค์

14 กันยายน 2565 15:41:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+917 - กม.27+780
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	1.20 งาน GUIDE POST	หลัก	8.000	584.79	4,678.32	1.3335	779.81	6,238.53
21	1.21 งาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	300.000	291.00	87,300.00	1.3335	388.04	116,414.55
22	1.22 งาน NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA.27+356 SIZE 1 - (2.10 M. x 2.10 M.)	ม.	22.000	17,752.04	390,544.88	1.2578	22,328.51	491,227.35
23	1.23 งาน NEW PRECAST BOX CULVERTS AT STA.27+432 SIZE 1 - (1.50 M. x 1.50 M.)	ม.	22.000	10,288.73	226,352.06	1.2578	12,941.16	284,705.62
24	1.24 งาน ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร (รูปที่ 4-3)	ชุด	1.000	17,302.02	17,302.02	1.3335	23,072.24	23,072.24
รวมราคากลาง								9,921,493.81

สมมาตร วัจจันงค์

14 กันยายน 2565 15:41:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทอาคารก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4262 ตอน บางน้ำจืด - ตะกุกเหนือ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+917 - กม.27+780
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1/กรมทางหลวง


(สมมาตร วัจจันต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อนัน วัฒนจิตรสุนธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นียต พลการณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง