

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

งานพัสดุและสัญญา
 เลขรับที่ ๒๖๖
 วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๐.๕๑

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
 ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒
 ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางคำออก - ทาฉนวน ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๐๐ - กม.๑๒๘+๗๐๐ (ขาเข้า กทม.) เป็นตอน ๆ
 ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน
 โพนางคำออก - ทาฉนวน ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๐๐ - กม.๑๒๘+๗๐๐ (ขาเข้า กทม.) เป็นตอน ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 9,999,765.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมหมาย ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชรินทร์พงศ์ หิรัญวรโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ดารารัตน์ วาศยศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางดาออก - ทาฉนวน ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๐๐ - กม.๑๒๘+๗๐๐ (ขาเข้า กทม.) เป็นต้น ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (bidding) แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,230.000	15.42	18,966.60	1.3347	20.58	25,314.72
2	2. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	5,945.000	19.51	115,986.95	1.3347	26.03	154,807.78
3	3. งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	80.000	694.89	55,591.20	1.3347	927.46	74,197.57
4	4. งาน PRIME COAT (MC - 70)	ตร.ม.	160.000	33.92	5,427.20	1.3347	45.27	7,243.68
5	5. งาน TACK COAT	ตร.ม.	17,610.000	12.98	228,577.80	1.3347	17.32	305,082.78
6	6. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	282.000	2,262.00	637,884.00	1.3347	3,019.09	851,383.77
7	7. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,175.000	275.50	1,976,712.50	1.3347	367.70	2,638,318.17
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	3,420.000	298.70	1,021,554.00	1.3347	398.67	1,363,468.12
9	9. งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,175.000	343.76	2,466,478.00	1.3347	458.81	3,292,008.18

สมหมาย ศรีสุวรรณ

16 กันยายน 2565 09:17:41

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)

ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางตาออก - ทำถนน ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๐๐ - กม.๑๒๘+๗๐๐ (ขาเข้า กทม.) เป็นต้น ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	427.000	288.46	123,172.42	1.3347	385.00	164,398.22
11	11. งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	ต้น	22.000	32,385.00	712,470.00	1.3347	43,224.25	950,933.70
12	12. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	1,954.96	1,954.96	1.3347	2,609.28	2,609.28
	2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							170,000.00
รวมราคากลาง								9,999,765.97

สมหมาย ศรีสุวรรณ

16 กันยายน 2565 09:17:41

หน้า 2 จาก 2


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)
ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางด้าออก - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๐๐ - กม.๑๒๘+๗๐๐ (ขาเข้า กทม.) เป็นตอน ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง


(ชนนัทธพงศ์ หิรัญวรโชติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมหมาย ศรีสุวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ดารารัตน์ วิชายศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สุริยะ ลำสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท
๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางตัดออก - ทำถนน ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๐๐ - กม.๑๒๘+๗๐๐ (ขาเข้า กทม.) เป็นตอน ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน โพนางตัดออก - ทำถนน ระหว่าง กม.๑๒๖+๘๐๐ - กม.๑๒๘+๗๐๐ (ขาเข้า กทม.) เป็นตอน ๆ ผลผลิต ๑ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,230.000	15.42	18,966.60	1.3347	20.58	25,314.72
0.2	2	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	5,945.000	19.51	115,986.95	1.3347	26.03	154,807.78
0.3	3	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	80.000	694.89	55,591.20	1.3347	927.46	74,197.57
0.4	4	งาน PRIME COAT (MC - 70)	ตร.ม.	160.000	33.92	5,427.20	1.3347	45.27	7,243.68
0.5	5	งาน TACK COAT	ตร.ม.	17,610.000	12.98	228,577.80	1.3347	17.32	305,082.78
0.6	6	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	คัน	282.000	2,262.00	637,884.00	1.3347	3,019.09	851,383.77
0.7	7	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,175.000	275.50	1,976,712.50	1.3347	367.70	2,638,318.17
0.8	8	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	3,420.000	298.70	1,021,554.00	1.3347	398.67	1,363,468.12
0.9	9	งาน MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,175.000	343.76	2,466,478.00	1.3347	458.81	3,292,008.18
0.10	10	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	427.000	288.46	123,172.42	1.3347	385.00	164,398.22
0.11	11	งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	คัน	22.000	32,385.00	712,470.00	1.3347	43,224.25	950,933.70
0.12	12	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	1,954.96	1,954.96	1.3347	2,609.28	2,609.28
	2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							170,000.00
TOTAL									9,999,765.97