แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.10+665-กม.12+240 ปริมาณงาน 14,550 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.10+665-กม.12+240

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บูรณะผิวทางเดิม แก้ SOFT SPOT ดำเนินการซ่อมแซมผิวทางด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นเงิน 14,320,471.56 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เจริญ แสงอรุณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.2 ณัฐวุฒิ รัตนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

7.3 สุทธิรักษ์ พาณิชย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายสมใจ ขาวพลศรี)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.เลยที่ ๑

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เจริญ แสงอรุณ

20 กันยายน 2565 09:04:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.10+665-กม.12+240 ปริมาณงาน 14,550 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	1,261.000	52.61	66,341.21	1.3020	68.49	86,376.25
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	472.000	290.27	137,007.44	1.3020	377.93	178,383.68
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	1,023.000	360.74	369,037.02	1.3020	469.68	480,486.20
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK	ตร.ม.	14,550.000	78.68	1,144,794.00	1.3020	102.44	1,490,521.78
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	14,550.000	31.86	463,563.00	1.3020	41.48	603,559.02
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	14,550.000	13.02	189,441.00	1.3020	16.95	246,652.18
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	14,550.000	288.23	4,193,746.50	1.3020	375.27	5,460,257.94
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	14,550.000	288.24	4,193,892.00	1.3020	375.28	5,460,447.38
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	304.000	306.45	93,160.80	1.3020	398.99	121,295.36
10	10. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	472.000	306.45	144,644.40	1.3020	398.99	188,327.00

เจริญ แสงอรุณ

20 กันยายน 2565 09:04:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.10+665-กม.12+240 ปริมาณงาน 14,550 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	3,198.75	3,198.75	1.3020	4,164.77	4,164.77
							รวมราคากลาง	14,320,471.56

เจริญ แสงอรุณ

20 กันยายน 2565 09:04:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.10+665-กม.12+240 ปริมาณงาน 14,550 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

เจริญ แสงอรุณ

(เจริญ แสงอรุณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ รัตนมณี

(ณัฐวุฒิ รัตนมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิรักษ์ พาณิชย์

(สุทธิรักษ์ พาณิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจริญ แสงอรุณ

20 กันยายน 2565