

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน
ห้วยทรายคำ-หนองคัน ระหว่าง กม.8+050-กม.9+600 ปริมาณงาน 13,950 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทรายคำ-
หนองคัน ระหว่าง กม.8+050-กม.9+600

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บูรณะผิวทางเดิมที่มีการชำรุดเสียหาย ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ลึกเฉลี่ย 20 ซม.
จากนั้นก็ให้ทำการปูผิวจราจรด้วยวัสดุ ASPHALT CONCRETE หนา 2 ชั้น ชั้นละ 5 ซม. กว้างเต็มคันทาง
แล้วทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC สะท้อนแสง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นเงิน 12,760,491.99 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 เจริญ แสงอรุณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายปฏิบัติการ)
- 7.2 สุทธิรักษ์ พานิชย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 ณัฐวุฒิ รัตนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

อนุมัติ



(นายสมใจ ชาวพลศรี)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.เลขที่ ๑

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เจริญ แสงอรุณ

20 กันยายน 2565 09:51:24

แบบฟอร์มรายงานเพื่อสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายทางฝังท่อลอด 2250 ตอนครบคุม 0100 ตอน ท่อขนาด 1.8+0.50-กม.9+600 ปริมาณงาน 13,950

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ตร.ม., ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงเขตที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	223,000	52.61	11,732.03	1.3105	68.94	15,374.82
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	83,000	290.27	24,092.41	1.3105	380.39	31,573.10
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	209,000	259.60	54,256.40	1.3105	340.20	71,103.01
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK	ตร.ม.	13,950,000	77.36	1,079,172.00	1.3105	101.38	1,414,254.90
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	13,950,000	31.81	443,749.50	1.3105	41.68	581,533.71
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	13,950,000	13.01	181,489.50	1.3105	17.04	237,841.98
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	13,950,000	278.86	3,890,097.00	1.3105	365.44	5,097,972.11
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	13,950,000	278.86	3,890,097.00	1.3105	365.44	5,097,972.11
9	9. THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	ตร.ม.	58,000	304.46	17,658.68	1.3105	398.99	23,141.70
10	10. THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	465,000	304.46	141,573.90	1.3105	398.99	185,532.59

เจริญ แสงอรุณ

20 กันยายน 2565 09:51:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างงานจ้างเพื่ทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอน ทวีปราชย์คำ-หนองคัน ระหวก กม.8+050-กม.9+600 ปริมาณงาน 13,950

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต.ร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงสายที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	3,198.75	3,198.75	1.3105	4,191.96	4,191.96
							รวมราคากลาง	12,760,491.99

เจริญ แสงอรุณ

20 กันยายน 2565 09:51:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเชื่อมทำกรงงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอน ท้ายพายค้ำ-หนองคั้น ระหว่าง กม.8+050-กม.9+600 ปริมาณงาน 13,950 ต.ร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

เจริญ แสงอรุณ
(เจริญ แสงอรุณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิรักษ์ พาณิชย์
(สุทธิรักษ์ พาณิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ รัตนมณี
(ณัฐวุฒิ รัตนมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง