

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๔+๒๓๐ - กม.๑๙๕+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๔+๒๓๐ - กม.๑๙๕+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔,๕๑๑,๐๑๒.๕๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมพร ประยงค์หอม	ตำแหน่ง รอ.ขท.(ป) สุรินทร์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิ่วนนอก	ตำแหน่ง ขอ.ขท.สุรินทร์	กรรมการ
๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี	ตำแหน่ง ขผ.ขท.สุรินทร์	กรรมการ

อนุมัติ

(นายไวพจน์ สำราญติ)

ผอ.ขท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

วันที่ 16 กันยายน 2565

เรื่อง รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง
๑ เรือน หอ.ขท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0401 ตอน
งอกใหญ่ - กระเทียม ตอน 2 ระหว่าง กม.194+230 - กม.195+250 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK EARTHWORK	SQ.M.	22270	18.15	404,200.50	1.2518	22.72	22.70	505,529.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT SUBBASE AND BASE COURSES	CU.M.	155	448.85	69,571.75	1.2518	561.87	561.80	87,079.00
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมคืนลูก) SURFACE COURSES	SQ.M.	22270	74.59	1,661,119.30	1.2518	93.37	93.35	2,078,904.50
4	PRIME COAT	SQ.M.	22270	40.54	902,825.80	1.2518	50.74	50.70	1,129,089.00
5	TACK COAT	SQ.M.	22330	12.98	289,843.40	1.2518	16.24	16.20	361,746.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	22270	352.24	7,844,384.80	1.2518	440.93	440.85	9,817,729.50
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	22330	352.22	7,865,072.60	1.2518	440.90	440.85	9,844,180.50
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	306	316.94	96,983.64	1.2518	396.74	395.00	120,870.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	1369	316.94	433,890.86	1.2518	396.74	395.00	540,755.00
	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	20,076.29	20,076.29	1.2518	25,131.49	25,130.00	25,130.00
					(เงินต้นกล้าล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)		19,567,892.65		24,511,012.50


- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 19,587,968.94
2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1.2518


วงเงินราคากลาง 24,511,012.50 บาท. (ใกล้เคียงล้านบาทแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

- ๑ เรือน ประธานคณะกรรมการฯ, ทพ. ขท.
- เห็นชอบตามเสนอ ๑
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายไวพจน์ คำราษฎร์)
ผอ.ขท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายสมพร ประสงค์หอม) ขอ.ขท.(ป) สุรินทร์


(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ มีสวนอก) ขอ.ขท.สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายณัฐพล หันต์ศรี) ขท.ขท.สุรินทร์



สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง
รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง
รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0401
ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน 2
ระหว่าง กม.194+230 - กม.195+250

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการฯ ร.ชท.(ป) สุรินทร์
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ ชอ.ชท.สุรินทร์
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ ชผ.ชท.สุรินทร์