

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ปวงดึก - นาตำบล ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๑๘+๕๓๕ - กม. ๑๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๕๔๘ ตร.ม. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ปวงดึก - นาตำบล ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๑๘+๕๓๕ - กม. ๑๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๒๕,๕๔๘ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๕,๕๐๐,๙๐๗.๘๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมพร ประยงค์หอม ตำแหน่ง ร.อ.ขท.(ป) สุรินทร์ ประธานคณะกรรมการ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิ่วนนอก ตำแหน่ง ขอ.ขท.สุรินทร์ กรรมการ
๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี ตำแหน่ง ขผ.ขท.สุรินทร์ กรรมการ

อนุมัติ

(นายไวพจน์ สรรพชาติ)

ผอ.ขท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

วันที่ 16 กันยายน 2565

ที่

เรื่อง

รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางข้างมหา รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปวงตึก - บาท่าบล ตอน 1 ระหว่าง กม.18+535 - กม.19+800 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fit	ราคาต่อหน่วย x Fit	ค่าปรับราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	13,552	19.41	263,044.32	1.2518	24.29	24.25	328,636.00
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK	SQ.M.	5,544	27.51	152,515.44	1.2518	34.43	34.40	190,713.60
	EARTHWORK								
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	150	718.59	107,787.00	1.2518	899.51	899.50	134,925.00
	SUBBASE AND BASE COURSES								
4	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM DEEP (พื้นทางเดินดินคลุก)	SQ.M.	24,640	75.70	1,865,248.00	1.2518	94.76	94.75	2,334,640.00
5	CRUSHED ROCK LEVELING COURSE (LOOSE)	CU.M.	197	650.71	128,189.87	1.2518	814.55	814.50	160,456.50
	SURFACE COURSES								
6	PRIME COAT	SQ.M.	24,640	40.64	1,001,369.60	1.2518	50.87	50.85	1,252,944.00
7	TACK COAT	SQ.M.	25,558	13.00	332,254.00	1.2518	16.27	16.25	415,317.50
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	24,640	307.51	7,577,046.40	1.2518	384.94	384.90	9,483,936.00
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,558	307.50	7,859,085.00	1.2518	384.92	384.90	9,837,274.20
	MISCELLANEOUS								
10	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	379	317.54	120,347.66	1.2518	397.49	395.00	149,705.00
11	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	474	317.54	150,513.96	1.2518	397.49	395.00	187,230.00
	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
12	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	20,076.29	20,076.29	1.2518	25,131.49	25,130.00	25,130.00
				(เงินสิบห้าล้านห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์)	19,577,477.54				24,500,907.80

- 1 หลวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 19,577,477.54
 2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1.2518
 วงเงินราคากลาง 24,500,907.80 บาท. (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


๒ เขียน ประธานคณะกรรมการฯ, ทพ.ชท.

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม).....ผอ.ชท.สุรินทร์
(นายไพฑูริย์ สำราญดี)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายสมพร ประสงค์หอม) รอ.ชท.(ป) สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ สิมานนอก) ชอ.ชท.สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายณัฐกร พันธุ์ศรี) ชม.ชท.สุรินทร์



สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง

รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอนควบคุม 0102

ตอน ปวงตีก - นาดำบล ตอน 1

ระหว่าง กม.18+535 - กม.19+800

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร ประยงค์หอม)

รอ.ขท.(ป) สุรินทร์

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายพงษ์ศักดิ์ ผิฝวนนอก)

ขอ.ขท.สุรินทร์

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายณัฐพล พันธุ์ศรี)

ชม.ขท.สุรินทร์