

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๑๑๑๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙+๖๐๐ - กม.๑๐+๓๔๐ และ กม.๒๑+๐๒๐ - กม.๒๑+๔๔๐ ปริมาณงาน ๒๓,๙๔๔ ตร.ม.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๑๑๑๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙+๖๐๐ - กม.๑๐+๓๔๐ และ กม.๒๑+๐๒๐ - กม.๒๑+๔๔๐ ปริมาณงาน ๒๓,๙๔๔ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๒,๗๐๒,๒๒๓.๘๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมพร ประยงค์หอม	ตำแหน่ง รอ.ขท.(ป) สุรินทร์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิผวนนอก	ตำแหน่ง ขอ.ขท.สุรินทร์	กรรมการ
๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี	ตำแหน่ง ขผ.ขท.สุรินทร์	กรรมการ

อนุมัติ

(นายไวพจน์ สำราญติ)

ผอ.ขท.สุรินทร์



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

ที่

วันที่ 16 กันยายน 2565

เรื่อง

รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

๓ เรียน

ผอ.ขท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน 2 ระหว่าง กม.9+600 - กม.10+340 และ กม.21+020 - กม.21+440 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	8232	19.11	157,313.52	1.2610	24.09	24.05	197,979.60
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM.THICK	SQ.M.	15712	26.91	422,809.92	1.2610	33.93	33.90	532,636.80
	EARTHWORK								
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT SUBBASE AND BASE COURSES	C.U.M.	90	496.79	44,711.10	1.2610	626.45	626.40	56,376.00
4	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางดินทับลูก)	SQ.M.	23944	74.26	1,778,081.44	1.2610	93.64	93.60	2,241,158.40
	SURFACE COURSES								
5	PRIME COAT	SQ.M.	23944	40.62	972,605.28	1.2610	51.22	51.20	1,225,932.80
6	TACK COAT	SQ.M.	23944	12.99	311,032.56	1.2610	16.38	16.35	391,484.40
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	23944	292.74	7,009,366.56	1.2610	369.14	369.10	8,837,730.40
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	23944	292.73	7,009,127.12	1.2610	369.13	369.10	8,837,730.40
9	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	340	317.41	107,919.40	1.2610	400.25	395.00	134,300.00
10	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	561	317.41	178,067.01	1.2610	400.25	395.00	221,595.00
	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
11	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	20,076.29	20,076.29	1.2610	25,316.20	25,300.00	25,300.00
				(เงินสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)	17,991,033.91				22,702,223.80

1 หารรวมค่างานทั้งหมดงานก่อสร้างทาง

= 18,011,110.20

2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง

= 1.2610


วงเงินราคากลาง 22,702,223.80 บาท. ( ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์ )


๒ เรียน ประธานคณะกรรมการฯ, ทท. ขท.


- เห็นชอบตามแนบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


  
 (นายเวียงพงษ์ สารณัติ)  
 ผอ.ขท.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 (นายสมพร ประสงค์ทอง) ร.ช.ท.(ป) สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายพงษ์ศักดิ์ มีส่วนนอก) ขอ.ขท.สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายณัฐพล หันยัตย์) ขค.ขท.สุรินทร์



สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง  
รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง  
รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  
ทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนควบคุม 0101  
ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน 2  
ระหว่าง กม.9+600 - กม.10+340 และ กม.21+020 - กม.21+440

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการฯ
	(นายสมพร ประยงค์หอม)	รอ.ขท.(ป) สุรินทร์
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ
	(นายพงษ์ศักดิ์ ผิ่ววนนอก)	ขอ.ขท.สุรินทร์
(ลงชื่อ)		กรรมการฯ
	(นายณัฐพล พันธุ์ศรี)	ขผ.ขท.สุรินทร์