

## รายการราคาประมาณการ

จ้างเหมาทำการ : รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงสองพี่น้อง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง) จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ที่ กม.20+531 (ด้านขวาทาง)

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

เรียน ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)
		หน่วย	จำนวน	
1	ประเภทงานอาคาร	แห่ง	1	1,196,574.00
	- จ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
	ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)			
	หมวดทางหลวงสองพี่น้อง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)			
	จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง			
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น			1,196,574.00
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน			

## คณะกรรมการฯ

(ลงนาม) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายวรรณชัย เตยอ่อน)

(ลงนาม) ..... กรรมการฯ

(นางอาภาศรี กุลพงศ์)

(ลงนาม) ..... กรรมการฯ

(นางสาวอนุสรฯ ฮานี่)

หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน

(ลงนาม) .....

(นายอนันต์เดช มูลพันธุ์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

(..... ๘ กย. ๒๕๖๕ ..... ) (ว/ด/ป)

อาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสองฟิ่่น้อง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุ่ทอง)

รายการ	เปอร์เซ็นต์	คิดเป็น(%)	ราคาค้ต้นทุน	รวมเป็นเงิน(บาท)
งวดที่ 1	301,498.99*100/1,196,574	0.20		301,498.90
1.1 งานเตรียมพื้นที่วางผังกำหนดแนวและระดับก่อสร้าง	25.19		3,301.73	4,298.42
1.2 งานฐานรากเสาตอม่อ คานคอดิน คาน เสา แล้วเสร็จ	(ยกไป 5.19)		151,911.49	197,773.47
1.3 งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. วางพื้นสำเร็จ วาง Sleeve ท่อระบบ			76,370.77	99,427.01
งวดที่ 2	248,000.41*100/1,196,574	0.20		248,000.41
2.1 งานโครงสร้างหลังคา พร้อมทาสีกันสนิม/สีน้ำมัน แล้วเสร็จ	20.73		61,035.26	79,461.70
2.2 งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคา และส่วนประกอบหลังคา แล้วเสร็จ	(ยกไป 0.73)		40,219.52	52,361.69
2.3 งานก่อผนัง เสาเอ็น ทับหลัง ติดตั้งวงกบ แล้วเสร็จ			80,299.74	104,542.13
2.4 งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ			8,936.92	11,634.88
งวดที่ 3	382,757.67*100/1,196,574	0.30		382,757.67
3.1 งานฉาบปูนรองพื้น ฉาบผิวเรียบ ภายนอก/ภายใน แล้วเสร็จ	31.99		59,676.81	77,693.14
3.2 งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา ระบบท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ	(ยกไป 1.99)		101,913.97	132,681.70
3.3 งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ			36,656.55	47,723.06
3.4 งานตกแต่งผิวผนัง ผิวพื้น แล้วเสร็จ			80,171.49	104,375.16
3.5 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ			15,580.85	20,284.61
งวดที่ 4	264,317.03*100/1,196,574	0.30		264,317.03
4.1 งานติดตั้งประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ และงานบันได แล้วเสร็จ	22.09		119,077.20	155,026.51
4.2 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ดวงโคม สวิตซ์ ปลั๊ก แล้วเสร็จ	(22.09 + 5.19 + 0.73 + 1.99 = 30.00)		25,635.55	33,374.82
4.3 งานทาสี ภายนอก/ภายใน ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ			54,064.52	70,386.56
4.4 งานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ จนแล้วเสร็จ			4,247.00	5,529.13
รวม		1.00	919,099.37	1,196,574.00