

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเข้า - ออกสถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า)  
จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕.  
เป็นเงิน ๙๙๒,๔๖๗.๕๗ บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ กระทรวงพาณิชย์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๖.๑ นายอาทิตย์	พุทธสิมา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายรัชพงศ์	พีร์แบน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเอกรินทร์	สายฝน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๔ นายปิยวรรณ	เครือระยา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

## งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม. 4+100 - กม. 4+500 จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	992,467.57	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	992,467.57	
	ปรับยอด	-	
	ราคากลาง	992,467.57	
ราคากลาง (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบลึงเจ็ดสตางค์)			


(นายเอกรินทร์ สายฝน)  
กรรมการฯ

(นายอาทิตย์ พุทธิสิมา)  
ประธานกรรมการฯ

(นายอิชพงศ์ เพ็ชรแบน)  
กรรมการฯ

(นายปิยวรรณ เครือระยา)  
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบนำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ

งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบนำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อโยธยา ระหว่าง กม. 4+100 - กม. 4+500 จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES							
	1.5 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	533.00	127.85	68,144.05	1.3589	173.73	92,598.09	
2	EARTH WORK							
	2.1 CLEARING AND GRUBBING	300.00	3.83	1,149.00	1.3589	5.20	1,560.00	
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	133.00	54.89	7,300.37	1.3589	74.59	9,920.47	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	26.00	52.48	1,364.48	1.3589	71.31	1,854.06	
3	SUBBASE AND BASE COURSES							
	3.1 SUBBASES							
	3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE	105.00	699.89	73,488.45	1.3589	951.08	99,863.40	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT							
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	53.00	442.69	23,462.57	1.3589	601.57	31,883.21	
4	SURFACE COURSES							
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)							
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM.THICK,0<W1<20.50 M.	533.00	860.17	458,470.61	1.3589	1,168.88	623,013.04	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT (DWG.NO. GD-602)	57.00	406.19	23,152.83	1.3589	551.97	31,462.29	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT (DWG.NO. GD-602)	130.00	76.77	9,980.10	1.3589	104.32	13,561.60	
	4.7(9) EDGE JOINT (DWG.NO. GD-602)	130.00	20.34	2,644.20	1.3589	27.64	3,593.20	

  
(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
ประธานกรรมการฯ

  
(นายเอกรินทร์ สายฝน)  
กรรมการฯ

  
(นายรัชพงศ์ เพ็ชรเบน)  
กรรมการฯ

  
(นายปิยวรรณ เครีระยา)  
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมและปรับปรุงถนน เข้า - ออก สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - ออยุธยา ระหว่าง กม. 4+100 - กม. 4+500 จ.พระนครศรีอยุธยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor Fn	ต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง	หมายเหตุ
6 MISCELLANEOUS								
6.14 MARKINGS								
6.14(3) THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	120.00	324.92	38,990.40	1.3589	441.53	52,983.60	
6.14(5) ROAD STUD	EACH	78.00	230.00	17,940.00	1.3589	312.55	24,378.90	
6.14(5.1) UNI - DIRECTION	LS.	1.00	4,265.00	4,265.00	1.3589	5,795.71	5,795.71	
7 งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4				รวมค่างานต้นท่อนทั้งหมด		รวมค่างานทั้งหมด	992,467.57	
						ปรับลดยอด	0.00	
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	992,467.57	

  
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายเอกรินทร์ สายฝน)  
 กรรมการฯ

  
 (นายรัชพงศ์ เพ็ชรแบน)  
 กรรมการฯ

  
 (นายปิยวรรณ เครือระยา)  
 กรรมการและเลขานุการฯ