

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค..ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควนคูม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๑๐+๓๒๐ - กม.๒๑๒+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..จ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค..ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควนคูม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๑๐+๓๒๐ - กม. ๒๑๒+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔,๑๙๕,๐๑๕.๒๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมพร ประยงค์หอม ตำแหน่ง รอ.ชท.(ป) สุรินทร์ ประธานคณะกรรมการ

๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิ่วนอก ตำแหน่ง ชอ.ชท.สุรินทร์ กรรมการ

๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี ตำแหน่ง ชผ.ชท.สุรินทร์ กรรมการ

อนุมัติ



(นายไวพจน์ สำราญติ)

ผอ.ชท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044) 511381 FAX.(044) 514620
 ที่ -
 เรื่อง รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง
 ๑ เรียงน ผอ.ขท.สุรินทร์

วันที่ 19 กันยายน 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0401 ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน 4 ระหว่าง กม.210+320 - กม.212+130 ตามรายละเอียดแนบดังนี้


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	14,480	17.61	254,992.80	1.2534	22.07	22.05	319,284.00
	EARTHWORK								
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M.	42	532.80	22,377.60	1.2534	667.81	667.80	28,047.60
	SUBBASE AND BASE COURSES								
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นที่ทางเดิมหินคลุก)	SQ.M.	14,480	74.99	1,085,855.20	1.2534	93.99	93.95	1,360,396.00
	SURFACE COURSES								
4	PRIME COAT	SQ.M.	14,480	40.57	587,453.60	1.2534	50.85	50.80	735,584.00
5	TACK COAT	SQ.M.	41,095	12.99	533,824.05	1.2534	16.28	16.25	667,793.75
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	14,480	294.88	4,269,862.40	1.2534	369.60	369.55	5,351,084.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	41,095	294.88	12,118,093.60	1.2534	369.60	369.55	15,186,657.25
	MISCELLANEOUS								
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	542	317.56	172,117.52	1.2534	398.02	395.00	214,090.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	777	317.56	246,744.12	1.2534	398.02	395.00	306,915.00
	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	20,076.29	20,076.29	1.2534	25,163.62	25,163.60	25,163.60
				(เงินต้นเก้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์)	19,311,397.18				24,195,015.20

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 19,311,397.18
 2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1.2534


วงเงินราคากลาง 24,195,015.20 บาท. (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)

- ๒ เรียงน ประธานคณะกรรมการฯ, พท. ขท.
 - เห็นชอบตามเสนอ ๑
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
 (นายสมพร ประสงค์หอม) รอ.ขท.(ป) สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายนิรุฬห์ พันธุ์ศรี) ขท.สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
 (นายพงษ์ศักดิ์ สิวานนอ) ขท.สุรินทร์

(ลงนาม)  ผอ.ขท.สุรินทร์
 (นายไวพจน์ สาระชาติ)