

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๖+๓๐๐ - กม.๒๐๘+๑๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๖+๓๐๐ - กม.๒๐๘+๑๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔,๔๓๖,๙๙๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายสมพร ประสงค์หอม ตำแหน่ง รอ.ขท.(ป) สุรินทร์ ประธานคณะกรรมการ
  ๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิ่วนนอก ตำแหน่ง ขอ.ขท.สุรินทร์ กรรมการ
  ๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี ตำแหน่ง ชม.ขท.สุรินทร์ กรรมการ

อนุมัติ

(นายไวยวนน์ สำราญดี)

ผอ.ขท.สุรินทร์



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620  
 ที่ -  
 เรื่อง รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง  
 เรียน ผอ.ขท.สุรินทร์

วันที่ 19 กันยายน 2565

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินเบื้องต้น พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน  
 ทบคุม 0302 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.206+300 - กม.208+180 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	15,040	14.73	221,539.20	1.2521	18.44	18.40	276,736.00
	EARTHWORK								
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M.	140	646.66	90,532.40	1.2521	809.68	809.65	113,351.00
	SUBBASE AND BASE COURSES								
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นที่เดิมทับคลุม)	SQ.M.	15,040	74.87	1,126,044.80	1.2521	93.74	93.70	1,409,248.00
	SURFACE COURSES								
4	PRIME COAT	SQ.M.	15,040	40.67	611,676.80	1.2521	50.92	50.90	765,536.00
5	TACK COAT	SQ.M.	39,584	13.00	514,592.00	1.2521	16.27	16.25	643,240.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	15,040	301.33	4,532,003.20	1.2521	377.29	377.25	5,673,840.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	39,584	301.33	11,927,846.72	1.2521	377.29	377.25	14,933,064.00
	MISCELLANEOUS								
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	550	317.69	174,729.50	1.2521	397.77	395.00	217,250.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	961	317.69	305,300.09	1.2521	397.77	395.00	379,595.00
	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	20,076.29	20,076.29	1.2521	25,137.52	25,130.00	25,130.00
				(เงินสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)	19,524,341.00				24,436,990.00


- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 19,524,341.00  
 2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1.2521

วงเงินราคากลาง 24,436,990.00 บาท. ( ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน )


๒ เวียน ประธานคณะกรรมการฯ, ทพ. ขท.  
 - เห็นชอบตามเสนอ ๑  
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม)..... ผอ.ขท.สุรินทร์  
 (นายไวพจน์ สาราญาติ)

## คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 (นายสมพร ประสงค์หอม) รอ.ขท.(ป.)สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายณัฐพล พันธุ์คีรี) ขท.สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ  
 (นายพงษ์ศักดิ์ ศิวานนอก) รอ.ขท.สุรินทร์