


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยธะหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๒+๗๓๐ - กม.๒๒๓+๑๘๐ และ กม.๒๒๓+๑๘๐ - กม.๒๒๔+๗๕๕ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยธะหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๒+๗๓๐ - กม.๒๒๓+๑๘๐ และ กม.๒๒๓+๑๘๐ - กม.๒๒๔+๗๕๕ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔,๖๗๐,๔๐๘.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสมพร ประยงค์หอม ตำแหน่ง รอ.ชท.(ป) สุรินทร์ ประธานคณะกรรมการฯ
 ๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิ่วนนอก ตำแหน่ง ชอ.ชท.สุรินทร์ กรรมการฯ
 ๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี ตำแหน่ง ชผ.ชท.สุรินทร์ กรรมการฯ

อนุมัติ


(นายไวพจน์ สำราญดี)
ผอ.ชท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

ที่

วันที่ 19 กันยายน 2565

เรื่อง

รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

๑ เรียง

ผ.ชท.สุรินทร์

พิจารณาตัวเห็นมตรการกำหนดราคางานจ้างเหมา รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควนคูม 0402 ตอน กระเทียม - พ้ายสำราญ ตอน 2 ระหว่าง กม.222+730 - กม.223+180 และ กม.223+180 - กม.224+755 RT. ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคาคง
REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES									
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,300	15.41	389,873.00	1.2508	19.27	19.00	480,700.00
EARTHWORK									
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CUM.	120	610.71	73,285.20	1.2508	763.87	763.50	91,620.00
SUBBASE AND BASE COURSES									
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (หินทางเดิมหินคลุก)	SQ.M.	25,300	75.30	1,905,090.00	1.2508	94.18	94.00	2,378,200.00
SURFACE COURSES									
4	PRIME COAT	SQ.M.	25,300	40.57	1,026,421.00	1.2508	50.74	50.50	1,277,650.00
5	TACK COAT	SQ.M.	27,316	12.98	354,561.68	1.2508	16.23	16.00	437,056.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,300	298.44	7,540,532.00	1.2508	373.28	373.00	9,434,900.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	27,316	298.43	8,151,913.88	1.2508	373.27	373.00	10,188,868.00
MISCELLANEOUS									
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	368	317.11	116,696.48	1.2508	396.64	395.00	145,360.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	529	317.11	167,751.19	1.2508	396.64	395.00	208,955.00
SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION									
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	20,074.29	20,074.29	1.2508	25,111.42	25,100.00	25,100.00
(เงินต้นกัด้านจัดสรรค่าเห็นมตรการก่อสร้าง)					19,756,200.72				24,670,409.00

1 ผลรวมค่างานต้นเห็นมตรการก่อสร้าง

= 19,756,200.72

2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง

= 1.2508

วงเงินราคากลาง 24,670,409.00 บาท. (ยึดใช้สำหรับกำหนดเห็นมตรการก่อสร้าง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๑ เรียง ประธานคณะกรรมการฯ, ทพ.ชท.

- เห็นชอบตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม)..... ผ.ชท.สุรินทร์

(นายไพฑูริย์ สำราญดี)

(ลงชื่อ)

(นายสมพร ประสงค์หอม)

ประธานกรรมการฯ

ร.ชท.(บ) สุรินทร์

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพล พันธุ์ศรี)

กรรมการฯ

ช.ชท.สุรินทร์

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนวงษ์)

กรรมการฯ

ช.ชท.สุรินทร์