

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔
ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระจเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๔๔+๙๕๕ - กม.๒๔๗+๒๓๕ RT
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง
หมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระจเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๔๔+๙๕๕ -
กม.๒๔๗+๒๓๕ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔,๖๗๕,๐๓๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมพร ประยงค์หอม	ตำแหน่ง รอ.ขท.(ป) สุรินทร์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ มีผ่วนนอก	ตำแหน่ง ขอ.ขท.สุรินทร์	กรรมการ
๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี	ตำแหน่ง ขผ.ขท.สุรินทร์	กรรมการ

อนุมัติ



(นายไวพจน์ สำราญดี)

ผอ.ขท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

วันที่ 19 กันยายน 2565

เรื่อง รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง
ผอ.ชท.สุรินทร์

พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางจ้างเหมา รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน กระเทียม - หัวลำภู
ตอน 4 ระหว่าง กม.244+955 - กม.247+235 RT. ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	รวมกลาง
	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,080	17.91	449,182.80	1.2507	22.40	22.00	551,760.00
	EARTHWORK								
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	220	742.64	163,380.80	1.2507	928.81	928.50	204,270.00
	SUBBASE AND BASE COURSES								
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (หินทางเดินหินลูก)	SQ.M.	25,080	75.82	1,901,565.60	1.2507	94.82	94.50	2,370,060.00
	SURFACE COURSES								
4	PRIME COAT	SQ.M.	25,080	40.61	1,018,498.80	1.2507	50.79	50.50	1,265,540.00
5	TACK COAT	SQ.M.	25,895	12.99	336,376.05	1.2507	16.24	16.00	414,320.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,080	306.34	7,683,007.20	1.2507	383.13	383.00	9,605,640.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,895	306.33	7,932,415.35	1.2507	383.12	383.00	9,917,785.00
	MISCELLANEOUS								
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	338	317.37	107,271.06	1.2507	396.93	395.00	133,510.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	471	317.37	149,481.27	1.2507	396.93	395.00	186,045.00
	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	20,076.29	20,076.29	1.2507	25,109.41	25,100.00	25,100.00
	(เงินเก็บค่าจ้างเหมาแบบเหมาเหมาทั้งพื้นที่เก็บค่าบาทอื่นต่อตาราง)				19,761,255.22				24,675,030.00

1. ผลรวมค่าจ้างเหมางานก่อสร้างทาง = 19,761,255.22
 2. ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1.2507

วงเงินราคากลาง 24,675,030.00 บาท. (เขียนสี่ตำแหน่งทศนิยมให้ถ้วนสามสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง:

๑) เรียบ ประธานคณะกรรมการฯ, พท.ชท.
- เห็นชอบตามเสนอ ๑
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม)..... ผอ.ชท.สุรินทร์
(นายไพฑูริย์ สารานนท์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายสมพร ประสงค์หอม) รอ.ชท.(ป) สุรินทร์

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายไพฑูริย์ สารานนท์) ผอ.ชท.สุรินทร์

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายไพฑูริย์ สารานนท์) ผอ.ชท.สุรินทร์