

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพั้งชู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔+๕๒๐ - กม.๒๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๐๕๐ ตร.ม. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพั้งชู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔+๕๒๐ - กม.๒๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๐๕๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔,๖๔๙,๐๕๔.๖๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมพร ประยงค์หอม	ตำแหน่ง รอ.ชท.(ป) สุรินทร์	ประธานคณะกรรมการฯ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ มีผ่วนนอก	ตำแหน่ง ชอ.ชท.สุรินทร์	กรรมการฯ
๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี	ตำแหน่ง ชผ.ชท.สุรินทร์	กรรมการฯ

อนุมัติ



(นายไวพจน์ สำราญติ)

ผอ.ชท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

ที่

วันที่ 19 กันยายน 2565

เรื่อง

รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

๑

เรียน

ผอ.ขท.สุรินทร์

พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา รหังงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอนกม.๑๐๐-๑๐๑ ตอน ตาอะ - ลำพังู ตอน 1 ระหว่าง กม.24+520 - กม.27+650 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,040	16.39	415,413.60	1.2510	20.75	20.70	518,328.00
	EARTHWORK								
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	43	514.80	22,136.40	1.2510	644.01	644.00	27,692.00
	SUBBASE AND BASE COURSES								
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมบดกลับ)	SQ.M.	25,040	73.34	1,836,433.60	1.2510	91.74	91.70	2,296,168.00
	SURFACE COURSES								
4	PRIME COAT	SQ.M.	25,040	40.58	1,016,123.20	1.2510	50.76	50.70	1,269,528.00
5	TACK COAT	SQ.M.	25,040	12.99	325,269.60	1.2510	16.24	16.24	406,649.60
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,040	314.30	7,875,080.00	1.2510	393.43	393.30	9,848,232.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,040	314.45	7,873,828.00	1.2510	393.37	393.30	9,848,232.00
	MISCELLANEOUS								
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	117	314.81	36,832.77	1.2510	393.82	395.00	46,215.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	939	314.81	295,606.59	1.2510	393.82	395.00	366,210.00
	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	17,455.81	17,455.81	1.2510	21,837.21	21,800.00	21,800.00
	(เงินสิ่งเข้าด้านเงินสนับสนุนให้พื้นที่พร้อมจัดเก็บกับบทที่สิบเจ็ดหมวด)				19,714,179.57				24,649,054.60

1 ผสมรวมค่างานกันทุนงานก่อสร้างทาง

= 19,714,179.57

2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง

= 1.2510

วงเงินราคากลาง 24,653,749.60 บาท. (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบ้าบาทหกสิบสองสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๑ เรียน ประธานคณะกรรมการ, ทท. ขท.

- เห็นชอบตามเสนอ ๑

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....ผอ.ขท.สุรินทร์

(นายไวพจน์ สำราญดี)

ผอ.ขท.สุรินทร์

(ลงชื่อ)

(นายสมพร ประยงค์หอม)

ประธานกรรมการ

ขอ.ขท.(ป) สุรินทร์

(ลงชื่อ)

(นายณัฐพล พันธุ์ศรี)

กรรมการ

ขอ.ขท.สุรินทร์

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ฝิฉนวนอก)

กรรมการ

ขอ.ขท.สุรินทร์