

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔
ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๓๓+๖๐๐ - กม.๒๓๕+๙๑๕ RT
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง
หมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๓๓+๖๐๐ -
กม.๒๓๕+๙๑๕ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔,๖๕๕,๔๐๒.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมพร ประยงค์หอม	ตำแหน่ง	รอ.ขท.(ป) สุรินทร์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ ผิ่วนนอก	ตำแหน่ง	ขอ.ขท.สุรินทร์	กรรมการ
๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี	ตำแหน่ง	ขผ.ขท.สุรินทร์	กรรมการ

อนุมัติ

(นายไวพจน์ สำราญดี)

ผอ.ขท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

วันที่ 19 กันยายน 2565

เรื่อง รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง
๑) เรือน

พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควนคูน 0402 ตอน กระเทียม - หัวสำราญ ตอน 3 ระหว่าง กม.233+600 - กม.235+915 RT. ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าหน่วย	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES									
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,465	18.51	471,357.15	1.2508	23.15	23.00	585,695.00
EARTHWORK									
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT SUBBASE AND BASE COURSES	CU.M.	110	676.59	74,424.90	1.2508	846.27	846.00	93,060.00
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (หินทางเดิมหินคลุก) SURFACE COURSES	SQ.M.	25,465	75.56	1,924,135.40	1.2508	94.51	94.00	2,395,710.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	25,465	40.59	1,033,624.35	1.2508	50.76	50.50	1,285,982.50
5	TACK COAT	SQ.M.	26,242	12.99	340,883.58	1.2508	16.24	16.00	419,872.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,465	302.22	7,696,032.30	1.2508	378.01	377.50	9,613,037.50
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	26,242	302.21	7,930,594.82	1.2508	378.00	377.50	9,906,355.00
MISCELLANEOUS									
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	343	317.23	108,809.89	1.2508	396.79	395.00	135,485.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	499	317.23	158,297.77	1.2508	396.79	395.00	197,105.00
SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION									
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	20,076.29	20,076.29	1.2508	25,111.42	25,100.00	25,100.00
					(เงินสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบลบาทสามทศ)				19,758,236.45


- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 19,758,236.45
2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง = 1.2508

วงเงินราคากลาง 24,655,402.00 บาท. (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสองบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๑) เรือน ประธานคณะกรรมการฯ ทท.ชท.
- เห็นชอบตามเลข ๑
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม)..... ผอ.ชท.สุรินทร์
(นายไวพจน์ สำราญดี)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายสมพร ประสงค์หอม) รท.ชท.(ป) สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายนัฐพล พันธุ์ศิริ) ชท.ชท.สุรินทร์

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ ผิ่ววนอก) ชท.ชท.สุรินทร์