

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔
ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๒๕๖+๔๒๕ - กม.๒๕๘+๖๖๕ RT
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง
หมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๒๕๖+๔๒๕ -
กม.๒๕๘+๖๖๕ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔,๖๕๔,๘๕๑.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมพร ประยงค์หอม ตำแหน่ง รอ.ขท.(ป) สุรินทร์ ประธานคณะกรรมการ

๒. นายพงษ์ศักดิ์ มีผวนนอก ตำแหน่ง ขอ.ขท.สุรินทร์ กรรมการ

๓. นายณัฐพล พันธุ์ศรี ตำแหน่ง ขผ.ขท.สุรินทร์ กรรมการ

อนุมัติ

(นายไวยจน์ สำราญดี)

ผอ.ขท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

ที่

วันที่ 19 กันยายน 2565

เรื่อง

รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

๑) เรียน

ผอ.ชท.สุรินทร์

พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางจ้างเหมา รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0402 ตอน กระจาย - ห้วยสำราญ ตอน 5 ระหว่าง กม.256+425 - กม.258+665 RT. ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	SQ.M.	24,640	21.51	530,006.40	1.2508	26.90	26.50	652,960.00
	EARTHWORK								
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M.	250	808.42	202,105.00	1.2508	1,011.17	1,011.00	252,750.00
	SUBBASE AND BASE COURSES								
3	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (หินพวกหินดินคลุก)	SQ.M.	24,640	76.10	1,875,104.00	1.2508	95.18	95.00	2,340,800.00
	SURFACE COURSES								
4	PRIME COAT	SQ.M.	24,640	40.63	1,001,123.20	1.2508	50.82	50.50	1,244,320.00
5	TACK COAT	SQ.M.	25,486	13.00	331,318.00	1.2508	16.24	16.00	407,776.00
6	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	24,640	310.12	7,641,356.80	1.2508	387.89	387.50	9,548,000.00
7	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	SQ.M.	25,486	310.11	7,903,463.46	1.2508	387.88	387.50	9,875,825.00
	MISCELLANEOUS								
8	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	336	317.48	106,673.28	1.2508	397.10	395.00	132,720.00
9	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	442	317.48	140,326.16	1.2508	397.10	395.00	174,590.00
	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
10	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	20,076.29	20,076.29	1.2508	25,111.42	25,100.00	25,100.00
(เงินต้นค่าคำนวณตามกำหนดในบัญชีราคากลางก่อสร้าง)									
							19,751,552.59		24,654,841.00

1. หอรวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้างเท่ากับ 19,751,552.59
2. ค่า FACTOR งานก่อสร้างเท่ากับ 1.2508

วงเงินราคากลาง 24,654,841.00 บาท. (ยี่สิบสี่ล้านบาทเศษห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๑) เรียน ประธานคณะกรรมการฯ, พท.ชท.

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม)..... ผอ.ชท.สุรินทร์
(นายไพฑูริย์ สำราญดี)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายสมพร ประสงค์หอม) รอ.ชท.(ป) สุรินทร์

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายพิรุณ พันธ์ศรี) ผอ.ชท.สุรินทร์

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ ฉิมวันนอก) ชอ.ชท.สุรินทร์