

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัยกยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๑,๙๒๔,๐๙๐.๖๙ บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ กระทรวงพาณิชย์
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๖.๑ นายอาทิตย์	พุทธิสมมา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสิทธิชัย	คณะโส	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายภาณุพงษ์	อัคราภูมิ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๔ นางสาวชญาณิศา	พฤกษ์วรโชติ	พนักงานโยธา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสบน้ำหนักท่าชะ (ขาออก) จ.ชุมพร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสบน้ำหนักท่าชะ (ขาออก) จ.ชุมพร  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสบน้ำหนักท่าชะ (ขาออก) จ.ชุมพร  
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ  
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานซ่อมใหญ่	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก	331,653.00	
2	งานปรับปรุงบ่อแทนชั่งน้ำหนักและโครงสร้างแทนชั่งน้ำหนัก	1,592,437.69	
สรุป	รวมค่างานซ่อมใหญ่	1,924,090.69	
	ปรับลดยอด		
	ราคากลาง	1,924,090.69	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์)		



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)  
ประธานกรรมการฯ



(นายสิทธิชัย คณะโส)  
กรรมการฯ



(นายอนุพงษ์ อัดถากุมิ)  
กรรมการฯ



(นางสาวชฎาณิศา พุทธิจักรโชติ)  
กรรมการและเลขานุการฯ





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าเซะ (ขาออก) จ.ชุมพร


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าเซะ (ขาออก) จ.ชุมพร  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าเซะ (ขาออก) จ.ชุมพร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
 เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕  
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก								
	- งานรื้อโหลตเซลล์ (Load Cell) เดิม	14.00	ชุด	-	-	1,000.00	14,000.00	14,000.00	
	- งานติดตั้งโหลตเซลล์ (Load Cell) เดิม	14.00	ชุด	-	-	10,000.00	140,000.00	140,000.00	
	- งานต่อสายและสายสัญญาณ ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	ระบบ	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- Calibration ชนิด 3 แทนชั่ง	1.00	งาน	-	-	51,000.00	51,000.00	51,000.00	
	<b>รวมงานปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก</b>						<b>255,000.00</b>		
2	งานปรับปรุงแท่นชั่งน้ำหนักและโครงสร้างแท่นชั่งน้ำหนัก								
	- H 600 x 200 x 11 x 17	5,582.00	กก.	37.58	209,771.56	12.00	66,984.00	276,755.56	
	- H 250 x 175 x 7 x 11	503.00	กก.	37.58	18,902.74	12.00	6,036.00	24,938.74	
	- H 150 x 75 x 5 x 7	675.00	กก.	37.58	25,366.50	12.00	8,100.00	33,466.50	
	- C 250 X 90 X 9 X 13	2,671.00	กก.	38.08	101,711.68	12.00	32,052.00	133,763.68	
	- Bolt M 16	56.00	ชุด	135.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	- Shear Stud	891.00	ชุด	48.00	42,768.00	12.00	10,692.00	53,460.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	750.00	ตร.ม.	52.00	39,000.00	12.00	9,000.00	48,000.00	
	- งานทาสีกันสนิม	750.00	ตร.ม.	45.00	33,750.00	35.00	26,250.00	60,000.00	


 (นายสิทธิชัย คณະใส)  
 ประธานกรรมการฯ


 (นายอนุพงษ์ อัดถามูมิ)  
 กรรมการฯ


 (นางสาวชญานิศา พงษ์วรโชติ)  
 กรรมการและเลขานุการฯ





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าชะ (ขาออก) จ.ชุมพร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักท่าชะ (ขาออก) จ.ชุมพร  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าชะ (ขาออก) จ.ชุมพร  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักท่าชะ (ขาออก) จ.ชุมพร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักท่าชะ  
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -  
 วันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม 350 Ksc.	21.00	ลบ.ม.	2,514.02	52,794.42	498.00	10,458.00	63,252.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	160.00	กก.	47.66	7,625.60	-	-	7,625.60	
	- เหล็กเส้น SD40 DB 12 mm.	1,560.00	กก.	28.08	43,811.26	3.30	5,148.00	48,959.26	
	- เหล็กเส้น SD40 DB 16 mm.	610.00	กก.	27.88	17,009.32	3.30	2,013.00	19,022.32	
	- เหล็กเส้น SD40 DB 20 mm.	4,090.00	กก.	27.48	112,410.13	2.90	11,861.00	124,271.13	
	- Stiffener Plate 12 mm.	320.00	กก.	36.84	11,788.80	12.00	3,840.00	15,628.80	
	- Plate 4 mm	2,894.00	กก.	36.84	106,614.96	12.00	34,728.00	141,342.96	
	- Burnstop	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- งานปรับปรุงฐานรองรับโถดเซลส์	14.00	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	- งานซ่อมแซมผนังขอบบ่อทางเข้า - ออก	1.00	งาน	-	-	18,840.00	18,840.00	18,840.00	
	- งานรื้อ-ขนย้ายแท่นดั้งเดิม	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	<b>รวมงานปรับปรุงบ่อแท่นชั่งน้ำหนักและโครงสร้างแท่นชั่งน้ำหนัก</b>							<b>1,204,886.97</b>	

 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) ประธานกรรมการ  
 (นายสิทธิชัย คณะไธ) กรรมการ  
 (นายกาญจน์ อัครภูมิ) กรรมการ  
 (นางสาวชญาณีตา พงษ์ศรีเชติ) กรรมการและเลขานุการ