

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการปรับปรุงชั้นพื้นทางเดิมด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING พร้อมปูผิวด้วยวัสดุ ASPHALT CONCRETE และทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 เป็นเงิน 24,370,000.00 บาท

6 บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบฟอร์มสำหรับการคำนวณราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 6.2 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")
- 6.3 แบบสรุป ราคากลาง

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| 6.1 นายวุฒิพงษ์ คำภูแสน | รส.ทล.3.1 | ประธานกรรมการฯ |
| 6.2 นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ | วว.ทล.3 | กรรมการฯ |
| 6.3 นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง | วผ.ทล.3 | กรรมการฯ |
| 6.4 นายพงษ์ศักดิ์ อางลา | วบ.ทล.3 | กรรมการฯ |
| 6.5 นายพัฒนา ไตรโยธี | ชป.ทล.3 | กรรมการฯ |
| 6.6 นายจรัล เสนาคำ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการฯ |

เรียน ผส.ทล.3

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น


 (นายวุฒิพงษ์ คำภูแสน)

รส.ทล.3.1

- อนุมัติตามเสนอ
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


 (นายพัลลภ จันทรงามปกากุล)

ผส.ทล.3

ราคากลาง

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 28003 ลักษณะงาน โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ - ห้วยสะแบก
ระหว่าง กม.กม.480+610 - กม.481+733
ปริมาณงาน 1 แห่ง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 25,000,000.00 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	(บาท)	(บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ดินสงวน ทล. 212 ที่กม.481+441 ด้านซ้ายทาง)	SQ.M.	22,927.00	22.00	504,394.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	150.00	1,721.00	258,150.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	22,927.00	106.00	2,430,262.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	22,927.00	39.00	894,153.00
5	TACK COAT	SQ.M.	23,453.00	16.00	375,248.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	50.00	3,460.00	173,000.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	22,927.00	423.00	9,698,121.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	23,453.00	413.00	9,686,089.00
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	404.00	394.00	159,176.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	453.00	394.00	178,482.00
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	13,312.00	13,312.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					24,370,387.00

5.คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 24,370,000.00 บาท


ลงชื่อ 
(นายจรัล เสนาคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
ว.ม.ทล.3

ลงชื่อ 
(นายพัฒนา ไตรโยธี)
ช.ป.ทล.3

ลงชื่อ 
(นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
ว.ว.ทล.3

ลงชื่อ 
(นายพงษ์ศักดิ์ อางลา)
ว.บ.ทล.3

ลงชื่อ 
(นายปूमพงษ์ คำภูแลน)
ร.ส.ทล.3.1

อนุมัติราคากลาง 24,370,000.00 บาท


(นายพัลลภ จันทรัมย์ปากลู)
ผ.ส.ทล.3

๒๐ กย. ๒๕๖๕

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคากลาง

1.จ้างเหมาทำการ

รหัสงาน 28003 ลักษณะงาน โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0402 ตอน นาโพธิ์ - หัวสะพาน

ระหว่าง กม. กม.480+610 - กม.481+733

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.ยโสธร 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

วันที่ 19 ก.ย. 65

ปริมาณงาน 1 แห่ง

เขตพื้นที่ ผนปกติ

แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน		Factor F	ราคาต้นทุน ต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ขนเก็บที่คืนสงวน ทล. 212 ที่กม.481+441 ด้านซ้ายทาง)	SQ.M.	22,927.00	17.70	405,807.90	1.2521	22.16	22.00	504,394.00
2	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	150.00	1,374.95	206,242.50	1.2521	1,721.57	1,721.00	258,150.00
3	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	SQ.M.	22,927.00	85.31	1,955,902.37	1.2521	106.82	106.00	2,430,262.00
4	PRIME COAT	SQ.M.	22,927.00	31.90	731,371.30	1.2521	39.94	39.00	894,153.00
5	TACK COAT	SQ.M.	23,453.00	13.04	305,827.12	1.2521	16.33	16.00	375,248.00
6	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	50.00	2,763.90	138,195.00	1.2521	3,460.68	3,460.00	173,000.00
7	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	22,927.00	338.45	7,759,643.15	1.2521	423.77	423.00	9,698,121.00
8	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	23,453.00	330.27	7,745,822.31	1.2521	413.53	413.00	9,686,089.00
9	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	404.00	315.20	127,340.80	1.2521	394.66	394.00	159,176.00
10	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	453.00	315.20	142,785.60	1.2521	394.66	394.00	178,482.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาค่าต้นทุน		Factor F	ราคาค่าต้นทุน		ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)		ต่อหน่วย x Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
11	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	10,631.79	10,631.79	1.2521	13,312.06	13,312.00	13,312.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)					19,529,569.84	รวมค่างานทั้งหมด		24,370,387.00		
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)					19.529570	ปรับยอด		-	387.00	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,370,000.00	

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	10	20	19.529570	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3079	1.2494	1.2521	ผนวกกติ
ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ลบ.)	15	20	19.529570	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2335	1.2262	1.2268	

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายจรัส เสนาคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพัฒนา ไตรโยธี)
ชป.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ อาจลา)
วบ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
วพ.ทล.3

ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
วว.ทล.3

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นายวุฒพงษ์ คำภูแสน)
รส.ทล.3.1