

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,200,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดซ่อมผิวทางและพื้นทางเดิม แล้วทำการก่อสร้างชั้นพื้นทางใหม่ ปูผิวจราจรใหม่ด้วย Asphalt Concrete 2 ชั้น พร้อมทั้งทำการตีเส้นจราจรด้วย วัสดุ Thermoplastic Paint
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.ย. 65 เป็นเงิน 25,196,895.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง เอกสาร "ก"
 - 6.1 แบบฟอร์ม สำหรับการคำนวณราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - 6.2 รายละเอียดราคากลาง (เอกสาร "ก")
 - 6.3 แบบสรุปราคากลาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 <u>นายประวัตี เสวตวงษ์</u>	<u>รศ.ทล.3.2</u>	<u>ประธานกรรมการฯ</u>
7.2 <u>นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ</u>	<u>วว.ทล.3</u>	<u>กรรมการฯ</u>
7.3 <u>นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉลา</u>	<u>วบ.ทล.3</u>	<u>กรรมการฯ</u>
7.4 <u>นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง</u>	<u>วผ.ทล.3</u>	<u>กรรมการฯ</u>
7.5 <u>นายพัฒนา ไตรโยธี</u>	<u>ชป.ทล.3</u>	<u>กรรมการฯ</u>
7.6 <u>นายธนพนธ์ กิตติธรรม</u>	<u>นายช่างโยธาชำนาญงาน</u>	<u>กรรมการฯ</u>

เรียน ผส.ทล.3

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างต้น



(นายประวัตี เสวตวงษ์)

รศ.ทล.3.2

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



(นายพัลลภ จันทรงามปลากุล)

ผส.ทล.3

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคากลาง

1.จ้างเหมาทำการ รหัสงาน 23200 ลักษณะงาน งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวาย - น้ำเป ตอน 2
ระหว่าง กม. 51+645 - กม.53+688 RT.
ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. อ.เมือง จ.หนองคาย 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

วันที่ 19 ก.ย. 65

ปริมาณงาน 21,237 ตร.ม.
เขตพื้นที่ ผนตกชุก 1

แนวทางหลวงหนองคาย

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	ปริมาณงาน	ราคาค่าต้นทุน		Factor F	ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย x Factor F	ค่างานที่กำหนดให้	
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 20 CM. THICK (ชนเก็บที่ ทล.212 ที่กม.44+760	CU.M.	3,990.00	137.87	550,101.30	1.2670	174.68	174.00	694,260.00
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ชนเก็บที่ ทล.212 ที่กม.44+760	SQ.M.	21,237.00	19.64	417,094.68	1.2670	24.88	24.00	509,688.00
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	240.00	1,019.00	244,560.00	1.2670	1,291.07	1,291.00	309,840.00
4	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	3,990.00	1,191.39	4,753,646.10	1.2670	1,509.49	1,509.00	6,020,910.00
5	SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	SQ.M.	19,950.00	11.97	238,801.50	1.2670	15.17	15.00	299,250.00
6	PRIME COAT	SQ.M.	21,237.00	32.14	682,557.18	1.2670	40.72	40.00	849,480.00
7	TACK COAT	SQ.M.	21,237.00	13.29	282,239.73	1.2670	16.84	16.00	339,792.00
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	SQ.M.	21,237.00	299.87	6,368,339.19	1.2670	379.94	379.00	8,048,823.00
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	SQ.M.	21,237.00	291.20	6,184,214.40	1.2670	368.95	368.00	7,815,216.00
10	THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	SQ.M.	310.00	315.20	97,712.00	1.2670	399.36	399.00	123,690.00
11	THERMOPLASTIC WHITE PAINT	SQ.M.	409.00	315.20	128,916.80	1.2670	399.36	399.00	163,191.00
12	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	L.S.	1.00	17,959.83	17,959.83	1.2670	22,755.10	22,755.00	22,755.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (บาท)						19,966,142.71	รวมค่างานทั้งหมด		25,196,895.00
ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด (ลบ.)						19,966,143	ปรับยอด		-
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		25,196,895.00

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง (ลบ.)	10	20	19.966143	หมายเหตุ
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3273	1.2668	1.2670	ผนตกชุก 1

ลงชื่อ ปิ ลักษณ์ กรรมการฯ
(นายธนพนธ์ กิตติธรรม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ พัฒนา กรรมการฯ
(นายพัฒนา ไตรโยธี)
ชป.ทล.3

ลงชื่อ ชินนพัทธ์ กรรมการฯ
(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
ว.ทล.3

ลงชื่อ พงษ์ศักดิ์ กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ อางลา)
ว.ทล.3

ลงชื่อ เรืองฤทธิ์ กรรมการฯ
(นายเรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ)
ว.ทล.3

ลงชื่อ ประวัติน ประธานกรรมการฯ
(นายประวัติน เสวตวงษ์)
รต.ทล.3.2