



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027

ที่ สทล.10.2/

วันที่ 22 ก.ย. 2565

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน วผ.ทล.10

ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน ห้วยเสว - นิคมบ้านกรวด ระหว่าง กม.61+150 - กม.62+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงิน 56,000,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิรพงศ์ ใจพุดซา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิรันดร์ สุขรักขินี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิระเดช เล็งดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/ 181 /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนา
พื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน ห้วยเสว - นิคมบ้าน
กรวด ระหว่าง กม.61+150 - กม.62+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้าง
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รหัสงาน 13000 กิจกรรม
ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2445
ตอน ห้วยเสว - นิคมบ้านกรวด ระหว่าง กม.61+150 - กม.62+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง ดังนี้-

- | | |
|--|------------------|
| 1. นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1 | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นายนิรันดร์ สุขรักขินี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดชา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 5. นายจิระเดช เล็งดี นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง
ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2565



(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

E-mail / Fax / โทรสาร :
 สำนักงาน :
 รับผิดชอบ :
 วันที่ : ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕
 เวลา : ๑๖.๕๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน โทรศัพท์ ๒๓๗๑๓ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๙๐๒

ที่ สผ.๑.๕/๓๕๑๗

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

19 ก.ย. 2565

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามหนังสือสำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ ที่ สทล.๑๐.๒/๔๙๐ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเสนอแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน ท้ายเสว - นิคมบ้านกรวด ระหว่าง กม. ๖๑+๑๕๐ - กม. ๖๒+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ในวงเงินงบประมาณ ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงินห้าสิบล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาทำการ ๒๑๐ วัน นั้น

สำนักแผนงาน ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ โดยในการจัดทำราคากลางในขั้นต่อไป ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการคิดราคาอีกครั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้ เมื่อแผนรายประมาณการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๓๑๖๐๑/๑๘๑-๑๐ ก.ย. ๖๕

(นายปิยพงษ์ จิววัฒนกุลไพศาล)
 ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน

- ดู.....
 ตรวจสอบ
 ดำเนินการตามระเบียบ
 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 สืบพินิจพิจารณา

ที่ สทล.๑๐.๑/๑๖๑๖ - ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ขท.บุรีรัมย์

วผ.ทล.๑๐,วบ.ทล.๑๐, ผบ.ทล.๑๐, ทพ.ทล.๑๐

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- อนุมัติเผยแพร่แผนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ผส.ทล.๑๐

(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)
 วผ.ทล.๑๐

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 วันที่ 16.๐๙.๒๕๖๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | | | |
|--|--|----------|-------------------|
| 1 ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน | | |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง | | |
| 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 56,000,000.00 บาท | | |
| 3 ลักษณะงานโดยสังเขป | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค บนทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน ห้วยเสว - นิคมบ้านกรวด ระหว่าง กม.61+150 - กม.62+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง | | |
| 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | 21 กันยายน 2565 | เป็นเงิน | 55,814,860.72 บาท |
| 5 บัญชีประมาณการราคากลาง | ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม | | |
| 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| 1 นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ | | | ประธานกรรมการ |
| รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1 | | | |
| 2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | | |
| 3 นายนิรันดร์ สุขรักขินี | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | | |
| 4 นายพีรพงศ์ ใจพุดซา | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | | |
| 5 นายจิระเดช เล็งดี | | | กรรมการ |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | | | |

สำเนียงงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" ๒๒๒๒๒ ๒ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงที่มามีที่ระดับน้ำ

ทางหลวงหมายเลข 2445 / ตอน ทวีตเสว - บิดมบ้านกวด

กม.๑1+150 - กม.๑2+775

ปริมาณงาน 1 แห่ง

แขวงแขวงหลวงพระบาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าจ้างขั้นต้น (บาท) | | FACTOR Fn | ราคาหน่วย x Fn | กำหนดราคาทาง (บาท) | |
|--------------|---|-----------|--------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|----------|
| | | หน่วย | จำนวน | ราคาหน่วย | เป็นเงิน | | | ราคาหน่วย | เป็นเงิน |
| 1 | REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE / | SQ.M. | 17,000 | 16.18 | 275,060.00 | 1.2063 | 19.51 | 331,670.00 | |
| 2 | REMOVAL OF EXISTING R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M / | M. | 400 | 54.87 | 21,948.00 | 1.2063 | 66.18 | 26,472.00 | |
| 3 | REMOVAL OF EXISTING R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M / | M. | 50 | 79.14 | 3,957.00 | 1.2063 | 95.46 | 4,773.00 | |
| 4 | CLEARING AND GRUBBING / | SQ.M. | 32,000 | 3.83 | 122,560.00 | 1.2063 | 4.62 | 147,840.00 | |
| 5 | EARTH EXCAVATION / | CUM. | 6,950 | 47.84 | 332,488.00 | 1.2063 | 57.70 | 401,015.00 | |
| 6 | UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION / | CUM. | 4,500 | 52.62 | 236,790.00 | 1.2063 | 63.47 | 285,615.00 | |
| 7 | SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) / | CUM. | 80 | 52.62 | 4,209.60 | 1.2063 | 63.47 | 5,077.60 | |
| 8 | EARTH EMBANKMENT / | CUM. | 12,798 | 169.44 | 2,168,493.12 | 1.2063 | 204.39 | 2,615,783.22 | |
| 9 | EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND / | CUM. | 1,000 | 142.23 | 142,230.00 | 1.2063 | 171.57 | 171,570.00 | |
| 10 | SELECTED MATERIAL A / | CUM. | 3,950 | 374.21 | 1,478,129.50 | 1.2063 | 451.40 | 1,783,030.00 | |

ประมาณการ (ร.ส.ท.๑๐.1)

ลงนาม

(นายปารมย์ ศรีปานวงศ์)

ลงนาม

กรรมการ (จ.ท.๑๐)

กรรมการ (จ.ท.๑๐)

(นายสุวิชัย บุญสมจิตร)

(นายนิรันดร์ สุทธิรักษ์)

ลงนาม

กรรมการ (จ.ท.๑๐)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายศิริพงษ์ ใจพุทธชา)

(นายจิระเดช เล็งดี)

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" อนุสรณ์ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงเมืองนครราชสีมา

13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน หัวเสว - บึงบ้านกรวด

กม.61+150 - กม.62+775

ปริมาณงาน 1 แห่ง

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | คำนวณต้นทุน (บาท) | | FACTOR Fn | ราคา/หน่วย x Fn | กำหนดราคาตกลง (บาท) | |
|--------------|---|-----------|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน |
| 11 | SOIL CEMENT SUBBASE / | CUM. | 5,060 | / 684.82 | 3,465,189.20 | 1.2063 | 826.09 | 826.09 | 4,180,015.40 |
| 12 | CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE / | CUM. | 6,300 | / 1,084.41 | 6,831,783.00 | 1.2063 | 1,308.12 | 1,308.12 | 8,241,156.00 |
| 13 | SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 0.10 M. THICK / | SQ.M. | 7,300 | / 14.77 | 107,821.00 | 1.2063 | 17.81 | 17.81 | 130,013.00 |
| 14 | PRIME COAT / | SQ.M. | 31,700 | / 31.58 | 1,001,086.00 | 1.2063 | 38.09 | 38.09 | 1,207,453.00 |
| 15 | TACK COAT / | SQ.M. | 35,100 | / 12.96 | 454,896.00 | 1.2063 | 15.63 | 15.63 | 548,613.00 |
| 16 | ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE / | TON | 20 | / 2,631.81 | 52,636.20 | 1.2063 | 3,174.75 | 3,174.75 | 63,495.00 |
| 17 | ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK / | SQ.M. | 31,700 | / 257.24 | 8,154,508.00 | 1.2063 | 310.30 | 310.30 | 9,836,510.00 |
| 18 | ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK / | SQ.M. | 34,950 | / 276.70 | 9,670,665.00 | 1.2063 | 333.78 | 333.78 | 11,665,611.00 |
| 19 | EXTENSION OF EXISTING P.C. BOX CULVERTS AT STA. 62+325.000 SIZE 3-I (1.20 x 0.90) / | M. | 16 | / 15,471.41 | 247,542.56 | 1.1830 | 18,302.67 | 18,302.67 | 292,842.72 |
| 20 | R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 3-I (1.20 x 0.90) [WING WALL] / | EACH | 2 | / 13,574.22 | 27,148.44 | 1.1830 | 16,058.30 | 16,058.30 | 32,116.60 |

ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.1)

ลงนาม

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ลงนาม

กรรมการ (ว.ทล.10)

กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตต์)

(นายวิรัตน์ สุทธิรักษ์)

ลงนาม

กรรมการ (ว.ทล.10)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

(นายพิรพงศ์ โสพฤกษ์)

(นายธีระเดช เสงี่ยม)

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ๑ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

13000 กิจกรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษพื้นที่ระดับภาค

รหัสงาน 2445 / ตอน หัวยี่สิบ - บึงบ้านกรวด

ทางหลวงหมายเลข กม.61+150 - กม.62+775

ปริมาณงาน 1 แห่ง

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าจ้างขั้นต้น (บาท) | | FACTOR Fn | ราคาหน่วย | | กำหนดราคาทาง (บาท) | |
|--------------|---|-----------|-------|----------------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------------|--|
| | | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | | |
| 21 | R.C PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2 / | M. | 176 | 779.09 | 137,119.84 | 1.2063 | 939.81 | 939.81 | 165,406.56 | |
| 22 | R.C PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2 / | M. | 32 | 2,062.02 | 65,984.64 | 1.2063 | 2,487.41 | 2,487.41 | 79,597.12 | |
| 23 | R.C PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 / | M. | 30 | 2,988.08 | 89,642.40 | 1.2063 | 3,604.52 | 3,604.52 | 108,135.60 | |
| 24 | R.C PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3 / | M. | 500 | 2,228.62 | 1,114,310.00 | 1.2063 | 2,688.38 | 2,688.38 | 1,344,190.00 | |
| 25 | MEDIAN DROP INLETS TYPE A : FOR RAISED MEDIAN / | EACH | 11 | 8,407.91 | 92,487.01 | 1.2063 | 10,142.46 | 10,142.46 | 111,567.06 | |
| 26 | R.C MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. Dia 1.00 M WITH SPECIAL STEEL COVER / | EACH | 21 | 26,458.23 | 555,622.83 | 1.2063 | 31,916.56 | 31,916.56 | 670,247.76 | |
| 27 | R.C MANHOLE TYPE D FOR R.C.P. DIA 1.00 M WITH STEEL GRATING COVER / | EACH | 15 | 31,892.72 | 478,390.80 | 1.2063 | 38,472.18 | 38,472.18 | 577,082.70 | |
| 28 | HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE / | CUM. | 3 | 2,438.69 | 7,316.07 | 1.2063 | 2,941.79 | 2,941.79 | 8,825.37 | |
| 29 | HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) REINFORCED CONCRETE / | CUM. | 4 | 2,885.12 | 11,540.48 | 1.2063 | 3,480.32 | 3,480.32 | 13,921.28 | |
| 30 | R.C U-DITCH TYPE D / | M. | 508 | 3,069.09 | 1,559,097.72 | 1.2063 | 3,702.24 | 3,702.24 | 1,880,737.92 | |

ประมาณการ (ร.พ.๑๐.๑)

ลงนาม

(นายประสิทธิ์ ศรีปานวงศ์)

ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญตมดิษฐ์)

ลงนาม

ลงนาม

(นายธีรภัทร์ สุจริตชัย)

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

(นายพีรพงศ์ ไชยพิชชา)

ลงนาม

ลงนาม

(นายธีรเดช เจริญดี)

ลงนาม

ลงนาม

สำนึกงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกฉบบ.ภ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน ห้วยเสว - บึงบ้านกรด

กม.61+150 - กม.62+775

ปริมาณงาน 1 แห่ง

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่างานต้นทุน (บาท) | | FACTOR Fn | ราคา/หน่วย x Fn | กำหนดราคากลาง (บาท) | |
|--------------|--|-----------|-------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน |
| 31 | SIDE DITCH LINING TYPE II / | SQ.M. | 1,225 | 274.07 | 335,795.75 | 1.2063 | 330.61 | 330.61 | 404,997.25 |
| 32 | R.C. GUTTER / | M. | 260 | 730.25 | 189,865.00 | 1.2063 | 880.90 | 880.90 | 229,034.00 |
| 33 | BARRIER CURB AND GUTTER / | M. | 1,750 | 595.96 | 1,042,930.00 | 1.2063 | 718.90 | 718.90 | 1,258,075.00 |
| 34 | SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE II / | M. | 700 | 3,495.16 | 2,446,612.00 | 1.2063 | 4,216.21 | 4,216.21 | 2,951,347.00 |
| 35 | APPROACH SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIER TYPE C / | EACH | 4 | 47,846.95 | 191,387.80 | 1.2063 | 57,717.77 | 57,717.77 | 230,871.08 |
| 36 | R.C. SLAB 6 CM. THICK / | SQ.M. | 2,000 | 245.94 | 491,880.00 | 1.2063 | 296.67 | 296.67 | 593,340.00 |
| 37 | ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF / | EACH | 25 | 31,726.01 | 793,150.25 | 1.2063 | 38,271.08 | 38,271.08 | 956,777.00 |
| 38 | ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF / | EACH | 25 | 39,318.21 | 982,955.25 | 1.2063 | 47,429.55 | 47,429.55 | 1,185,738.75 |
| 39 | RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING (SINGLE BRACKET) / | EACH | 14 | 16,167.02 | 226,338.28 | 1.2063 | 19,502.27 | 19,502.27 | 273,031.78 |
| 40 | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหิ้วแปลง / | L.S. | 1 | 340,000.00 | 340,000.00 | 1.0000 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 |

ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.1)

ลงนาม

(นายปกรณ์ ศรีبانวงศ์)

ลงนาม

(นายสุวิทย์ บุญสมจิต)

กรรมการ (ร.ส.ทล.10)

ลงนาม

(นายฉวีรัตน์ สุขรักณี)

กรรมการ (ร.ส.ทล.10)

ลงนาม

(นายพิรพงศ์ ไชยสุตา)

กรรมการ (ร.ส.ทล.10)

ลงนาม

(นายฉวีระเดช เสงี่ยม)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)

สำเนาใบงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร ๑ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หมวดงานหลวงบุรีรัมย์

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพื้นแอสฟัลต์ชนิดลาด

ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน ห้วยแวง - บึงบ้านกรด

แผนดำเนินการ กม.61+150 - กม.62+775

ปริมาณงาน 1 เมตร

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่างานต้นทุน (บาท) | | FACTOR Fn | ราคาหน่วย x Fn | กำหนดราคากลาง (บาท) | |
|--|--|-----------|-------|--------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน |
| 41 | FLASHING SIGNALS / | EACH | 4 | < 26,308.41 | 105,233.64 | 1.2063 | 31,735.83 | 31,735.83 | 126,943.32 |
| 42 | THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) / | SQM. | 720 | 194.20 | 139,824.00 | 1.2063 | 234.26 | 234.26 | 168,667.20 |
| 43 | THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) / | SQM. | 570 | 194.20 | 110,694.00 | 1.2063 | 234.26 | 234.26 | 133,528.20 |
| 44 | CURB MARKING / | SQM. | 250 | 71.74 | 17,935.00 | 1.2063 | 86.53 | 86.53 | 21,632.50 |
| 45 | TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION / | LS. | 1 | 8,699.94 | 8,699.94 | 1.2063 | 10,494.73 | 10,494.73 | 10,494.73 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | |
| ค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง | | | | | | | | | |
| ค่างานต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | |
| งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม | | | | | | | | | |
| ราคากลาง | | | | | | | | | 55,814,860.72 |

ผู้ควบคุมการประกวดราคาจ้าง

พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง

เลขที่เอกสาร ๕๕,๘๑๔,๘๖๐.๖๒ / ๒๕๖๕

คณะกรรมการประกวดราคาหลวง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่: 21 กันยายน 2565

ลงนาม

จ. นาม

(นายวิเชษฐ เกษมทรัพย์)

พ.ศ. ๒๕๖๕

22 ก.ย. 2565

(นายวิเชษฐ เกษมทรัพย์)

ลงนาม

(นายธีรพงศ์ ไชยเดช)

ลงนาม

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

กรรมการ (ว.พ.๑๐)

ลงนาม

(นายธีรพงศ์ สุชาติภิญโญ)

กรรมการ (ว.พ.๑๐)

กรรมการ (ว.พ.๑๐)

ลงนาม

(นายธีรพงศ์ เจริญดี)

กรรมการ (นายช่างโยธาชำนาญงาน)