

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง  
กม.2+000-กม.4+200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วิศวกรรมการทาง(81.10.15.10 )

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,199,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 9,846,361.80 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิธาน บุญประกอบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ยุรพันธ์ รัตนา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

7.3 เกรียงไกร ศรีชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเทคนิคเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง กม.2+000-กม.4+200 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. EARTH EXCAVATION (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	370.000	52.61	19,465.70	1.3346	70.21	25,978.92
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	140.000	208.79	29,230.60	1.3346	278.65	39,011.15
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	184.000	1,246.64	229,381.76	1.3346	1,663.76	306,132.89
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	920.000	34.89	32,098.80	1.3346	46.56	42,839.05
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	19,890.000	13.01	258,768.90	1.3346	17.36	345,352.97
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	110.000	2,685.96	295,455.60	1.3346	3,584.68	394,315.04
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	19,890.000	311.90	6,203,691.00	1.3346	416.26	8,279,446.00
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	365.000	298.94	109,113.10	1.3346	398.96	145,622.34
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	660.000	298.94	197,300.40	1.3346	398.96	263,317.11
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	3,256.66	3,256.66	1.3346	4,346.33	4,346.33
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>9,846,361.80</b>

เกียรติกร ศรีชัย

22 กันยายน 2565 11:44:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ระหว่าง กม.2+000-กม.4+200 ค่ายวิถีประชาดาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)/กรมทางหลวง

( วิชาญ บุญประกอบ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เกียรติกร ศรีชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ชูรินทร์ รัตนา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



( นายวรวิทย์ เรืองจันทร์ )

ผู้อำนวยการแผนกผู้ปฏิบัติงานของทางหลวงหมายเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)

เกียรติกร ศรีชัย

22 กันยายน 2565