

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
 ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาดตระการ-ชานาญจ้อย ระหว่าง กม.15+473.193-กม.16+661.300 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค							
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING SIDE DITCH LINING TYPE II	ม.	1,671.000	47.71	79,723.41	1.2738	60.77	101,551.67
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING GABION 4 M.HEIGHT	ม.	81.000	570.70	46,226.70	1.2738	726.95	58,883.57
3	1.3 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	8,925.000	3.83	34,182.75	1.2738	4.87	43,541.98
4	1.4 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	200.000	56.49	11,298.00	1.2738	71.95	14,391.39
5	1.5 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	11,724.000	51.36	602,144.64	1.2738	65.42	767,011.84
6	1.6 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	6,450.000	128.39	828,115.50	1.2738	163.54	1,054,853.52
	1.7 SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT							
7	1.7.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	46.000	56.49	2,598.54	1.2738	71.95	3,310.02
8	1.7.2 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	12.000	346.11	4,153.32	1.2738	440.87	5,290.49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
 ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาดตระการ-ชานาญจ้อย ระหว่าง กม.15+473.193-กม.16+661.300 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.7.3 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	17.000	574.85	9,772.45	1.2738	732.24	12,448.14
10	1.7.4 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	17.000	739.10	12,564.70	1.2738	941.46	16,004.91
11	1.8 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	1,059.000	346.11	366,530.49	1.2738	440.87	466,886.53
12	1.9 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,238.000	574.85	711,664.30	1.2738	732.24	906,517.98
13	1.10 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	1,045.000	739.10	772,359.50	1.2738	941.46	983,831.53
14	1.11 PRIME COAT	ตร.ม.	4,721.000	34.90	164,762.90	1.2738	44.45	209,874.98
15	1.12 TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)	ตร.ม.	4,557.000	10.33	47,073.81	1.2738	13.15	59,962.61
16	1.13 TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม)	ตร.ม.	8,306.000	13.01	108,061.06	1.2738	16.57	137,648.17
17	1.14 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	4,457.000	278.28	1,240,293.96	1.2738	354.47	1,579,886.44
18	1.15 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	12,580.000	277.93	3,496,359.40	1.2738	354.02	4,453,662.60
19	1.16 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ต้น	29.000	2,315.20	67,140.80	1.2738	2,949.10	85,523.95

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
 ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาดตระการ-ชานาญจ้อย ระหว่าง กม.15+473.193-กม.16+661.300 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	1.17 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	1,700.000	240.63	409,071.00	1.2738	306.51	521,074.63
21	1.18 R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II	ม.	20.000	3,100.99	62,019.80	1.2738	3,950.04	79,000.82
22	1.19 EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE 1-(3.30 x 3.30) AT STA.16+096.500	ม.	2.000	50,946.66	101,893.32	1.2323	62,781.56	125,563.13
23	1.20 EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS SIZE 1-(3.00 x 3.00) AT STA.16+311.350	ม.	2.000	50,907.85	101,815.70	1.2323	62,733.74	125,467.48
24	1.21 WIDENING OF EXISTING BRIDGE AT. STA. 15+977.550 FROM 9.00 M. TO 11.00 M. PRESTRESSED CONCRETE TYPE SIZE (5X10.00)	ม.	50.000	87,672.09	4,383,604.50	1.2323	108,038.31	5,401,915.82
25	1.22 CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	607.000	872.57	529,649.99	1.2738	1,111.47	674,668.15
26	1.23 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	5.000	2,698.14	13,490.70	1.2738	3,436.89	17,184.45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
 ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ขาดตระการ-ชานาญจ้อย ระหว่าง กม.15+473.193-กม.16+661.300 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	1.24 REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	ลบ.ม.	6.000	3,172.26	19,033.56	1.2738	4,040.82	24,244.94
28	1.25 GABION , GAVANIZED 8x10 CM. MESH, SIZE 1.5 x 1 x 1 M.	กลอง	350.000	1,434.00	501,900.00	1.2738	1,826.62	639,320.22
29	1.26 GABION , GAVANIZED 8x10 CM. MESH, SIZE 2 x 1 x 1 M.	กลอง	105.000	1,921.00	201,705.00	1.2738	2,446.96	256,931.82
30	1.27 NON - WOVEN GEOTEXTILES, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN.)	ตร.ม.	385.000	63.80	24,563.00	1.2738	81.26	31,288.34
31	1.28 ROCK SIZE 10 - 25 CM.	ลบ.ม.	735.000	768.96	565,185.60	1.2738	979.50	719,933.41
32	1.29 LEAN CONCRETE 1:3:6 BY VOLUME	ลบ.ม.	22.000	1,993.64	43,860.08	1.2738	2,539.49	55,868.96
33	1.30 RELOCATION SINGLE W-BEAM GUARDRAIL	ม.	108.000	174.33	18,827.64	1.2738	222.06	23,982.64
34	1.31 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	735.000	297.15	218,405.25	1.2738	378.50	278,204.60
35	1.32 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	18,128.24	18,128.24	1.2738	23,091.75	23,091.75

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซาติตระการ-ชานาญชัย ระหว่าง กม.15+473.193-กม.16+661.300 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง

19,958,823.48



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11600 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนควนคูม 0100 ตอน ซาติตระการ-ชานาญจัญ ระหว่าง กม.15+473.193-กม.16+661.300 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)/กรมทางหลวง

พัฒนา เพชรสุรียา
(พัฒนา เพชรสุรียา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มณฑล เพ็งจันท์
(มณฑล เพ็งจันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงษ์ เวททำ
(กิตติพงษ์ เวททำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนา เพชรสุรียา

19 กันยายน 2565