

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 35,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป : ทำการก่อสร้างขยายทางจาก 2 ช่องจราจร เป็นทางแบบ 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีตพร้อมก่อสร้างระบบระบายและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
5. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นเงิน 34,804,787.91 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 -
  - 6.2 -
  - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายกฤตภาส อุตระวีระการ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
  - 7.2 นายนเรศ อินประสิทธิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.3 นายไทรภพ กนชม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.4 นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 7.5 นายกิตติคุณ ศรีธิพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วพ)/ 101

วันที่ 22 กันยายน 2565

เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

เรียน ผส.ทล.4 ผ่าน ผบ.ทล.4

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 4 ที่ สทล.4/338/2565 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1074 ตอนควมคม 0102 ตอน ทุ่งสำน - บึงบ้าน ระหว่าง กม.26+225 - กม.27+350 วงเงินงบประมาณตามแผน 35,000,000.-บาท คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย(บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
1	งานวางป่าและชุดคอ ขนาดกลาง	คร.ม.	23,625	4.58	108,202.50
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	2,930	61.48	180,136.40
3	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	1,500	67.62	101,430.00
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	225	67.62	15,214.50
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	17,770	202.82	3,604,111.40
6	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	3,605	314.01	1,132,006.05
7	งานรองพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	3,520	342.74	1,206,444.80
8	งานปรับระดับพื้นทางด้วยหินคลุก (หลวม)	ลบ.ม.	100	425.91	42,591.00
9	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	3,330	1,010.81	3,365,997.30
10	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ลึก 0.20 ม. (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)	คร.ม.	8,110	94.47	766,151.70
11	งานลาดแอสฟัลต์ไพรیمیส์	คร.ม.	24,295	37.68	915,435.60
12	งานลาดแอสฟัลต์แทคโธ	คร.ม.	24,180	15.80	382,044.00
13	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.	คร.ม.	24,180	318.84	7,709,551.20
14	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 0.05 ม.	คร.ม.	24,070	318.79	7,673,275.30
15	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	10	1,520.73	15,207.30
16	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ชั้น 2	ม.	198	2,327.78	460,900.44
17	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	66	3,005.61	198,370.26
18	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน	ลบ.ม.	7.25	2,462.80	17,855.30
19	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	20.10	2,983.72	59,972.77
20	งานกำแพงกันดินแบบที่ 1B	ม.	50	1,039.62	51,981.00
21	งานขอบคันหิน	ม.	880	225.83	198,730.40
22	งานแผงกันคอนกรีตที่มีความชันส่วนเดียว แบบสำเร็จรูป	ม.	744	4,561.95	3,394,090.80



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วผ)/101

วันที่ 22 กันยายน 2565

เรื่อง ราคาากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย(บาท/หน่วย)	เป็นเงิน(บาท)
23	งานแผงกั้นคอนกรีตส่วนปิด แบบสำเร็จรูป	แห่ง	1	13,188.86	13,188.86
24	งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ หนา 0.06 ม.(ผิวขัดหยาบ)	ตร.ม.	600	247.48	148,488.00
25	งานช่องระบายน้ำบริเวณทางโค้ง	ม.	60	906.51	54,390.60
26	งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	3.30	3,442.53	11,360.34
27	งานเสาป้ายจราจรคอนกรีตขนาด 0.12x0.12 ม.	ม.	23	446.62	10,272.26
28	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS , CUT-OFF	ต้น	46	34,759.51	1,598,937.46
29	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS , CUT - OFF	ต้น	12	44,229.51	530,754.12
30	งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	2	30,430.28	60,860.56
31	งานเสากั้นรถทางเดินข้ามบริเวณเกาะกลาง	ต้น	2	1,051.29	2,102.58
32	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	925	322.55	298,358.75
33	งานทาสีขอบคันหิน	ตร.ม.	590	58.68	34,621.20
34	งานเครื่องมือควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1	7,658.44	7,658.44
35	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ	ชุด	1	434,094.72	434,094.72
<b>( ตามบัญชีคำนวณที่แนบมาแนบท้ายเปิดสืบเจ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์ )</b>				<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>34,804,787.91</b>

- 1) ห้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร      2) ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 35.32 บาท/ลิตร ณ วันที่ 21 กันยายน 2564  
 3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR) 5 % เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการ

( นายฤกษ์ภาส อุดรวิระการ )

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

( นายเนตร อินประสิทธิ์ )

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

( นายไครภพ คนชม )

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 4 โทร. 0 - 5559 - 3321 ต่อ 201

ที่ สทล.4(วผ)/

วันที่

กันยายน 2565

เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

กรรมการ

(นางสาวสิริกัญญา ไชยสาร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(นายกิตติคุณ ศรีพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่ สทล.4/ ๔๑๔๑ วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการฯ ,ผอ.ขท.กำแพงเพชร ,ผบ.ทล.4 ,ทพ.ทล.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิโชค สี่มิ่งสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4