


แบบสรุปราคากลางงานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสบน้ำหนักท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสบน้ำหนักท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสบน้ำหนักท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานซ่อมใหญ่	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก	331,678.50	
2	งานปรับปรุงบ่อแทนชั่งน้ำหนักและโครงสร้างแทนชั่งน้ำหนัก	1,573,991.45	
สรุป	รวมค่างานซ่อมใหญ่	1,905,669.95	
	ปรับลดยอด		
	ราคากลาง	1,905,669.95	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์)		


 (นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายสิทธิชัย คณะโส)
 กรรมการฯ


 (นายภาณุพงษ์ อัดถากุมิ)
 กรรมการฯ


 (นางสาวชญาณีตา พุกษ์วรโชติ)
 กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดง ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีหน้าท่าแซะ (ช) จ.ชุมพร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจสถานีหน้าท่าแซะ (ช) จ.ชุมพร
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีหน้าท่าแซะ (ช) จ.ชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕
 หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก								
	- งานรื้อโหลดเซลล์ (Load Cell) เดิม	14.00	ชุด	-	-	1,000.00	14,000.00	14,000.00	
	- งานติดตั้งโหลดเซลล์ (Load Cell) ใหม่	14.00	ชุด	-	-	10,000.00	140,000.00	140,000.00	
	- งานร้อยสายและสายสัญญาณ ระบบเครื่องชั่งน้ำหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	ระบบ	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- Calibration ชนิด 3 แทนชั่ง	1.00	งาน	-	-	51,000.00	51,000.00	51,000.00	
	รวมงานปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก						255,000.00		
2	งานปรับปรุงแท่นชั่งน้ำหนักและโครงสร้างแท่นชั่งน้ำหนัก								
	- H 600 x 200 x 11 x 17	5,582.00	กก.	37.58	209,771.56	12.00	66,984.00	276,755.56	
	- H 250 x 175 x 7 x 11	503.00	กก.	37.58	18,902.74	12.00	6,036.00	24,938.74	
	- H 150 x 75 x 5 x 7	675.00	กก.	37.58	25,366.50	12.00	8,100.00	33,466.50	
	- C 250 X 90 X 9 X 13	2,671.00	กก.	38.08	101,711.68	12.00	32,052.00	133,763.68	
	- Bolt M 16	56.00	ชุด	135.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	- Shear Stud	891.00	ชุด	48.00	42,768.00	12.00	10,692.00	53,460.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	750.00	ตร.ม.	48.00	36,000.00	38.00	28,500.00	64,500.00	
	- งานทาสีกันสนิม	750.00	ตร.ม.	30.00	22,500.00	35.00	26,250.00	48,750.00	





(นางสาวณัฏฐา พงษ์วรรัตน์)

(นายภาคพงษ์ อัทธภูมิ)

(นายสิทธิชัย คณะโต)

(นายอาทิตย์ พุทธิสมภา)
 ประธานกรรมการฯ

แบบแสดง () ปริมาณงาน และราคา ค่างานซ่อมใหญ่สถานีตรวจรถบัสหน้าท่าแค (ข) จ.ชุมพร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมภัณฑ์ยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมใหญ่สถานีตรวจรถบัสหน้าท่าแค (ข)ออก) จ.ชุมพร
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจรถบัสหน้าท่าแค (ข)ออก) จ.ชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมภัณฑ์ยานพาหนะ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕
 ๒๕๖๕ ก.ย. ๒๕๖๕ หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 350 Ksc.	21.00	ลบ.ม.	2,514.02	52,794.42	498.00	10,458.00	63,252.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	160.00	กก.	47.66	7,625.60	-	-	7,625.60	
	- เหล็กเส้น SD40 DB 12 mm.	1,560.00	กก.	28.08	43,804.80	3.30	5,148.00	48,952.80	
	- เหล็กเส้น SD40 DB 16 mm.	610.00	กก.	27.88	17,006.80	3.30	2,013.00	19,019.80	
	- เหล็กเส้น SD40 DB 20 mm.	4,090.00	กก.	27.48	112,393.20	2.90	11,861.00	124,254.20	
	- Stiffener Plate 12 mm.	320.00	กก.	36.84	11,788.80	12.00	3,840.00	15,628.80	
	- Plate 4 mm	2,894.00	กก.	36.84	106,614.96	12.00	34,728.00	141,342.96	
	- Burnstop	12.00	ชุด	2,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- งานปรับปรุงฐานรองรับโบลต์ชดส์	14.00	ชุด	4,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	- งานซ่อมแซมผนังขอบบ่อทางเข้า - ออก	1.00	งาน	-	-	18,840.00	18,840.00	18,840.00	
	- งานร้อย-ขมย้ายแท่นดั้งเดิม	1.00	งาน	-	-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	รวมงานปรับปรุงบ่อแท่นซึ่งน้ำหมักและโครงสร้างแท่นซึ่งน้ำหมัก							1,210,111.06	
	รวมเป็นเงินค่าต้นทุน							1,465,111.06	


 (นายปองศักดิ์ พงษ์ทอง)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายปองศักดิ์ พงษ์ทอง)
 กรรมการฯ


 (นายปองศักดิ์ พงษ์ทอง)
 กรรมการฯ


 (นางสาวยุภาณิศา พงษ์วรโชติ)
 กรรมการและเลขานุการฯ